



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 stycznia 2010 r.

Nr 8

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

- 152** – nr XXXVIII/194/09 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sejnach 540

UCHWAŁY RAD GMIN

- 153** – nr XXX/184/09 Rady Gminy Wiżajny z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiżajny 544
- 154** – nr XXII/144/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 554
- 155** – nr XXI/152/09 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego żwirowni w obrębie wsi Nowowola w gminie Janów 557
- 156** – nr XXX/202/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 563
- 157** – nr XVIII/101/09 Rady Gminy Milejczyce z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 568
- 158** – nr XXII/149/09 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przyjęcia odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 572
- 159** – nr XXX/225/09 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna, gmina Turośń Kościelna 573
- 160** – nr XXXV/142/09 Rady Gminy Trzcianne z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 595

ZARZĄDZENIE

- 161 – nr 5/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach 599

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY PODLASKIEGO

- 162 – nr NK.II.KK.0911-12/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2010 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXX/18409 Rady Gminy Wiżajny z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiżajny 599

POROZUMIENIA

- 163 – Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i finansowania zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1396B w miejscowości Kulikówka 603
- 164 – Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany porozumienia z dnia 15-05-2009 r., dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły 605
- 165 – Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa..... 606
- 166 – Wójta Gminy Jasionówka z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie współdziałania gmin w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 103423 B – Romejki – Kamionka – Słomianka – droga wojewódzka 671 na odcinku Romejki – Kamionka, zawarte pomiędzy: Gminą Jasionówka reprezentowaną przez Wójta Gminy Jasionówka - Wiesławę Kitłas, a Gminą Jaświły reprezentowaną przez Wójta Gminy Jaświły – Jana Jokę 608

ANEKSY

- 167 – nr 1 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 31 grudnia 2009 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. 610
- 168 – nr 3 Starosty Siemiatyckiego z dnia 31 grudnia 2009 r. do porozumienia zawartego w dniu 2 stycznia 2007 roku pomiędzy Starostą Siemiatyckim mgr Janem Zalewskim zwanym dalej “Powierzającym”, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Nurzec mgr inż. Eugeniuszem Chursowiczem zwanym dalej “Przyjmującym” w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (Dz. Urzęd. WP Nr 26 poz. 233 zm. w 2008 r. Nr 14 poz. 167 i w 2009 r. Nr 18 poz. 184)..... 612

- 169 – nr 3 Starosty Siemiatyckiego z dnia 31 grudnia 2009 r. do porozumienia zawartego w dniu 12 stycznia 2007 roku pomiędzy Starostą Siemiatyckim mgr Janem Zalewskim zwanym dalej "Powierzającym", a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudka mgr inż. Grzegorzem Markiem Godlewskim zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (Dz. Urzęd. WP Nr 26 poz. 233 zm. w 2008 r. Nr 14 poz. 168 i w 2009 r. Nr 16 poz.174)..... 615
- 170 – nr 1 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 stycznia 2010 r. do Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. 617
- 171 – nr 1 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 stycznia 2010 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. 620
- 172 – nr 1 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 stycznia 2010 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 1 grudnia 2009 r. 621
- 173 – nr 1 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 stycznia 2010 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. 623
- 174 – nr 1 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 stycznia 2010 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. 624
- OBWIESZCZENIE**
- 175 – nr DŁM 713-1/10 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolno w dniu 17 stycznia 2010 r. 625
-
-

152

UCHWAŁA NR XXXVIII/194/09 RADY MIASTA SEJNY

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sejnach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. i Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138, poz. 974, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i z 2009 r. Nr 62, poz. 504) w zw. z art. 2, 11 i 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z działalności Ośrodka Kultury w Sejnach wyodrębnia się działalność biblioteczną i z dniem 1 stycznia 2010 r. tworzy się samorządową instytucje kultury pod nazwą: Miejska Biblioteka Publiczna w Sejnach, zwaną dalej Biblioteką.

2. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

§ 2. Siedziba Biblioteki mieści się w Sejnach, a terenem działania jest obszar miasta Sejny.

§ 3. Do zadań Biblioteki należy zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnianie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji.

§ 4. 1. Pracownicy Ośrodka Kultury, zatrudnieni na etatach pracowniczych w dziale Biblioteka stają się z dniem utworzenia Biblioteki pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sejnach.

2. Wyposażenie Biblioteki, w tym księgozbiór, wyposażenie pracowni internetowej uzyskanej w ramach programu „Ikonka” z dniem utworzenia Biblioteki stają się własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sejnach.

§ 5. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sejnach, nadaje się Statut, określający zadania Biblioteki, organizację i zasady funkcjonowania, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Malkiński

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXVIII/194/09

Rady Miasta Sejny

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sejnach

§ 1. 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Sejnach, zwana dalej Biblioteką działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), prawa finansowego oraz niniejszego statutu.

2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

3. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Książnica Podlaska w Białymstoku.

§ 2. 1. Siedzibą Biblioteki jest Miasto Sejny, a terenem działania obszar miasta Sejny.

2. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Miasto Sejny.

3. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

4. Biblioteka używa pieczęci:

1) nagłówkowej - podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres siedziby.

2) pieczęci okrągłej, z napisem pełnej nazwy Biblioteki w otoku.

5. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Sejny.

§ 3. 1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Do zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,

4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy,

6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy,

- 7) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
- 8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

3. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

§ 4. 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.

2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

4. Dyrektor reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz działając w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Miasta Sejny.

5. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Sejny, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Burmistrz Miasta Sejny wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 6. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:

- 1) wyposażenie,
- 2) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych,
- 3) doskonalenie zawodowe pracowników,
- 4) wynagrodzenia pracowników,
- 5) utrzymanie i eksploatację majątku.

3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:

- 1) wpływów, o których mowa w § 8 ust. 2,
- 2) dotacji z budżetu państwa,
- 3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
- 4) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
- 5) innych źródeł.

4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.

5. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 7. 1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora.

2. Biblioteka wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecane przez Organizatora.

§ 8. 1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Biblioteka może pobierać opłaty:

- 1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
- 2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
- 3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
- 4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
- 5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala się w Regulaminie Biblioteki.

§ 9. Biblioteka wszystkie swoje zadania wykonuje w siedzibie głównej w Sejnach.

§ 10. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Miasta Sejny sprawozdanie z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 3 statutu.

§ 11. 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.

§ 12. Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Miasta Sejny, w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Małkiński

153

UCHWAŁA NR XXX/184/09 RADY GMINY WIŻAJNY

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiżajny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 30 ust. 1, 6 i 6a, art. 54 ust. 7, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; zm. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369; Nr 247, poz.1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257, z 2009 Nr 52, poz. 422) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się:

§ 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiżajny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/134/09 Rady Gminy Wiżajny z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiżajny na 2009 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Kowalewski

Załącznik

do uchwały Nr XXX/184/09

Rady Gminy Wiżajny

z dnia 17 grudnia 2009 r.

REGULAMIN

**WYSOKOŚCI STAWEK I SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PRYZNAWANIA
DODATKÓW DO WYNAGRODZENIA ORAZ ZASAD OBLICZANIA I WYPŁACANIA
WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ ZA GODZINY
DORAŻNYCH ZASTĘPSTW NAUCZYCIELOM SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM
PROWADZĄCYM JEST GMINA WIŻAJNY**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Zasady wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wiżajny, zwanych dalej „nauczycielami”, określają przepisy:

- 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”,
- 2) ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym...”,
- 3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z późniejszymi zmianami), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego...”,
- 4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie ustalania okresów pracy uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej”,

oraz postanowienia niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

„Radzie Gminy” - należy przez to rozumieć Radę Gminy Wiżajny,

„Wójcie” należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wiżajny,

„Dyrektorze”- należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej lub Dyrektora Gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiżajny,

„Szkołe” – należy przez to rozumieć szkołę, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wiżajny,

„Roku szkolnym” – należy przez to rozumieć okres pracy od 1 września danego roku do 31 sierpnia następnego roku,

„Klasie”- należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

„Uczniu” – należy przez to rozumieć także wychowanka.

WYNAGRODZENIA

§ 3. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

- 1) wynagrodzenia zasadniczego,
- 2) dodatków:
 - a) za wysługę lat,
 - b) motywacyjnego,
 - c) funkcyjnego,
 - d) za warunki pracy.
- 3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
- 4) nagród :
 - a) ze specjalnego funduszu nagród,
 - b) jubileuszowych,
- 5) świadczeń pracowniczych :
 - a) wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
 - b) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - c) zasiłku na zagospodarowanie,
 - d) odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
 - e) odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę.

Wynagrodzenie zasadnicze

§ 4. 1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, na poziomie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, określonych w rozporządzeniu.

2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ulegają zmianie w przypadku zmiany rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 i nie wymagają zmiany niniejszego Regulaminu. Ma to odpowiednio zastosowanie do dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, określonych procentowo w Regulaminie:

Dodatek za wysługę lat

§ 5. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy, przy czym dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

- 1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia,
- 2) za dni, za które nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela,

- 3) za dni nieobecności w pracy z powodu choroby oraz sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Dodatek o którym mowa w ust. 1 przysługuje:

- 1) za miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku – jeżeli nabycie prawa nastąpiło w trakcie miesiąca,
- 2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca.

4. Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających nauczycieli do dodatku określają odrębne przepisy.

Dodatek motywacyjny

§ 6. 1. Nauczycielowi, w zależności od osiągniętych wyników pracy, może być przyznany dodatek motywacyjny.

2. W ramach ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, o których mowa w § 6 rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, przyjmuje się z zastrzeżeniem ust. 3 następujące szczegółowe kryteria przyznawania tego dodatku :

- 1) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:
 - a) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych wyników dydaktyczno – wychowawczych potwierdzonych klasyfikacją lub promocją, efektami egzaminów i sprawdzianów lub sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,
 - b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych we współpracy z ich rodzicami,
 - c) nieodpłatne podejmowanie działań na rzecz wyrównywania braków edukacyjnych uczniów mających trudności w nauce,
 - d) nieodpłatne, efektywne prace z uczniem zdolnym,
 - e) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 - f) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów,
- 2) jakość świadczonej pracy :
 - a) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 - b) wzbogacanie warsztatu pracy poprzez samodzielne studiowanie nowości pedagogicznych i dydaktycznych,
 - c) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
 - d) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń szkolnych,
 - e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
- 3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela:

- a) wykonywanie zadań egzaminatora w okręgowych komisjach egzaminacyjnych, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
 - b) aktywny udział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, organizacji imprez i uroczystości szkolnych,
 - c) nieodpłatne prowadzenie zadań pozalekcyjnych mających na celu rozwijanie sportowych i artystycznych zainteresowań i uzdolnień uczniów,
- 4) warunkiem przyznawania dodatku motywacyjnego jest posiadanie wyróżniającej lub dobrej oceny pracy.

3. Dodatek motywacyjny dyrektorowi szkoły przyznaje się ponadto za :

- 1) osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze szkoły, w tym zwłaszcza za :
 - a) systematyczne podnoszenie poziomu nauczania w szkole,
 - b) udział i osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach w szkole,
 - c) organizację zajęć pozalekcyjnych, w tym w ramach środków pozabudżetowych,
 - d) realizację programów promocji zdrowia, profilaktycznych i reedukacyjnych,
 - e) współpracę z policją i innymi instytucjami , których statutowym celem jest profilaktyka patologii społecznej wśród młodzieży,
- 2) realizację zadań w zakresie organizacji i zarządzania szkołą, w tym w szczególności:
 - a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 - b) przeprowadzanie rekrutacji do szkół zgodnie z planem,
 - c) efektywne podejmowanie działań menadżerskich oraz celowość i gospodarność w dysponowaniu posiadanymi i pozyskanymi środkami finansowymi,
 - d) zapewnienie pełnej obsady kadry pedagogicznej z wymaganymi kwalifikacjami,
 - e) dbałość o stan techniczny budynków szkolnych, ich zagospodarowanie, estetykę wnętrz i obejścia,
 - f) terminowość i rzeczowość w załatwianiu spraw wynikających z obowiązków służbowych, w tym sporządzonych sprawozdań statystycznych, informacji i opracowań,
 - g) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkoły,
- 3) podejmowanie działań na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym, związkami zawodowymi i organem szkoły,
- 4) umiejętność i predyspozycje w zakresie kierowania szkołą, w tym umiejętność rozwiązywania konfliktów a także sprawne i szybkie podejmowanie decyzji.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres 1 roku.

5. Środki finansowe przeznaczone na dodatek motywacyjny w danym roku naliczane są w wysokości 3,5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy.

6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając warunki, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 ustala Dyrektor w ramach posiadanych środków, a dla Dyrektora Wójt. Wysokość dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia zasadniczego.

7. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie urlopu zdrowotnego, od pierwszego dnia następnego miesiąca, a jeżeli nauczyciel przechodzi na urlop, z pierwszym dniem miesiąca – od tego dnia, aż do końca miesiąca, w którym urlop się kończy.

Dodatek funkcyjny

§ 7. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono:

- 1) stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
- 2) wychowawstwo klasy,
- 3) funkcję opiekuna stażu.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje:

- 1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska, o którym mowa w ust. 1 pkt.1 lub funkcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a jeżeli powierzenie stanowiska lub funkcji nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca – od tego dnia,
- 2) w przypadku pełnienia funkcji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – od pierwszego dnia miesiąca po podjęciu przez nauczyciela ubiegającego się o awans:
 - a) kontynuacji przerwane go stażu,
 - b) kontynuacji stażu po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

3. Nauczyciel traci prawo do dodatku funkcyjnego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło odwołanie ze stanowiska kierowniczego lub wygasł okres powierzenia stanowiska (pełnienia funkcji).

4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie, w którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, a także w okresie urlopu dla poratowania zdrowia.

5. Nauczycielom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dodatki funkcyjne przysługują w następujących stawkach:

Tabela nr 1

Dodatki funkcyjne przysługujące nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze:

L.p.	Stanowiska kierownicze	Stawki dodatku funkcyjnego od – do zł
1)	Szkoły a/ dyrektor szkoły b/ wicedyrektor	100 - 500 100 – 300

6. Dodatki funkcyjne w stawkach określonych dla dyrektora szkoły, zgodnie z tabelą nr 1, przysługują również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, począwszy od pierwszego dnia miesiąca po upływie miesięcznego okresu wykonywania obowiązków.

7. Nauczycielom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 3, dodatki funkcyjne przysługują w następujących stawkach:

- 1) za wychowawstwo klasy – w wysokości 2,00 zł za 1 ucznia ,
- 2) za pełnienie funkcji opiekuna stażu – w wysokości 30 zł miesięcznie.

8. Dodatek funkcyjny dla Dyrektora przyznaje na okres 1 roku szkolnego Wójt Gminy, kierując się następującymi kryteriami:

- a) wielkość szkoły,
- b) warunki organizacyjne,
- c) złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej,
- d) liczba stanowisk kierowniczych w szkole,
- e) wyniki pracy szkoły .

Dodatek za warunki pracy

§ 8. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy, określone w par. 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zmianami).

2. Nauczycielowi przysługuje dodatek za:

- 1) trudne warunki pracy z tytułu prowadzenia zajęć w klasach łączonych w wysokości 10 % stawki godzinowej nauczyciela wg. osobistego zaszeregowania za przepracowane godziny,
- 2) za trudne warunki pracy z tytułu prowadzenia indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 5 % stawki godzinowej nauczyciela wg osobistego zaszeregowania za każdą efektywnie przepracowaną godzinę indywidualnego nauczania,
- 3) za pracę w warunkach uciążliwych – 5 % stawki godzinowej nauczyciela wg osobistego zaszeregowania za przepracowane godziny.

3. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne lub uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do dodatku z każdego tytułu.

4. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor a dla dyrektora Wójt.

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw

§ 9. 1. Nauczyciel może realizować godziny ponadwymiarowe, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela. Dyrektor może realizować godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin tygodniowo.

2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się wg stawki osobistego zaszeregowania z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, jeżeli godziny te realizowane są w warunkach uprawniających do tego dodatku.

4. Nauczycielom realizującym godziny doraźnych zastępstw, dla których ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin na podstawie art. 42 ust. 4a ustawy - Karta Nauczyciela (wymiar podwyższony), wartość godziny zastępczej oblicza się z uwzględnieniem wynagrodzenia zasadniczego przysługującego za wymiar podwyższony.

5. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającą z osobistego zaszeregowania nauczyciela (łącznie z dodatkiem za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 tej ustawy, dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych realizowanych przez nauczyciela w ramach godzin ponadwymiarowych.

6. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 7 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

7. Za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym wynagrodzenie przysługuje tylko za godziny przepracowane.

8. Godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym, nie zrealizowane przez nauczyciela z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w tym zwłaszcza w związku z zawieszeniem zajęć z powodu epidemii i mrozów, traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

9. Dla ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się i kończą w środku tygodnia, przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin pomniejszony o „1/5” tego wymiaru (lub „1/4”, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych w takim tygodniu nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

10. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczone jak za godzinę ponadwymiarową.

Nagrody jubileuszowe

§ 10. Nauczyciele za wieloletnią pracę otrzymują nagrody jubileuszowe, w wysokości określonej art. 47 ust. 1 Karty Nauczyciela i w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie ustalania okresów pracy uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej.

Świadczenia pracownicze

§ 11. 1. Nauczycielom przysługują świadczenia pracownicze:

- 1) dodatek za pracę w porze nocnej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 42 b Karty Nauczyciela,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym ,
- 3) zasiłek na zagospodarowanie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 61 Karty Nauczyciela,
- 4) odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zgodnie z zasadami określonymi w art. 20 i art. 28 Karty Nauczyciela,
- 5) odprawa emerytalna, zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela.

Dodatek wiejski

§ 12. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi, przysługuje dodatek w wysokości 10 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek mieszkaniowy

§ 13. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

- 1) przy jednej osobie w rodzinie 6 %,
- 2) przy dwóch i trzech osobach w rodzinie 8 %,
- 3) przy czterech osobach w rodzinie 10 %,
- 4) przy pięciu i więcej osobach w rodzinie 12% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalanego przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka, dzieci do 25 roku życia pobierających naukę, rodziców i teściów pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły, a dyrektorowi – Wójt Gminy.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

- 1) nie świadczenia pracy za które przysługuje wynagrodzenie,
- 2) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który ta umowa była zawarta,
- 3) korzystania z urlopu wychowawczego.

ANALIZA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI

§ 14. 1. Wójt Gminy, w terminie określonym w art. 30a Karty Nauczyciela przeprowadza analizę poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiżajny, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

2. Wójt Gminy Wiżajny ustala kwotę różnicy pomiędzy wydatkami, które jednostka samorządu terytorialnego poniosła w danym roku na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu, zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiżajny, a średnim wynagrodzeniem nauczycieli, określonym zgodnie z przepisem art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

3. W przypadku wykazania przez jednostkę samorządu terytorialnego różnicy, świadczącej o niewypłaceniu nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego średnich wynagrodzeń, kwotę różnicy o której mowa w ust. 2 dzieli się pomiędzy wszystkich nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiżajny. Podzieloną kwotę różnicy wypłaca się w postaci jednorazowego dodatku uzupełniającego w terminach określonych w Karcie Nauczyciela.

4. Zgodnie z zasadami określonymi w art. 30a Karty Nauczyciela Wójt Gminy sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiżajny.

5. Wójt Gminy Wiżajny przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie Gminy Wiżajny, dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiżajny oraz struktrom gminnym związków zawodowych, zrzeszających nauczycieli.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15. 1. Składniki wynagrodzenia nauczyciel, o których mowa w § 3 pkt 1 i pkt 2 lit. a, b, c Regulaminu, wypłaca się z góry, zgodnie z zasadami określonymi w art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela.

2. Składniki wynagrodzenia, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d, pkt 3 Regulaminu, wypłaca się z dołu, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 39 ust. 4 Karty Nauczyciela.

§ 16. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy składniki wynagrodzenia, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, przysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkole i za pełnienie funkcji opiekuna stażu.

§ 17. 1. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Stawkę za jeden dzień niewykonywania pracy z przyczyn wymienionych w ust. 1 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane z góry przez trzydzieści.

3. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc liczbę dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 2.

§ 18. 1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową

2. Za pracę w święto przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy, a w uzasadnionych przypadkach, zamiast dnia wolnego, wynagrodzenie ze 100 % dodatkiem.

§ 19. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

154

UCHWAŁA NR XXII/144/09 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 oraz 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

- 1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
 - a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 400 zł,
 - b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 600 zł,
 - c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 800 zł,
- 2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	13	600	650
13	14	660	700
14	15	710	750
15		760	1266
Trzy osie			
12	17	760	800
17	19	810	850
19	21	860	900
21	23	910	1026
23	25	1026	1594
25		1026	1594
Cztery osie i więcej			
12	25	810	850
25	27	860	1054
27	29	1054	1672
29	31	1672	2480
31		1672	2480

- 3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 - a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 400 zł
 - b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 600 zł,
 - c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 800 zł,

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	18	600	650
18	25	660	700
25	31	710	930
31		1428	1960
Trzy osie			
12	40	1260	1743
40		1743	2577

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego): – 300 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś			
12	18	250	300
18	25	310	350
25		360	568
Dwie osie			
12	28	360	400
28	33	621	860
33	38	860	1306
38		1162	1719
Trzy osie i więcej			
12	38	685	953
38		953	1295

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 800 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1250 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/95/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski

155

UCHWAŁA NR XXI/152/09 RADY GMINY JANÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego żwirowni w obrębie wsi Nowowola w gminie Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266; z 2005 r. Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 12, poz. 63; z 2007 r. Nr 75, poz. 493; Nr 80, poz. 541, Nr 191 poz. 1374, z 2008 r. Nr 237 poz. 1657 oraz z 2009 r. nr 1, poz. 3) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) uchwała się, co następuje:

**DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów uchwalonym uchwałą Nr XIV/87/99 Rady Gminy Janów z dnia 30 listopada 1999 r. uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego żwirowni w obrębie wsi Nowowola w gminie Janów, składający się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu w skali 1:2000 stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan obejmuje obszar 7,36 ha stanowiący działkę nr 401 położoną przy drodze wojewódzkiej Nr 671 Sokolany – Korycin – Knyszyn – Stare Jezewo – Sokoły.

§ 2. Przeznacza się na cele nieleśne 4,25 ha gruntów leśnych – na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego, wyrażonej w decyzji z dnia 22.09.2009 r. Nr.DNG.III.7230-42/09

§ 3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik Nr 1, o którym mowa w §1, ust.1
- 2) załącznik Nr 2 – rozstrzygający o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
- 3) załącznik Nr 3 – określający sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

§ 4. Celem regulacji zawartych w planie jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa.

§ 5. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:

- 1) przeznaczenie terenów, szczególne warunki ich zagospodarowania i ochrony, w tym tereny górnicze oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zabudowy – rozdział 1;
- 2) zasady ochrony środowiska i przyrody oraz krajobrazu kulturowego – rozdział 2;
- 3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – rozdział 3;
- 4) zasady i warunki przekształceń i podziału nieruchomości – rozdział 4;
- 5) zasady obsługi komunikacyjnej i zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną – rozdział 4;
- 6) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu – § 23.

DZIAŁ II USTALENIA PLANU

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów, szczególne warunki ich zagospodarowania i ochrony, w tym tereny górnicze oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki zabudowy.

§ 6. 1. Teren oznaczony symbolem PG przeznacza się pod powierzchnią eksploatację kruszywa wraz z urządzeniami towarzyszącymi i parkingami.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, przewiduje się:

- 1) ustanowienie terenu górniczego;
- 2) wyznaczenie pasa ochronnego wokół granic terenu o szerokości minimum 6 m od działek sąsiednich, minimum 10 m od drogi polnej po stronie wschodniej terenu i minimum 15 m od drogi zbiorczej po stronie zachodniej;
- 3) lokalizację zabudowy administracyjno-socjalnej kopalni w raz z dojazdem i miejscami postojowymi;
- 4) lokalizację utwardzonych parkingów na sprzęt i samochody;
- 5) lokalizację zaplecza technicznego i urządzeń technologicznych kopalni oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, określa się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

- 1) zabudowę przewiduje się jako tymczasową – do użytkowania w okresie eksploatacji złoża – zabudowa zaplecza administracyjno-socjalnego o prostej formie i konstrukcji, o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej, zabudowa zaplecza technicznego w zależności od potrzeb technologicznych;
- 2) teren pomiędzy linią rozgraniczającą drogi wojewódzkiej, a nieprzekraczalną linią zabudowy należy przeznaczyć na ewentualne miejsca postojowe oraz zieleń ozdobną i izolacyjną.

4. Eksploatację kopalni należy prowadzić zgodnie z projektem zagospodarowania złoża i planami ruchu kopalni sporządzonymi na podstawie przepisów odrębnych.

5. Prowadzone prace wydobywcze powinny zapewnić stabilność gruntu. Skarpy wyrobiska należy kształtować o spadku nie większym niż 30o.

6. Projekt zagospodarowania złoża powinien zawierać wskazanie sposobu rekultywacji terenów. Zalecany kierunek rekultywacji – leśno-rekreacyjny.

§ 7. W granicach planu nie przewiduje się innych terenów niż teren określony w § 6.

Rozdział 2

Zasady ochrony środowiska i przyrody oraz krajobrazu kulturowego

§ 8. W obszarze planu nie występują elementy objęte szczególnymi forami ochrony przyrody.

§ 9. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i gruntowych ustala się:

- 1) obowiązek odprowadzania ścieków socjalno-bytowych do szczelnych zbiorników lub lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków;
- 2) zakaz składowania w wyrobisku poeksploatacyjnym śmieci, odpadów, wylewisk itp.
- 3) gromadzenie i odbiór stałych odpadów socjalono-bytowych zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami.

§ 10. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami nie wprowadza się specjalnych ograniczeń, dotyczących dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w środowisku i ich emisji, ponad wynikające z przepisów szczególnych.

§ 11. W zakresie ochrony akustycznej, dla ustalenia dopuszczalnych poziomów hałasu według przepisów szczególnych należy przyjmować normy jak dla terenów produkcyjnych i przemysłowych.

§ 12. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego ustala się :

- 1) obowiązek utrzymania naturalnej roślinności leśnej do czasu rozpoczęcia eksploatacji kruszywa;
- 2) w pasie ochronnym, o którym mowa § 6 ust. 2 pkt 3, zachowanie istniejącej roślinności leśnej, a w miejscach niezadrzewionych nasadzenie wielostopniowej zieleni izolacyjnej;
- 3) sukcesywne prowadzenie rekultywacji obszaru górniczego na fragmentach terenu, gdzie eksploatacja została już zakończona.

§ 13. W wyniku eksploatacji kruszywa nie przewiduje się wytwarzania odpadów wymagających specjalnego zagospodarowania.

Rozdział 3

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 14. 1. Na terenie planu nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, ani dobra kultury współczesnej.

2. Teren objęty planem jest nierozpoznany archeologicznie. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym, należy zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz o znalezisku niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy Janów.

Rozdział 4

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 15. 1. Ustala się funkcjonowanie terenu PG jako jednego terenu górniczego.

2. Dopuszcza się możliwość podziału geodezyjnego terenu PG jeżeli nie będzie on sprzeczny z projektem zagospodarowania złoza.

Rozdział 5

Zasady obsługi komunikacyjnej i zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną

§ 16. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu objętego planem istniejącą drogą zbiorczą, przylegającą do granic planu (droga wojewódzka Nr 671 Sokolany – Korycin – Knyszyn – Stare Jeżewo – Sokoły), po której mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t

2. Budynki zaplecza technicznego i administracyjno-socjalnego należy lokalizować w odległości co najmniej 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni tej drogi..

3. stała się minimalny wskaźnik ewentualnych miejsc parkingowych:

- 1) 4 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej usług dostępnej dla klientów;
- 2) 6 miejsc postojowych na 10 zatrudnionych.

§ 17. Zaopatrzenie w wodę, przewidywaną tylko do celów socjalnych należy rozwiązać indywidualnie w oparciu o własne ujęcie lub dowóz.

§ 18. 1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych przewiduje się do zbiorników szczelnych, a następnie wywozu do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Janowie.

2. Dopuszcza się również wykonanie indywidualnej biologicznej oczyszczalni i po oczyszczeniu ścieków w stopniu zgodnym z przepisami, rozsączenie ich do gruntu na użytkowanym terenie.

§ 19. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych należy ująć w szczelne systemy kanalizacji deszczowej i po oczyszczeniu w stopniu zgodnym z przepisami odprowadzić je do gruntu na użytkowanym terenie.

§ 20. Dostarczanie ciepła na potrzeby ogrzewania zaplecza administracyjno-socjalnego należy rozwiązać indywidualnie.

§ 21. Zasilanie w energię elektryczną należy rozwiązać zgodnie z warunkami przyłączenia uzyskanymi od gestora sieci.

§ 22. Obsługę telekomunikacyjną należy rozwiązać w zależności od potrzeb w oparciu o istniejące i projektowane sieci telekomunikacyjne.

DZIAŁ III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 23. Dla terenu objętego planem ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent).

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Bakun

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/152/09
Rady Gminy Janów
z dnia 29 grudnia 2009 r.



Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXI/152/09

Rady Gminy Janów

z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
żwirowni w obrębie wsi Nowowola w gminie Janów**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) stwierdza się, że do projektu planu nie wniesiono uwag.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXI/152/09

Rady Gminy Janów

z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do
zadań własnych gminy zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego żwirowni
w obrębie wsi Nowowola w gminie Janów**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) stwierdza się, że na terenie objętym planem nie przewiduje się realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy Janów.

156

UCHWAŁA NR XXX/202/09 RADY GMINY KORYCIN

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Sokólskiego Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym, położone na obszarze Gminy Korycin, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, obejmujące działki o numerach ewidencyjnych wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych, o których mowa w § 1, następuje ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Gliński

Załącznik
do uchwały Nr XXX/202/09
Rady Gminy Korycin
z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYKAZ DRÓG

Lp.	OBREB	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA M ²	PRZEBIEG DROGI	DLUGOŚĆ m	SZEROKOŚĆ m	UWAGI
1	Aulakowszczyzna	90	12 000	Od drogi powiatowej nr 1316 do działki nr 91	1 500	8	
2	Aulakowszczyzna	96	5 300	Od drogi „1” do obrębu wsi Przystawka	662	8	
3	Bombla	150	3 000	Od drogi powiatowej nr 1308 do obrębu wsi Zdroje	375	8	
4	Bombla	155 57	11 200	Od drogi powiatowej nr 1308 do obrębu wsi Stok	1 550	9 i 5	
5	Bombla	31,148,108	11 430	Od drogi gminnej nr 103959 B do drogi powiatowej nr 1420	1 380		

Lp.	OBRĘB	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA M ²	PRZEBIEG DROGI	DLUGOŚĆ m	SZEROKOŚĆ m	UWAGI
6	Wojtacy Brody	92 93 156	9 265 1 000 3 700	Od drogi krajowej nr 8 do drogi powiatowej nr 1308	1 542	9	c.d drogi gminnej nr 103953 B
7	Brody	158	6 200	Od drogi powiatowej nr 1308 do obrębu wsi Brzozówka Ziemiańska	680	9	
8	Brody	152	6 600	Od drogi powiatowej nr 1308 do obrębu wsi Bombla	731	9	
9	Brody	148 150	2 900 6 100	Od drogi powiatowej nr 1308 do drogi „8”	1 500	6	
10	Brody	151	2 700	Od drogi powiatowej nr 1308 do drogi „9”	450	6	
11	Wojtacy Brody	88 144	2 500 2 200	Od drogi „6” do drogi powiatowej nr 1308 we wsi Brody	425 +440 865 m	6 5	
12	Wojtacy	90/2	12 000	Od drogi „6” do granicy obrębu Brzozówka Ziemiańska	1 000	12	
13	Wojtacy	94	3 400	Od drogi „6” do drogi gminnej „12”	560	6	
14	Wojtacy	95 126	1 500 4 000	Od drogi „12” do działki nr 112	250 +660 910 m	6	
15	Wojtacy	84	1 700	Od drogi krajowej nr 8 do granicy wsi Brzozówka Folwarczna	180	9	
16	Wojtacy	83	3 000	Od drogi krajowej nr 8 do granicy obrębu wsi Brzozówka Folwarczna	250	12	Kierunek Jasionówka
17	Długi Ług	106	4 300	Od drogi powiatowej nr 1315 do działki nr 90/1	478	9	Kierunek Białousy
18	Długi Ług	103 104	3 930 1 100	Od drogi powiatowej nr 1315 do drogi powiatowej nr 1307	655 +220 875 m	6 5	
19	Długi Ług	101	2 490	Od drogi powiatowej nr 1307 do działki nr 71 {hydroformia}	415	6	
20	Długi Ług	95	6 100	Od drogi powiatowej nr 1315 do obrębu wsi Aulakowszczyzna	678	9	
21	Długi Ług Szaciłówka	99/2 135 131	2 295 5 900 3 900	Od drogi powiatowej nr 1315 do drogi „22”	255 +1 435 1 690 m	9 9 5	
22	Szaciłówka Ostra Góra	86 130 1	2 200 10 900 5 600	Od działki nr 24 – granica wsi Ostra Góra do drogi powiatowej nr (kier. Długi Ług)	2 000 + 930 2 930 m	5 7 6	
23	Szaciłówka	98/2 126	4 980 5 900	Od drogi powiatowej nr 1313 (zakręt) do drogi „21”	415 + 590 1 005 m	12 10	
24	Szaciłówka	7 28 45 65	525 2 100 2 100 4 600	Od drogi powiatowej nr 1313 do drogi „23”	105 420 420 +511 1 456 m	5 5 5 9	
25	Szaciłówka	5 9	2 700 6 300	Od drogi krajowej nr 8 do działki nr geodez.4	750	12 12	
26	Gorszczyzna	95 104 103	4 100 800 2 900	Od drogi powiatowej nr 1316 - koniec wsi – do drogi powiatowej nr 1316	342 + 610 952 m	12 6 6	
27	Gorszczyzna	107/1	4 300	Od drogi „26” do obrębu wsi Aulakowszczyzna	716	6	
28	Gorszczyzna	101 108	4 000 600	Od drogi powiatowej nr 1316 do działki nr geodez. 79	761	6 6	
29	Korycin	72 75 47 34	5 600 2 500 3 600 5 900	Od drogi wojew. Nr 671 do obrębu wsi Mielniki	2 913	6 6 6 6	torfowiska
30	Korycin	101	4 400	Od drogi wojew. Nr 671 do drogi powiatowej nr 1358 Korycin- Krukowszczyzna	730	6	

Lp.	OBRĘB	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA M ²	PRZEBIEG DROGI	DLUGOŚĆ m	SZEROKOŚĆ m	UWAGI
31	Korycin	536/1 75	4 264 2 500	Od rzeki Kumiałka do drogi „32”	710 <u>+410</u> 1 120 m	6 6	
32	Korycin Rudka	175 171 121	6 300 2 300 2 528	Od drogi powiatowej nr 1313 do drogi „31”	2 015	6 6 6	
33	Korycin	167/12	2 528	Od drogi powiatowej nr 1318 do drogi „31”	421	6	
34	Krukowszczyzna	41	7 300	Od drogi gminnej nr 103955 B do obrębu wsi Korycin	811	9	
35	Krukowszczyzna	93	16 700	Od drogi gminnej nr 103955 B do drogi powiatowej nr 1358	1 855	9	Prawa strona zagumienna
36	Krukowszczyzna	199	17 100	Od drogi gminnej nr 103955 B do działki nr 255	1 900	9	Lewa strona zagumienna
37	Krukowszczyzna	203	7 000	Od drogi gminnej nr 103955 B do drogi „38”	778	9	
38	Krukowszczyzna	174 237 245	1 600 8 900 5 700	Od drogi powiatowej nr 1358 do obrębu wsi Szaciłówka	228 989 <u>+1 140</u> 2 357 m	7 9 5	
39	Krukowszczyzna	243	18 700	Od drogi „36” do obrębu wsi Popiołówka	2 078	9	
40	Krukowszczyzna	261	6 900	Od drogi „36” do drogi „39”	1 380	5	
41	Krukowszczyzna	75	3 400	Od drogi „35” do rzeki Brzozówka	680	5	
42	Krukowszczyzna	279	5 400	Od drogi powiatowej nr 1358 do rzeki Brzozówka	1 080	5	
43	Kumiała	305	3 100	Od drogi krajowej nr 8 do drogi gminnej nr 103979 B	620	5	
44	Kumiała	212/1 212/2	25 5 253	Od drogi gminnej nr 103979 B do drogi „45”	1 056	5	
45	Kumiała Zagórze	192 41	7 300 2 400	Od drogi krajowej nr 8 do obrębu wsi Zagórze	1 495 <u>+ 400</u> 1 895 m	5 6	
46	Kumiała	198/1 198/2	5 465	Od drogi gminnej nr 103979 B do drogi „45”	1 093	5	
47	Kumiała	176	4 200	Od drogi „46” do działki nr 17	840	5	
48	Kumiała	175	2 100	Od drogi „45” do działki nr 175	420	5	
49	Kumiała	425	9 400	Od drogi krajowej nr 8 do drogi wojew. Nr 671	1 880	5	
50	Kumiała	373	7 700	Od drogi krajowej nr 8 do drogi „49”	1 540	5	
51	Kumiała Zabrodzie	392 6	5 300 4 500	Od drogi „50” do drogi gminnej nr 103965 B wsi Zabrodzie	1 060 <u>+750</u> 1 810 m	5 6	
52	Kumiała	418	3 300	Od drogi „49” do drogi „51”	660	5	
53	Kumiała	463	2 300	Od drogi gminnej nr 103966 B do drogi „49”	460	5	
54	Laskowszczyzna	83	5 100	Od drogi wojewódzkiej nr 671 do działki nr 82	728	7	
55	Laskowszczyzna	100	4 300	Od drogi gminnej nr 103967 B do działki nr 95	614	7	
56	Laskowszczyzna	15 7	3 300 3 700	Od drogi wojew. Nr 671 do działki nr 2	550 <u>+617</u> 1 167 m	6 6	
57	Laskowszczyzna	22	3 300	Od drogi gminnej nr 103980 B do działki nr 74/1	550	6	
58	Mielniki	6	9 300	Od drogi gminnej nr 103968 B do obrębu wsi Kumiała	1 860	9	
59	Mielniki	25 35	5 300 2 500	Od drogi „58” do działki nr 34	1 060 <u>+416</u> 1 476 m	5 6	
60	Mielniki	71 80	1 900 8 300	Od skrzyżowania z droga gminną nr 103968 B do drogi „58”	380 <u>+ 400</u> 780 m	5 12	
61	Łomy Ostra Góra	40 140	14 000 2 500	Od drogi powiatowej nr 1308 do drogi gminnej nr 103951B	1 170 <u>+500</u> 1 670 m	12 6	

Lp.	OBRĘB	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA M ²	PRZEBIEG DROGI	DŁUGOŚĆ m	SZEROKOŚĆ m	UWAGI
62	Łomy Popiołówka	8 84	4 600 3 700	Od drogi „61” do drogi gminnej nr 103951 B	511 <u>+ 740</u> 1 251 m	9 5	
63	Łosiniec	95 16 75/2	7 300 8 900 900	Od drogi powiatowej nr 1308 do drogi powiatowej nr 1307 – do obrębu wsi Łubianka	1 800 <u>+ 75</u> 1 875 m	9 9 12	
64	Nowinka	74/1	6 800	Od drogi gminnej nr 103951 B do drogi gminnej nr 103969 B	1 134	6	Do ulicy w Nowince
65	Nowinka	67/1	4 700	Od drogi gminnej nr 103969 B do działki nr geod. 1	783	6	
66	Nowinka Popiołówka	64 9	7 200 7 600	Od drogi powiatowej nr 1313 do drogi krajowej nr 8(w Popiołówce)	1 129 <u>+ 1 086</u> 2 215 m	7 7	
67	Olszynka	7 41	5 200 5 300	Od drogi gminnej nr 103965 B do granicy obrębu wsi Mielniki	1 750	6 6	
68	Olszynka	98 17	3 300 2 500	Od drogi gminnej 103965 B do działki nr geod. 20	1 275	5 5	
69	Olszynka	52	10 000	Od drogi gminnej nr 103965 B do drogi gminnej nr 103977 B	1 100	9	
70	Zabrodzie	72	4 140	Od drogi gminnej 103963 B do drogi gminnej nr 103965 B	690	6	
71	Zagórze	80	8 500	Od drogi krajowej nr 8 do działki nr geod. 48	944	9	
72	Zagórze	53 49 7	10 300 450 2 600	Od drogi krajowej nr 8 do rzeki Brzozówka	1 144 75 <u>+ 433</u> 1 652 m	9 6 6	
73	Zagórze	90	11 400	Od drogi krajowej nr 8 do drogi gminnej nr 103963 B	1 900	6	
74	Wysokie	192	4 300	Od drogi gminnej nr 103964 B do drogi gminnej nr 103963 B	475	9	
75	Wysokie	155 118	4 000 5 700	Od drogi krajowej nr 8 do drogi „76”	800 <u>+ 950</u> 1 750 m	5 6	
76	Wysokie	119 41 40 76 113	4 100 3 000 5 500 1 500 1 900	Od drogi krajowej nr 8 do drogi „75”	820 600 916 250 <u>+ 272</u> 2 858 m	5 5 6 6 7	
77	Wysokie	83	5 500	Od drogi „76” do działki nr geod.82	916	6	
78	Wysokie	129	6 000	Od drogi krajowej nr 8 do drogi „76”	1 200	5	
79	Wysokie Skindzierz	175 499	2 600 4 900	Od drogi krajowej nr8 do drogi gminnej nr 103962 B	520 <u>+980</u> 1 500 m	5 5	
80	Skindzierz Wyłudny	506 13	5 600 4 185	Od drogi „79” do obrębu wsi Wysokie	1 120 <u>+ 465</u> 1 585 m	5 9	
81	Skindzierz	399 267	12 600 500	Od drogi gminnej nr 103976 B do drogi krajowej nr 8	2 520 <u>+ 250</u> 2 770 m	5 5	
82	Wyłudny	24	4 300	Od drogi gminnej nr 103977 B do drogi gminnej 103963 B	860	5	
83	Wyłudny	48 195	7 100 3 700	Od drogi powiatowej nr 1329 do drogi powiatowej nr 1328	2 160	5 5	
84	Wyłudny	149	6 100	Od drogi gminnej nr103977 B do działki nr geod. 171	1 220	5	
85	Wyłudny Wyłudki	193 5	1 900 3 263	Od drogi”83” do drogi powiatowej nr 1328	1 033	5 5	
86	Wyłudki	42 43	3 434 2 741	Od drogi powiatowej nr 1328 do obrębu wsi Zabrodzie i rz.Kumiałk	1 235	5 5	
87	Skindzierz	266	6 900	Od drogi krajowej nr 8 do drogi „88”	1 380	5	
88	Skindzierz	232 196	16 400 11 200	Od drogi powiatowej nr 1352 do drogi „89”	3 943	7 7	

Lp.	OBRĘB	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA M ²	PRZEBIEG DROGI	DLUGOŚĆ m	SZEROKOŚĆ m	UWAGI
89	Skindzierz	463 247 198 84 85 163 165 168	1 300 5 100 1 500 10 700 6 700 9 600 8 400 2 200	Od drogi powiatowej nr 1352 do drogi „88”	1 317 1 070 957 1 800 <u>+314</u> 5 458 m	6 6 6 10 7 10 10 7	
90	Skindzierz	66	10 100	Od drogi powiatowej nr 1352 do drogi „76”	1 443	7	
91	Skindzierz	60	5 600	Od drogi powiatowej nr 1352 do drogi „76”	800	7	
92	Skindzierz	51	4 800	Od drogi powiatowej nr 1352 do działki nr geod. 42	685	7	
93	Skindzierz	40	8 600	Od drogi powiatowej nr 1352 do drogi „76”	860	10	
94	Skindzierz	30	4 600	Od drogi „93” do działki nr geod. 76	460	10	
95	Skindzierz	5	5 900	Od drogi powiatowej nr 1352 do obrębu wsi Wysokie (nad rzeką)	843	7	
96	Rudka	117 123	2 800 8 200	Od drogi powiatowej nr 1313 do drogi powiatowej nr 1318	1 222	9 9	
97	Rudka	115	4 800	Od drogi powiatowej nr 1313 do obrębu wsi Dzieciołówka	533	9	
98	Stok	99	6 500	Od drogi krajowej nr 8 do obrębu wsi Czarnystok	722	9	
99	Stok	102 106	5 700 3 700	Od drogi krajowej nr 8 do drogi gminnej nr 103959 B	1 044	9 9	
100	Stok Brody Stok	98 143 94	4 300 1 400 9 100	Od obrębu wsi Czarnystok do drogi powiatowej nr 1308 (Brody)	1 488 <u>+ 233</u> 1 721 m	9 6 9	
101	Stok	90 86	6 400 3 500	Od drogi „100” do działki nr geod.79 i 85	200 <u>+ 388</u> 588 m	25 9	
102	Przesławka	26	5 900	Od drogi gminnej nr 103961 B do obrębu wsi Zdroje	655	9	
103	Przesławka	31	3 300	Od obrębu wsi Zdroje do obrębu wsi Podzamczysk	350	9	
104	Popiołówka	28 231	9 200 5 100	Od drogi krajowej nr 8 do drogi gminnej nr 103951 B	1 589	9 9	
105	Popiołówka	19	9 200	Od drogi „104” do drogi „66”	920	10	
106	Popiołówka	128 130	5 900 2 400	Od drogi krajowej nr 8 do drogi powiatowej nr 1420 i działki nr geod.98	483 <u>+480</u> 963 m	7 5	
107	Ostra Góra	158	6 600	Od drogi powiatowej nr 1307 do drogi gminnej nr 103923 B (do wsi Sitkowo)	1 100	6	
108	Ostra Góra	16	4 600	Od drogi powiatowej nr 1313 do działki nr geod. 26	766	6	
109	Ostra Góra	23 46 88	3 200 9 200 1 400	Od drogi „108” do drogi gminnej nr 103923 B	2 067 <u>+280</u> 2 347 m	6 6 5	
110	Ostra Góra	99 113 132	1 100 5 500 4 200	Od drogi powiatowej nr 1313 do drogi gminnej nr 103923 B	1 800	6 6 6	
111	Zakale	33//2 30 32	5 820 800 2 200	Od drogi powiatowej nr 1318 do działki nr geod. 58 i 37 (rzeka Kumiałka)	485 <u>+500</u> 985 m	12 6 6	
112	Zakale	45 74 61	3 100 1 300 1 500	Od drogi powiatowej nr 1318 do rzeki Kumiałka i obrębu wsi Gorszczynna	344 <u>+560</u> 904 m	9 5 5	
	RAZEM				137290 m		

157

UCHWAŁA NR XVIII/101/09 RADY GMINY MILEJCZYCE

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 256, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1219) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się "Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Milejczyce na lata 2009-2013", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/96/2000 Rady Gminy Milejczyce z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie gminy Milejczyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Bogusław Tatarczuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/101/09
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MILEJCZYCE NA LATA 2009-2013

Rozdział 1

AKTUALNY STAN ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH GMINY

§ 1. Aktualny zasób mieszkaniowy gminy tworzy 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 392,24 m², znajdujących się w następujących budynkach:

- 1) Lokal w Milejczycach przy ul. 3 Maja 84/2 o pow. użytkowej 33,89 m². Składa się z 3 izb.
Wyposażenie: kran czerpalny, instalacja elektryczna, ogrzewanie piecowe.
- 2) Lokal w Milejczycach przy ul. 3 Maja 84/3 o pow. użytkowej 58,16 m². Składa się z 5 izb.
Wyposażenie: kran wodociągowy czerpalny, instalacja elektryczna, ogrzewanie piecowe.
- 3) Lokal w Milejczycach przy ul. 3 Maja 81/1 o pow. użytkowej 45,92 m². Składa się z 5 izb.
Wyposażenie: kran wodociągowy czerpalny, instalacja elektryczna, ogrzewanie piecowe.
- 4) Lokal w Milejczycach przy ul. 3 Maja 81/2 o pow. użytkowej 67,97 m². Składa się z 5 izb.
Wyposażenie: kran wodociągowy czerpalny, instalacja elektryczna, ogrzewanie piecowe.

- 5) Lokal w Milejczycach przy ul. 3 Maja 81/3 o pow. użytkowej 60,51 m². Składa się z 4 izb. Wyposażenie: kran wodociągowy czerpalny, instalacja elektryczna, ogrzewanie piecowe.
- 6) Lokal w Milejczycach przy ul. 3 Maja 81/4 o pow. użytkowej 26,42 m². Składa się z 3 izb. Wyposażenie: kran wodociągowy czerpalny, instalacja elektryczna, ogrzewanie piecowe.
- 7) Lokal w Milejczycach przy ul. Parkowej 20A o pow. użytkowej 48,00 m². Składa się z 5 izb. Wyposażenie: kran wodociągowy czerpalny, instalacja elektryczna, ogrzewanie piecowe.
- 8) Lokal w Milejczycach przy ul. Parkowej 20/2 o pow. użytkowej 51,37 m². Składa się z 4 izb. Wyposażenie: kran wodociągowy czerpalny, instalacja elektryczna, ogrzewanie piecowe.

Rozdział 2

PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

§ 2. 1. Prognozuje się utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy na poziomie:

- 1) w roku 2009 - 8 lokali mieszkalnych, bez lokali socjalnych
- 2) w roku 2010 - 8 lokali mieszkalnych, bez lokali socjalnych
- 3) w roku 2011 - 8 lokali mieszkalnych, bez lokali socjalnych
- 4) w roku 2012 - 8 lokali mieszkalnych, bez lokali socjalnych
- 5) w roku 2013 - 8 lokali mieszkalnych, bez lokali socjalnych

2. Prognozuje się poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy poprzez coroczne bieżące remonty około 5% zasobu lokalowego wraz z częściami i instalacjami wspólnymi (pokrycia dachowe, instalacje wodne, centralnego ogrzewania, elektryczne, stolarka okienna i drzwiowa).

Rozdział 3

ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI ZASOBU MIESZKANIOWEGO

§ 3. Na bieżąco będą wykonywane pilne remonty lokali mieszkalnych w zakresie na jaki pozwolą środki finansowe przewidziane na ten cel w budżecie gminy.

§ 4. Urząd Gminy będzie dokonywał okresowej oceny stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych, a na jej podstawie - analizy potrzeb w zakresie remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych wraz z zestawieniem zakresu i kosztów niezbędnych do ich wykonania.

Rozdział 4

PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI

§ 5. W okresie objętym programem dopuszcza się sprzedaż lokali mieszkalnych, w przypadku zainteresowania ich zakupem lub w przypadkach uzasadnionych interesami gminy.

Rozdział 5

ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ ORAZ WARUNKI OBNIŻENIA CZYNSZU.

§ 6. 1. Skuteczna reforma czynszów jest elementem niezwykle ważnym w procesie stopniowego urealniania opłat za użytkowanie mieszkania i funkcjonowania prywatnego sektora mieszkań czynszowych.

2. Wzrost czynszów za lokale mieszkalne do poziomu pozwalającego na pokrycie kosztów utrzymania i remontów budynków i lokali ma spowodować dopasowanie gospodarstw domowych do zajmowanych lokali mieszkalnych oraz zachęcać do prywatyzacji zasobu komunalnego.

3. Wyraźny wzrost czynszów ma doprowadzić do zaprzestania dotowania przez gminę gospodarstw domowych, które wymagają wsparcia, a pozyskane w ten sposób środki mogą być wykorzystane do pokrycia napraw i remontów.

§ 7. 1. W lokalach wchodzących w skład zasobu gminy, stawki bazowe czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej ustala Wójt.

2. Stawka bazowa ustalana jest na podstawie kalkulacji kosztowej dla lokalu o wyposażeniu standartowym.

3. Wysokość stawki czynszu za 1 m² lokalu wchodzącego w skład wspólnoty mieszkaniowej, w której gmina jest jednym ze współwłaścicieli, jest podwyższana o koszt zarządu nieruchomością wspólną w wysokości odpowiadającej wielkości udziałów przynależnych do zajmowanego lokalu.

§ 8. 1. W przypadku podnajęcia części lokalu dokonanego za zgodą wynajmującego, wysokość czynszu podwyższa się odpowiednio o 50 %.

2. W przypadku najmu poszczególnych pomieszczeń w jednym lokalu mieszkalnym przez dwóch lub więcej lokatorów, za pomieszczenia wspólne najemcy opłacają czynsz proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej oddzielnie przez każdego z nich.

§ 9. 1. Przy ustalaniu stawek czynszu należy uwzględnić następujące zasady:

1) Stawka bazowa czynszu ulega podwyższeniu :

- a) w zabudowie jednorodzinnej, budynek wolnostojący-jednorodzinny o 100 %
- b) w zabudowie wielorodzinnej, budynek wolnostojący-wielorodzinnej o 50 %,

2) Stawka bazowa czynszu ulega obniżeniu za brak instalacji w lokalu:

- a) wodnej o 10 %
- b) centralnego ogrzewania o 10 %
- c) ciepłej wody użytkowej o 5 %

2. Obniżenie stawek może nastąpić maksymalnie do 20 %.

Rozdział 6

SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MIESZKANIOWY ZASOBEM GMINY W KOLEJNYCH LATACH.

§ 10. 1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi mieszkaniowy zasób Gminy Milejczyce sprawuje Urząd Gminy Milejczyce.

2. W okresie objętym niniejszym programem nie zakłada się zmiany sposobu zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 11. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym polega, w szczególności na:

1) utrzymaniu należytego stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych,

- 2) naliczaniu, pobieraniu czynszów i innych opłat należnych z tytułu najmu lokali i innych nieruchomości gminnych z nimi związanych,
- 3) prowadzeniu windyacji należności z tytułu czynszów i innych opłat,
- 4) organizowaniu i prowadzeniu konserwacji, remontów bieżących,
- 5) podejmowaniu decyzji w sprawie wykonania w lokalu ulepszeń przez lokatorów oraz określania sposobu rozliczenia z tego tytułu,
- 6) reprezentowanie gminy przy podejmowaniu uchwał w wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały w nieruchomości wspólnej a także współdziałaniu w zarządzie nieruchomością wspólną,

Rozdział 7

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

§ 12. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą wpływy z tytułu czynszu za najem lokali. Mogąca występować w okresie objętym programem, różnica pomiędzy dochodami z najmu, a faktycznymi kosztami bieżącego utrzymania budynków i lokali oraz i remontów pokrywana będzie z budżetu gminy.

Rozdział 8

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH, Z PODZIAŁEM NA KOSZTY BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI I REMONTÓW LOKALI I BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ORAZ WYDATKI INWESTYCYJNE.

§ 13. Na wysokość wydatków w kolejnych latach składać będą głównie koszty bieżącej eksploatacji lokali i budynków. Wysokość wydatków na remonty ustalana będzie na podstawie informacji sporządzanej przez urząd gminy.

§ 14. W okresie objętym programem nie planuje się zakupu i budowy nowych budynków.

Rozdział 9

INNE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJĘ GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY.

§ 15. W celu poprawy efektywności gospodarowania mieszkaniowym zasobem należy dążyć do ustalania czynszów na poziomie umożliwiającym pełne pokrycie bieżących kosztów eksploatacji budynków i lokali oraz kosztów bieżących remontów.

Rozdział 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym programem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz.266) i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego)

158

UCHWAŁA NR XXII/149/09 RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przyjęcia odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór 1 sztuki pojemnika z odpadami komunalnymi (z zachowaniem częstotliwości wywozu około 2 tygodni), które wynoszą:

- 1) pojemnik o pojemności 110 litrów - 8,00 zł;
- 2) pojemnik KP 4 - 150,00 zł;
- 3) pojemnik KP 7 - 180,00 zł.

2. Za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - 30,00 zł za 1 m³.

§ 2. Określa się stawkę za przyjęcie odpadów komunalnych na składowisko odpadów stałych w Wąsoszu, wytworzonych na terenie gminy Wąsosz lub poza gminą, w kwocie 200 zł (brutto) za 1 tonę.

§ 3. 1. Określone stawki opłat uwzględniają wywóz odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i odpadów z remontu.

2. Opłaty powinny być wnoszone miesięcznie bądź kwartalnie.

§ 4. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stosuje się bonifikatę do 20 % opłaty określonej w § 1 ust. 1 pkt 1. Szczegółowe zasady ustalone zostaną w umowie między właścicielami nieruchomości a firmą wywozową.

§ 5. Ustala się cenę za najem:

1. pojemnika KP 4 i KP 7 w kwocie 10,00 zł miesięcznie,
2. pojemnika o pojemności 110 litrów w kwocie 3,00 zł miesięcznie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Albert Kochanowski

159

UCHWAŁA NR XXX/225/09 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 30 grudnia 2009 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna,
gmina Turośń Kościelna**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna, gmina Turośń Kościelna, o którym mowa w ust. 2 z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna, uchwalonym uchwałą Nr XVIII/89/2000 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 4 lutego 2000 r., z późn. zm.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna, gmina Turośń Kościelna, w skład którego wchodzi:

- 1) część tekstowa planu stanowiąca treść niniejszej uchwały;
- 2) załączniki do niniejszej uchwały, tj.:
 - a) część graficzna w postaci rysunku planu w skali 1: 1 000 – zał. 1,
 - b) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu – zał. 2,
 - c) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – zał. 3

**Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE**

§ 2. 1. Planem obejmuje się część obszaru wsi Turośń Kościelna, na północ od ul. Wysokie do granic obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna obejmującego tereny przeznaczone pod zbiornik wodny, uchwalonego uchwałą Nr XXXII/161/01 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 24 października 2001 (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 53, poz. 921) i na zachód od ul. Białostockiej, począwszy od działki nr 583/2 i 583/6 do 619/32 (bez działek nr 619/21, 619/22, 619/23, 619/31, 619/34, 619/36, 619/39, 619/40, 619/42), a także część terenu położonego na południe od ul. Wysokie, obejmującego działki nr geodezyjne 641/31, 641/53, 641/56, 641/57.

2. Podstawę opracowania planu stanowią:

- 1) uchwała Nr X/69/07 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna, gmina Turośń Kościelna, zmieniona uchwałą Nr XV/122/08 z dnia 26 czerwca 2008 r.;
- 2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna uchwalone uchwałą Nr XVIII/89/2000 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 4 lutego 2000 r., z późn. zm.

3. Zakres planu obejmuje zagadnienia obowiązujące, zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), określone w sposób następujący:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:
 - a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
 - b) tereny zabudowy usług kultury, oznaczone na rysunku planu symbolem UK,
 - c) tereny upraw rolnych, bez prawa zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem R,
 - d) tereny urządzeń i tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD,
 - e) trasy linii energetycznych – średniego napięcia – eSN,
 - f) trasy sieci wodociągowej – w,
 - g) trasy sieci gazowej – g,
 - h) trasy sieci kanalizacyjnej – k;
- 2) zasady i warunki zagospodarowania terenów:
 - a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 - b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 - c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 - d) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
 - e) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
 - f) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – zagadnienia w planie nie występują,
 - g) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem,
 - h) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
 - i) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

j) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413);

3) ustalenia pozostałe:

- a) ustalenia dotyczące potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa,
- b) zasady ochrony przeciwpożarowej,
- c) przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.

4. Ustalenia planu nie przypisane określönemu symbolowi dotyczą całego obszaru opracowania.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru objętego planem,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) symbole określające przeznaczenie terenów,
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny i postulatyczny.

§ 4. 1. Przeznaczenie terenów pod zabudowę inną niż rolniczą odbywa się na podstawie wyznaczonych funkcji terenów z ich przeznaczeniem pod różnego rodzaju zabudowę, które nie wymagają uzyskiwania zgody organów, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.) oraz na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego na przeznaczenie terenów leśnych na cele nieleśne.

2. W przypadku nieścisłości pomiędzy określönymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi terenu a jego przeznaczeniem opisanym w tekście planu, decydują ustalenia tekstu planu.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu (tekstowe i rysunkowe) określone w §§ 1 i 2 uchwały;
- 2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy;
- 3) przepisach odrębnych i szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi;
- 4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu przedstawiony na mapie w skali 1: 1 000, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

- 6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
- 7) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, opisanego w tekście planu oraz wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
- 8) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć definicję zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);
- 9) powierzchni terenu biologicznie czynnego – należy przez to rozumieć definicję zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);
- 10) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie, których nie mogą przekroczyć ściany budynków w kierunku ulicy (nie dotyczy ganków, wykuszy, pilastrów, itp., zajmujących nie więcej niż 20% powierzchni ściany);
- 11) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć udział powierzchni zabudowy (suma powierzchni wszystkich budynków na działce) w powierzchni całkowitej działki;
- 12) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć urządzenia z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, telekomunikacji;
- 13) usługach i rzemiośle nieuciążliwym – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które nie wymagają opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227);
- 14) zabudowie agroturystycznej (agroturystyce) – należy przez to rozumieć zabudowę przeznaczoną do prowadzenia przez rolników, we własnych gospodarstwach rolnych, działalności turystycznej (zgodnie z przepisami art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), stanowiącej uzupełnienie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, polegającej na: wynajmowaniu przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczeniu w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
- 15) poddaszu użytkowym – należy poprzez to rozumieć przestrzeń wewnętrzną budynku, zamknięta między stropem kondygnacji pod tą przestrzenią i połączeniami dachu, przeznaczoną na pobyt ludzi, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Rozdział 2 **PRZEZNACZENIE TERENÓW**

§ 6. 1. Ustala się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN (zał. 1), z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

- 1) urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) dróg dojazdowych, parkingów i garaży oraz budynków gospodarczych – niezbędnych do obsługi obszaru;
- 3) usług i rzemiosła nieuciążliwego w budynkach mieszkalnych oraz jako obiekty wolnostojące;
- 4) na terenie 3 MN dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania w postaci zabudowy zagrodowej, bez prawa rozbudowy urządzeń służących do produkcji rolnej; dopuszcza się także usługi agroturystyczne.

§ 7. 1. Ustala się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1 UK i 2 UK, z przeznaczeniem pod usługi kultury (tereny kościelne) (zał. 1).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

- 1) urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) usług związanych w funkcjonowaniem kościoła, np. dom pielgrzyma, zakład pogrzebowy, itp.;
- 3) dróg dojazdowych, parkingów i garaży oraz budynków gospodarczych – niezbędnych do obsługi obszaru.

§ 8. Ustala się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem R, z przeznaczeniem pod uprawy rolne bez prawa zabudowy.

§ 9. Ustala się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KD-D, 2 KD-D, 3 KD-W, z przeznaczeniem pod budowę dróg.

Rozdział 3

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE ZABUDOWY, GABARYTY OBIEKTÓW I WSKAŹNIKI INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY

§ 10. Na terenach przeznaczonych w planie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego oraz usługową, ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w sposób następujący:

- 1) obsługa komunikacyjna poprzez istniejące dojazdy z dróg publicznych w obrębie poszczególnych nieruchomości, zaś miejsce i warunki włączenia się do tych dróg należy uzgodnić z ich zarządcami;
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających dróg publicznych:
 - a) 10 m od ul. Wysokie,
 - b) 5 m dla pozostałych dróg;
- 3) ustala się następujące zasady w zakresie odległości sytuowania budynków od granicy działek sąsiednich:
 - a) najmniejsza odległość sytuowania zabudowy od granicy działki sąsiedniej wynosi:
 - 4 m dla budynków z otworami okiennymi lub drzwiowymi zwróconymi w stronę działki sąsiedniej,

- 3 m dla budynków zwróconych w stronę działki sąsiedniej ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych;
 - b) dopuszcza się usytuowanie budynku skierowanego w stronę działki sąsiedniej ścianą zewnętrzną bez otworów drzwiowych i okiennych w odległości 1,5 od granicy działki lub bezpośrednio przy jej granicy, w przypadku gdy zabudowywana nieruchomość ma szerokość mniejszą niż 18 m;
- 4) cechy zabudowy, wskaźniki intensywności i gabaryty zabudowy:
- a) podstawową formą zabudowy mieszkaniowej są budynki jednorodzinne wolnostojące; dopuszcza się budynki bliźniacze i szeregowe; nie dopuszcza się podpiwniczeń nowowznoszonych budynków; dopuszcza się usługi i rzemiosło w budynku mieszkalnym; powierzchnia przeznaczona pod działalność usługowo-rzemieślniczą nie może przekraczać 30% powierzchni budynku,
 - b) poziom posadowienia podłogi parteru budynków mieszkalnych maksymalnie 1 m nad projektowanym poziomem przyległego terenu, dla funkcji usługowych na poziomie i w formie umożliwiającej zapewnienie dostępności do usług dla osób niepełnosprawnych – maksymalnie 45 cm nad poziomem przyległego terenu; minimalny poziom terenu do zabudowy 126 m n.p.m.,
 - c) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkaniowego oraz z usługami i rzemiosłem nie może być mniejsza niż 8 m,
 - d) główna kalenica budynków mieszkaniowych, równoległa do frontu działki (do ulicy stanowiącej dojazd do działki); dopuszcza się inny kierunek kalenicy, gdy ulica dojazdowa nie przebiega pod kątem prostym do frontu działki; wysokość kalenicy zależna od przyjętego kąta nachylenia dachu i gabarytu budynku;
- 5) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy nie powinien przekraczać 40 % powierzchni działki;
- 6) wskaźnik wielkości powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30 % powierzchni działki;
- 7) wysokość zabudowy:
- a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 2 kondygnacji nadziemnych łącznie z użytkowym poddaszem,
 - b) dla zabudowy usługowej i gospodarczej 1 kondygnacja nadziemna;
 - c) wysokość budynków liczona od powierzchni terenu do dolnej krawędzi okapu dachu – maksymalnie 5 m, do najwyższego położonego elementu dachu – 10 m;
- 8) dachy dla wszystkich form zabudowy symetryczne dwuspadowe, a także wielospadowe – wszystkie o nachyleniu połaci dachowej min. 32-45°, również inne, których kształty wywodzą się z tradycji miejscowego budownictwa ludowego i dworkowego;
- 9) zaleca się zastosowanie zróżnicowanych detali architektonicznych dla wzbogacenia estetyki budynków przy zachowaniu jednorodności formy architektury projektowanych obiektów;
- 10) w zakresie kolorystyki elewacji dopuszcza się kolory naturalne: biel, beż, brąz i pośrednie oraz odcienie szarości;
- 11) w zakresie kolorystyki dachów dopuszcza się kolory naturalne: biel, beż, brąz i pośrednie oraz ceglasta czerwień;

- 12) realizacja zabudowy bezpośrednio przylegającej do siebie – zbliżone wysokości gzymsów i krawędzi dachu w miejscu styku z analogicznymi elementami zabudowy sąsiedniej oraz zbliżone spadki połączy dachowych (do 10°);
- 13) miejsca postojowe i garaże należy zabezpieczyć na własnych działkach;
- 14) określone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy odnoszą się do odległości zabudowy od dróg; przy lokalizacji zabudowy należy także uwzględnić odległości sytuowania budynków od innych elementów infrastruktury technicznej, jak linie energetyczne, sieci wodociągowo-kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyjne, określone w przepisach szczególnych.

Rozdział 4

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy komunikacji ustala się:

- 1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem ulicami oznaczonymi symbolami:
 - a) 1 KD-D o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m i szerokości jezdni 5 m z wyokrągleniem załomów trasy łukami poziomymi o promieniach $R1 = R2 = R4 = R5 = 200$ m, $R3 = 100$ m, $R6 = R7 = R8 = 70$ m, $R9 = R10 = 30$ m, z normatywnymi poszerzeniami szerokości w liniach rozgraniczających i szerokości jezdni,
 - b) 2 KD-D o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m i szerokości jezdni 5 m,
 - c) 3 KD-W o szerokości w liniach rozgraniczających od 9 do 19 m i szerokości jezdni 5 m,
 - d) rozwiązania techniczne ulic i włączenia do nich należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi w uzgodnieniu z ich zarządcami,
 - e) narożne ścięcia linii rozgraniczających na skrzyżowaniach ulic 5 x 5 m i 10 x 10 m;
- 2) powiązania układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym stanowią ul. Białostocka, leżąca w ciągu drogi powiatowej Nr 1504B i ul. Wysokie, leżąca w ciągu drogi powiatowej Nr 1518B i gminnej Nr 106671B;
- 3) na terenach ulic w obrębie linii rozgraniczających ulic zakazuje się realizacji obiektów budowlanych, w tym i tymczasowych, z wyjątkiem urządzeń technicznych dotyczących ich utrzymania, a także infrastruktury technicznej.

§ 12. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

- 1) zaopatrzenie w wodę do celów komunalnych i przeciwpożarowych z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ulic, poza pasem jezdni, z włączeniem się do istniejących przewodów wodociągowych, poza granicami opracowania, w ul. Białostockiej i Wysokie, zasilanych ze stacji wodociągowej Pomiga-cze;
- 2) możliwość zmiany zasad przebiegu tras projektowanych przewodów wodociągowych, pokazanych na rysunku planu, na etapie projektu budowlanego, pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu i zostaną zachowane obowiązujące w tym zakresie przepisy szczególne;
- 3) realizację projektowanej sieci wodociągowej i przyłączy poszczególnych budynków do sieci, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę urządzeń wodociągowych;

- 4) do czasu zrealizowania projektowanej sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć lokalnych, wykonanych zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych; po wybudowaniu sieci wodociągowej w ulicach, budynki należy podłączyć do tej sieci, a ujęcia mogą być wykorzystywane do celów gospodarczych lub zlikwidowane;
- 5) orientacyjną lokalizację studni publicznej, bez oznaczania na rysunku planu, która powinna spełniać obowiązujące warunki techniczne określone w przepisach szczególnych dotyczących funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.

§ 13. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych i wód opadowych ustala się:

- 1) odprowadzanie ścieków komunalnych do istniejącej i projektowanej w układzie grawitacyjno-pompowym kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ulic, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, z włączeniem się do istniejących kanałów sanitarnych w ul. Wysokie i na terenach niezabudowanych po stronie zachodniej planu – poza granicami opracowania;
- 2) z budynków na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 5 MN i 6 MN odprowadzanie ścieków grawitacyjne kanałem sanitarnym, z lokalizacją w granicach działek budowlanych, z włączeniem się do istniejącego kanału w ul. Dworskiej, poza granicami planu, lub alternatywnie poprzez zastosowanie indywidualnych rozwiązań ciśnieniowych z włączeniem się do projektowanego kanału sanitarnego w ul. 2 KD-D;
- 3) jako odbiornik oczyszczalnię ścieków w Turośni Kościelnej, a po oczyszczeniu, rzekę Turośniankę;
- 4) możliwość zmiany zasad przebiegu projektowanych kanałów sanitarnych i lokalizację przepompowni, pokazanych w rysunku planu, na etapie projektu budowlanego; pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu i zostaną zachowane obowiązujące w tym zakresie przepisy szczególne;
- 5) realizację projektowanej kanalizacji sanitarnej i przyłączy poszczególnych obiektów do kanalizacji, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę urządzeń kanalizacyjnych;
- 6) do czasu zrealizowania projektowanej kanalizacji sanitarnej, wymienionej w pkt 1 i 2, dopuszcza się możliwość odprowadzania ścieków według rozwiązań indywidualnych – do szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w obrębie działek, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, i wywożenie do punktu zlewnego w najbliższej oczyszczalni; po wykonaniu kanałów sanitarnych w ulicach urządzenia te należy zlikwidować lub przebudować na studnie przelotowe, a budynki podłączyć do kanalizacji;
- 7) odprowadzania wód opadowych i drenażowych do projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Turośnianki za projektowanym zbiornikiem (poza terenem opracowania) z zakazem doprowadzania tych wód do zbiornika, a istniejące kanały wód drenażowych włączyć do projektowanej kanalizacji z likwidacją ich wylotów do rzeki w obrębie zbiornika;
- 8) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych, szczelnych powierzchni terenów przemysłowych, usługowych, ulic, parkingów i innych, o znacznym stopniu zanieczyszczenia zawiesiną i substancjami ropopochodnymi, ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej powinny być, przed wprowadzeniem do rzeki Turośnianki za zbiornikiem, oczyszczone w taki sposób, aby spełniały wymogi ochrony środowiska, określone w aktualnych przepisach szczególnych;

- 9) wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów, terenów zielonych i innych o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane powierzchniowo bezpośrednio do gruntu na własny, nieutwardzony teren, w sposób uniemożliwiający ich spływ na grunty sąsiednie poprzez zachowanie powierzchni przepuszczalnych, odpowiednie ukształtowanie terenu i zastosowanie rozwiązań technicznych, takich jak np. mały zbiornik retencyjny, wykorzystanie wód deszczowych do celów gospodarczych;
- 10) zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków i wód opadowych nie spełniających obowiązujących norm ustalonych w przepisach szczególnych.

§ 14. W zakresie usuwanie odpadów stałych ustala się:

- 1) usuwanie odpadów stałych systemem zorganizowanym do pojemników bądź kontenerów ustawionych na własnym terenie i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;
- 2) lokalizację pojemników lub kontenerów na odpady stałe, zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych dotyczących miejsc gromadzenia odpadów stałych;
- 3) wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wraz z organizacją ich odbioru, według rozstrzygnięć Wójta Gminy Turośń Kościelna.

§ 15. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- 1) zasilanie odbiorców na opracowywanym terenie ze stacji transformatorowych słupowych: istniejącej i projektowanej na ul. Wysokie i ze stacji transformatorowej kontenerowej przy ulicy projektowanej, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) zasilanie projektowanej stacji transformatorowej słupowej przy ul. Wysokie – projektowanym odcinkiem linii SN 15 kV napowietrznej od istniejącej linii SN 15 kV Turośń Dolna – Turośń Kościelna;
- 3) zasilanie projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej – projektowanym odcinkiem linii kablowej SN 15 kV od projektowanej napowietrznej linii SN 15 kV, zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) demontaż odcinków linii SN 15 kV napowietrznych wraz ze stacjami słupowymi, kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
- 5) przebudowę linii NN napowietrznych i kablowych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
- 6) bezpośrednią obsługę odbiorców istniejącymi liniami NN kablowymi i napowietrznymi, w liniach rozgraniczających ulic;
- 7) możliwość zmiany lokalizacji stacji transformatorowej kontenerowej wraz z linią zasilającą kablową SN 15 kV – pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z projektowanym zagospodarowaniem terenu i spełnione będą warunki przepisów szczególnych;
- 8) odległość nasadzenia drzew:
 - od linii elektroenergetycznych napowietrznych NN – 2 m,
 - od linii elektroenergetycznych SN 15 kV – 5 m (od osi linii), przy przewodach izolowanych,
 - od linii kablowych – co najmniej 1,5 m od osi pni istniejących lub projektowanych nasadzeń drzew,

- na obszarach przeznaczonych pod zalesienie, gdzie zlokalizowane są urządzenia energetyczne, nie należy prowadzić nasadzeń pod tymi liniami.

- 9) przebudowę istniejących urządzeń elektroenergetycznych SN i NN, kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz realizacja nowych inwestycji energetycznych oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, z późn. zm.), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi stosownymi przepisami szczególnymi.

§ 16. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się:

- 1) podłączenie potencjalnych abonentów z istniejącej w pobliżu sieci telekomunikacyjnej, po rozbudowie systemu w stosownym zakresie, w liniach rozgraniczających ulic istniejących i projektowanych;
- 2) pozostawienie do dalszego użytkowania istniejących sieci telekomunikacyjnych, których trasy przebiegają na obszarze niniejszego plan i nie kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
- 3) przebudowę odcinków sieci kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu;
- 4) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

§ 17. Zaopatrzenie w ciepło ustala się z indywidualnych kotłowni z preferencją zastosowania paliw proekologicznych (gaz, biomasa, itp.) lub ze źródeł energii odnawialnej (np. solarnej).

§ 18. W zakresie zaopatrzenie w gaz ustala się zasilanie odbiorców w gaz ziemny z projektowanej, w liniach rozgraniczających istniejących projektowanych ulic, sieci gazowej – od najbliższej istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia.

Rozdział 5

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 19. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) źródłem inspiracji dla kształtowania architektury zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej powinna być dawna architektura dworców szlacheckich i kmiecych reprezentowana do niedawna w rodzimym budownictwie na terenie gminy;
- 2) do prac wykończeniowych i elewacyjnych zaleca się stosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, np. kamień, drewno, cegła;
- 3) określone na rysunku planu linie zabudowy dotyczą zabudowy nowoprojektowanej i rozbudowy budynków istniejących, nie dotyczą przebudowy lub nadbudowy budynków istniejących w ich dotychczasowych obrysach;
- 4) budynki należy projektować i lokalizować na działkach budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z zachowaniem odległości od granic działek sąsiednich (jeżeli ustalenia planu nie mówią inaczej), zgodnie z warunkami technicznymi budownictwa, w tym przepisami przeciwpożarowymi;
- 5) forma architektoniczna, rodzaj wykończenia, kolorystyka budynków powinny być dostosowane do zabudowy na działkach sąsiednich;
- 6) ogrodzenia działek od strony ulic powinny być w miarę jednorodne, w dostosowaniu do ogrodzeń sąsiednich; ogrodzenia należy wykonać starannie i estetycznie, wysokość ogrodzenia powinna wynosić nie więcej niż 1,7 m od poziomu terenu ulicy.

Rozdział 6

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU

§ 20. 1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) dopuszczalne poziomy hałasu:
 - a) 55 dB – pora dzienna (równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia),
 - b) 45 dB – pora nocna (równy 8 najmniej korzystnym godzinom nocy);
- 2) dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu, alarmowe poziomy niektórych substancji w powietrzu oraz marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji, według odrębnych przepisów szczególnych;
- 3) zakaz wprowadzania do wód lub ziemi ścieków nie spełniających warunków określonych w odrębnych przepisach szczególnych;
- 4) należy uwzględnić wymagania ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227);
- 5) stosować system gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych gwarantujący ochronę środowiska;
 2. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego należy stosować:
- 6) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów zawarte w rozdziale 3 niniejszej uchwały;
- 7) tradycyjne formy architektoniczne i gabaryty przestrzenne obiektów zabudowy mieszkaniowej nawiązujące do dawnych wzorów tradycyjnej architektury, jak też do zabudowy na terenach sąsiednich.

Rozdział 7

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

§ 21. 1. Na terenie objętym planem występują następujące zabytki nieruchome, a także udokumentowane stanowiska archeologiczne:

- 1) zespół kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy z dzwonnica, a także z cmentarzem przykościelnym i ogrodzeniem – decyzja Nr WKZ-5340/9/95 z dnia 21 lipca 1995 r. – Nr rej. 799; dom stróża kościelnego i służby rolnej, drewn., l. 30-te XX w.;
- 2) stanowiska archeologiczne (Nr 8/22, AZP 40-85; 9/22, AZP 40-85) – punkty osadnicze (epoka kamienia – epoka brązu) i osada (późne średniowiecze – okres nowożytny),

2. Wszelkie roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie, dotyczące zespołu kościelnego należy prowadzić zgodnie z art. 36, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).

3. Wszelka działalność inwestycyjna na terenie występowania stanowiska archeologicznego, ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków, może być prowadzona wyłącznie po uprzednim przeprowadzeniu wyprzedzających archeologicznych badań ratowniczych, na które należy uprzednio uzyskać pozwolenie właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. Wszelka działalność inwestycyjna w bezpośrednim sąsiedztwie (w odległości do 20 m) stanowiska archeologicznego, ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków, może być prowadzona wyłącznie pod nadzorem archeologicznym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

5. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczając go oraz miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Turośń Kościelna.

Rozdział 8

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

§ 22. 1. Na terenie planu przestrzenie publiczne stanowią:

- 1) tereny w liniach rozgraniczających dróg publicznych oraz ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KD;
- 2) tereny kultu religijnego, oznaczone na rysunku planu symbolem UK, a także przestrzenie wydzielone z terenów rzemieślniczych i usługowych – przeznaczone do użytkowania publicznego (o ile zostaną wydzielone w trakcie zagospodarowania terenów).

2. Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) w zagospodarowaniu terenów, w dostosowaniu do pełnionych funkcji, należy uwzględnić realizacją ciągów pieszych oświetlenia terenu zieleni urządzonej z elementami małej architektury, miejsc postojowych i parkingów,
- 2) na terenach zabudowy, od strony dróg publicznych, niezabudowane i nieutwardzone części działek należy zagospodarować zielenią ozdobną,
- 3) należy zastosować ujednolicony układ oświetlenia ulicznego i jeden typ latarni,
- 4) zakazuje się umieszczania na elewacjach budynków (od strony terenów publicznych) tablic reklamowych niezwiązanych bezpośrednio z przeznaczeniem obiektu,
- 5) kształt wielkość i miejsce umieszczenia szyldu lub reklamy na budynku muszą być dostosowane do architektury budynku.

Rozdział 9

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM

§ 23. 1. Na obszarze objętym nie ustala się zasad i warunków podziału i scalania nieruchomości.

2. Dopuszcza się podział według potrzeb inwestorów, przy zachowaniu następujących warunków:

- 1) bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, lub za pośrednictwem drogi wewnętrznej;

- 2) w przypadku tworzenia nowych działek zabudowy jednorodzinnej minimalna szerokość działki dla zabudowy wolnostojącej - 17 m, dla zabudowy bliźniaczej - 15 m, dla zabudowy szeregowej - 9 m (działki skrajne - 15 m); w przypadku, gdy istniejąca działka, będąca przedmiotem podziału, nie ma 17 m szerokości, dopuszcza się jej podział z zachowaniem istniejącej szerokości, pod warunkiem zachowania warunków zabudowy i odległości od działek sąsiednich, zgodnie z zasadami planu i przepisami szczególnymi;
- 3) granicy działek prowadzonej pod kątem 90° (+- 10°) w stosunku do linii rozgraniczającej ulicy;
- 4) minimalna powierzchnia nowej działki zabudowy jednorodzinnej nie może być mniejsza niż 800 m^2 .

Rozdział 10

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU,

§ 24. Na całym terenie objętym ustaleniami planu zakazuje się:

- 1) lokalizowania uciążliwej dla środowiska działalności usługowej i produkcyjnej;
- 2) tymczasowego zagospodarowywania, urządzania i użytkowania terenów sprzecznie z ustaleniami planu za wyjątkiem dotychczasowego wykorzystywania terenów;
- 3) lokalizowania obiektów handlowych wielkopowierzchniowych;
- 4) prowadzenia dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i innych substancji niebezpiecznych, za wyjątkiem gazu rozprowadzanego podziemną siecią gazową bezpośrednio do odbiorców;
- 5) składowania jakichkolwiek odpadów;
- 6) na części terenu występują urządzenia melioracyjne oraz ciek wodny, w związku z tym ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy:
 - a) zgodnie z art. 65, ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) zabrania się niszczenia lub uszkodzenia urządzeń wodnych;
 - b) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych, przed podjęciem jakichkolwiek robót budowlanych należy systemowo rozwiązać sprawę przebudowy istniejących urządzeń melioracyjnych; w świetle art. 122 Prawa wodnego; na wykonanie urządzeń wodnych, do których należy także ich przebudowa należy uzyskać pozwolenie wodno prawne; przed wystąpieniem z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Białymstoku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego, projekt przebudowy urządzeń wodnych, łącznie z uzgodnieniami, w tym opinią gminnej spółki wodnej, należy przedłożyć do uzgodnienia w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku;
 - c) na terenach kolidujących z urządzeniami melioracji wodnej (na trasie ich przebiegu), do czasu ich przebudowy zakazuje się zabudowy i zagospodarowania przewidzianych w niniejszym planie.

Rozdział 11

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

§ 25. Do czasu rozpoczęcia realizacji projektowanego zagospodarowania obszar objęty planem pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania.

Rozdział 12

STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ JEDNORAZOWE OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

§ 26. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości będących przedmiotem planu w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent).

Rozdział 13

USTALENIA DOTYCZĄCE POTRZEB OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

§ 27. 1. Ustala się następujące przedsięwzięcia w zakresie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa:

- 1) w budynkach, w których przewiduje się działalność usługową i rzemieślniczą o zatrudnieniu powyżej 15 osób należy przewidzieć możliwość wykonania ukryć w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP;
- 2) na etapie opracowywania projektów budowlanych, dokumentację obiektów wymienionych w pkt 1 należy uzgadniać z Szefem Obrony Cywilnej Województwa;
- 3) stacje transformatorowe należy dostosować do systemu wygaszania oświetlenia zewnętrznego;
- 4) awaryjne studnie wody pitnej o wydajności min. 7,5 l na osobę/dobę planować w odległości do 800 m od budynków;
- 5) układ projektowanych oraz modernizowanych ulic winien spełniać następujące kryteria:
- 6) posiadać odpowiednią szerokość uniemożliwiając ewentualne zagruzowanie,
- 7) połączenie z traktami przelotowymi zapewniającymi sprawną ewakuację ludności.
- 8) ustalać bezpieczne trasy przejazdów pojazdów z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

2. Ustala się ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej, m.in.:

- 9) projektować zabudowę zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi;
- 10) zapewnić zaopatrzenie wodne na cele przeciwpożarowe oraz drogi pożarowe, umożliwiające dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej, zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi;
- 11) zapewnić właściwą ochronę przeciwpożarową i zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi;
- 12) dokonywać uzgodnień projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej na podstawie odrębnych przepisów szczególnych, w zależności od charakteru zabudowy.

Rozdział 14
PRZEZNACZENIE GRUNTÓW ROLNYCH NA CELE NIEROLNICZE

§ 28. 1. Przeznacza się grunty rolne, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, określone w niniejszej uchwale, na podstawie wyznaczonych funkcji terenów z ich przeznaczeniem pod zagospodarowanie, które nie wymagają uzyskiwania zgody organów, o których mowa w art. 7, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.).

2. Przeznacza się grunty leśne na cele nieleśne o łącznej powierzchni 0,6539 ha, na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego (Decyzja Nr DMG.III.7230-20/09 z dnia 27 maja 2009 r.).

Rozdział 15
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Danuta Łukaszuk

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXX/225/09
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA

niewzględzonych przez Wójta Gminy Turośń Kościelna uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna, gmina Turośń Kościelna, w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 10 do 31 lipca 2009 r. oraz w dniach od 16 września do 7 października i 14 dni po jego wyłożeniach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) niewzględzone przez Wójta Gminy uwagi wniesione w okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu uwagi rozstrzyga się w sposób następujący:

§ 1. Nie uwzględnia się uwag wniesionych w dniu 13 sierpnia 2009 r. przez Pana Tadeusza Bieryło, zam. we wsi Turośń Kościelna, dotyczących sprzeciwu wobec projektowanego w planie sposobu zagospodarowania terenów (w tym działki nr 588/2), a w szczególności wobec przebiegu projektowanej drogi wzdłuż projektowanego zbiornika wodnego. Nieprawdziwe są stwierdzenia zawarte w piśmie, że projektowany zalew położony jest w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego, stąd przewidywane w planie zagospodarowanie uniemożliwi pełnienie przez zbiornik funkcji rekreacyjnych, ponieważ projektowana „gęsta” zabudowa, jak też droga wzdłuż zbiornika spowodują wzmożony hałas i uniemożliwią wypoczynek osób korzystających ze zbiornika wodnego, który ma być terenem ogólnodostępnym. Ani projektowany zbiornik wodny, ani cała wieś Turośń Kościelna nie są położone w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego, zatem nie można zarzucać, że plan naruszy interesy Parku Narodowego i środowiska. Plan nie określa ile działek budowlanych ma powstać na tym terenie, jedynie stwierdza, że działka budowlana nie może mieć mniejszej powierzchni niż 800 m², stąd grubą przesadą jest stwierdzenie, iż powstanie ich ponad 500. Natomiast, projektowana droga wzdłuż zbiornika spowoduje, że stanie się on ogólnodostępny – nie tylko dla mieszkańców posiadających swoje działki budowlane nad zbiornikiem. Jak inaczej, jak nie poprzez ogólnodostępną drogę wzdłuż zbiornika można zapewnić swobodny dostęp do niego wszystkim zainteresowanym. Pozostawienie terenu w stanie istniejącym, jak sugeruje wnioskodawca, z działkami dochodzącymi do samego zbiornika i z możliwością groźnienia, zablokuje ogólny dostęp do zbiornika. Ponadto, należy oczekiwać, że po uchwaleniu planu miejscowego, w którym przewidziane są możliwości tworzenia nowych działek budowlanych gwałtownie wzrośnie wartość terenu, z korzyścią dla właścicieli gruntów. Aktualni właściciele gruntów nie mają obowiązku pozbywania się swoich nieruchomości, mogą swobodnie z nich korzystać, nie dopuszczając do powstawania nowej zabudowy, co zapewni niezakłócony, jak dotychczas, widok na projektowany zbiornik.

§ 2. Nie uwzględnia się uwag wniesionych w dniu 13 sierpnia 2009 r. przez Pana Jana Bieryło, zam. we wsi Turośń Kościelna, ul. Wysokie 16, dotyczących sprzeciwu wobec projektowanego w planie sposobu zagospodarowania terenów (w tym działki nr 588/2), a w szczególności wobec przebiegu projektowanej drogi wzdłuż projektowanego zbiornika wodnego. Nieprawdziwe są stwierdzenia zawarte w piśmie, że projektowany zalew położony jest w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego, stąd przewidywane w planie zagospodarowanie uniemożliwi pełnienie przez zbiornik funkcji rekreacyjnych, ponieważ projektowana „gęsta” zabudowa, jak też droga wzdłuż zbiornika spowodują wzmożony hałas i uniemożliwią wypoczynek osób korzystających ze zbiornika wodnego, który ma być terenem ogólnodostępnym. Ani projektowany zbiornik wodny, ani cała wieś Turośń Kościelna nie są położone w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego, zatem nie można zarzucać, że plan naruszy interesy Parku Narodowego i środowiska. Plan nie określa ile działek budowlanych ma powstać na tym terenie, jedynie stwierdza, że działka budowlana nie może mieć mniejszej powierzchni niż 800 m², stąd gruba przesadą jest stwierdzenie, iż powstanie ich ponad 500. Natomiast, projektowana droga wzdłuż zbiornika spowoduje, że stanie się on ogólnodostępny – nie tylko dla mieszkańców posiadających swoje działki budowlane nad zbiornikiem. Jak inaczej, jak nie poprzez ogólnodostępną drogę wzdłuż zbiornika można zapewnić swobodny dostęp do niego wszystkim zainteresowanym. Pozostawienie terenu w stanie istniejącym, jak sugeruje wnioskodawca, z działkami dochodzącymi do samego zbiornika i z możliwością grodzenia, zablokuje ogólny dostęp do zbiornika. Ponadto, należy oczekiwać, że po uchwaleniu planu miejscowego, w którym przewidziane są możliwości tworzenia nowych działek budowlanych gwałtownie wzrośnie wartość terenu, z korzyścią dla właścicieli gruntów. Aktualni właściciele gruntów nie mają obowiązku pozbywania się swoich nieruchomości, mogą swobodnie z nich korzystać, nie dopuszczając do powstawania nowej zabudowy, co zapewni niezakłócony, jak dotychczas, widok na projektowany zbiornik.

§ 3. Nie uwzględnia się uwag wniesionych w dniu 13 sierpnia 2009 r. przez Panią Alicję Bieryło, zam. we wsi Turośń Kościelna, ul. Wysokie 26, dotyczących sprzeciwu wobec projektowanego w planie sposobu zagospodarowania terenów (w tym działki nr 604/2), a w szczególności wobec przebiegu projektowanej drogi wzdłuż projektowanego zbiornika wodnego. Nieprawdziwe są stwierdzenia zawarte w piśmie, że projektowany zalew położony jest w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego, stąd przewidywane w planie zagospodarowanie uniemożliwi pełnienie przez zbiornik funkcji rekreacyjnych, ponieważ projektowana „gęsta” zabudowa, jak też droga wzdłuż zbiornika spowodują wzmożony hałas i uniemożliwią wypoczynek osób korzystających ze zbiornika wodnego, który ma być terenem ogólnodostępnym. Ani projektowany zbiornik wodny, ani cała wieś Turośń Kościelna nie są położone w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego, zatem nie można zarzucać, że plan naruszy interesy Parku Narodowego i środowiska. Plan nie określa ile działek budowlanych ma powstać na tym terenie, jedynie stwierdza, że działka budowlana nie może mieć mniejszej powierzchni niż 800 m², stąd gruba przesadą jest stwierdzenie, iż powstanie ich ponad 500. Natomiast, projektowana droga wzdłuż zbiornika spowoduje, że stanie się on ogólnodostępny – nie tylko dla mieszkańców posiadających swoje działki budowlane nad zbiornikiem. Jak inaczej, jak nie poprzez ogólnodostępną drogę wzdłuż zbiornika można zapewnić swobodny dostęp do niego wszystkim zainteresowanym. Pozostawienie terenu w stanie istniejącym, jak sugeruje wnioskodawca, z działkami dochodzącymi do samego zbiornika i z możliwością grodzenia, zablokuje ogólny dostęp do zbiornika. Ponadto, należy oczekiwać, że po uchwaleniu planu miejscowego, w którym przewidziane są możliwości tworzenia nowych działek budowlanych gwałtownie wzrośnie wartość terenu, z korzyścią dla właścicieli gruntów. Aktualni właściciele gruntów nie mają obowiązku pozbywania się swoich nieruchomości, mogą swobodnie z nich korzystać, nie dopuszczając do powstawania nowej zabudowy, co zapewni niezakłócony, jak dotychczas, widok na projektowany zbiornik.

§ 4. Nie uwzględnia się uwag wniesionych w dniu 13 sierpnia 2009 r. przez Państwa Jadwigę i Stanisława Kakareko, zam. we wsi Turośń Kościelna, ul. Wysokie 24, dotyczących sprzeciwu wobec projektowanego w planie sposobu zagospodarowania terenów (w tym działki nr 602/2), a w szczególności wobec przebiegu projektowanej drogi wzdłuż projektowanego zbiornika wodnego. Nieprawdziwe są stwierdzenia zawarte w piśmie, że projektowany zalew położony jest w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego, stąd przewidywane w planie zagospodarowanie uniemożliwi pełnienie przez zbiornik funkcji rekreacyjnych, ponieważ projektowana „gęsta” zabudowa, jak też droga wzdłuż zbiornika spowodują wzmożony hałas i uniemożliwią wypoczynek osób korzystających ze zbiornika wodnego, który ma być terenem ogólnodostępnym. Ani projektowany zbiornik wodny, ani cała wieś Turośń Kościelna nie są położone w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego, zatem nie można zarzucać, że plan naruszy interesy Parku Narodowego i środowiska. Plan nie określa ile działek budowlanych ma powstać na tym terenie, jedynie stwierdza, że działka budowlana nie może mieć mniejszej powierzchni niż 800 m², stąd gruba przesadą jest stwierdzenie, iż powstanie ich ponad 500. Natomiast, projektowana droga wzdłuż zbiornika spowoduje, że stanie się on ogólnodostępny – nie tylko dla mieszkańców posiadających swoje działki budowlane nad zbiornikiem. Jak inaczej, jak nie poprzez ogólnodostępną drogę wzdłuż zbiornika można zapewnić swobodny dostęp do niego wszystkim zainteresowanym. Pozostawienie terenu w stanie istniejącym, jak sugeruje wnioskodawca, z działkami dochodzącymi do samego zbiornika i z możliwością grodzienia, zablokuje ogólny dostęp do zbiornika. Ponadto, należy oczekiwać, że po uchwaleniu planu miejscowego, w którym przewidziane są możliwości tworzenia nowych działek budowlanych gwałtownie wzrośnie wartość terenu, z korzyścią dla właścicieli gruntów. Aktualni właściciele gruntów nie mają obowiązku pozbywania się swoich nieruchomości, mogą swobodnie z nich korzystać, nie dopuszczając do powstawania nowej zabudowy, co zapewni niezakłócony, jak dotychczas, widok na projektowany zbiornik.

§ 5. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej w dniu 21 października 2009 r. przez Państwa Katarzynę i Marcina Hanusiak, zam. we wsi Turośń Kościelna, ul. Wysokie 40, dotyczącej sprzeciwu wobec przebiegu projektowanej drogi 1 KD-D wzdłuż projektowanego zbiornika wodnego, z jej włączeniem do ul. Białostockiej między budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, a terenem kościelnym. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że projektowany zalew graniczy z Narwiańskim Parkiem Narodowym. Sugerowany sposób zagospodarowania terenu położonego wzdłuż zbiornika wodnego po-przez zaplanowanie ścieżki rowerowej, czy też do jazdy konnej, zamiast drogi publicznej, byłby słuszny, gdyby intencją Rady Gminy był zamiar pozostawienia tych terenów jako tereny rolne. Tymczasem uchwała intencyjna Rady Gminy Turośń Kościelna Nr X/69/07 z dnia 29 listopada 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna, zmieniona uchwałą Nr X/122/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. poleca sporządzenie planu „z przeznaczeniem nieruchomości określonych na załączniku graficznym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych”. Uchwała zaleca także „uwzględnienie istniejących uwarunkowań w postaci istniejącej na tym terenie zabudowy zagrodowej, terenów rolnych i innych i możliwości ich przeznaczenia pod inny rodzaj zagospodarowania”. Sporządzony projekt planu odpowiada ściśle na polecenia uchwały Rady Gminy, przeznaczając tereny pod zabudowę jednorodziną z usługami nieuciążliwymi oraz tereny usługowe (tereny kościelne). Dla tego rodzaju zagospodarowania niezbędna jest obsługa komunikacyjna także od strony zbiornika wodnego, a nie tylko od ul. Wysokie, stąd zaplanowana została droga 1 KD-D przebiegająca wzdłuż projektowanego zbiornika wodnego, z włączeniem do ul. Białostockiej, w wariantcie skonsultowanym zarówno z mieszkańcami ul. Wysokie, jak też z władzami kościelnymi.

§ 6. Nie uwzględnia się uwag wniesionych w dniu 21 października 2009 r. przez Pana Stanisława Kakareko, zam. w Białymstoku, ul. Waszyngtona 22 m 1, dotyczących: 1) zarzutu,

iz na dyskusji publicznej w dniu 7 października 2009 r. nie przedłożono analizy i oceny planu pod kątem oddziaływania na środowisko naturalne; 2) sprzeciwu wobec projektowanego przebiegu drogi 1 KD-D wzdłuż projektowanego zbiornika wodnego. Nieprawdziwy jest zarzut, iż na dyskusji publicznej w dniu 7 października 2009 r. nie przedłożono analizy i oceny planu pod kątem oddziaływania na środowisko naturalne. Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wynikającą ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 16 września do 7 października 2009 r. Każdy miał możliwość zapoznać się z tymi dokumentami i wnieść swoje uwagi. W trakcie dyskusji w dniu 7 października poruszano tylko niektóre problemy środowiskowe wykraczające poza zakres prognozy, natomiast nikt nie odniósł się do załączonej do projektu planu prognozy. Zarówno zakres prognozy, jak i sama prognoza zostały uzgodnione zgodnie z przepisami prawa przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku. W odniesieniu do argumentów uzasadniających sprzeciw wobec przebiegu projektowanej drogi 1 KD-D, szczególnie, że tereny położone nad zbiornikiem, jako cenne przyrodniczo, należy pozostawić w dotychczasowym sposobie użytkowania, należy zauważyć, jak niżej. Sugerowany sposób zagospodarowania terenu położonego wzdłuż zbiornika wodnego poprzez zaplanowanie ciągu spacerowego, zamiast drogi publicznej, byłby słuszny, gdyby intencją Rady Gminy był zamiar pozostawienia tych terenów jako terenów rolnych. Tymczasem uchwała intencyjna Rady Gminy Turośń Kościelna Nr X/69/07 z dnia 29 listopada 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna, zmieniona uchwałą Nr X/122/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. poleca sporządzenie planu „z przeznaczeniem nieruchomości określonych na załączniku graficznym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych”. Uchwała zaleca także „uwzględnienie istniejących uwarunkowań w postaci istniejącej na tym terenie zabudowy zagrodowej, terenów rolnych i innych i możliwości ich przeznaczenia pod inny rodzaj zagospodarowania”. Sporządzony projekt planu odpowiada ściśle na polecenia uchwały Rady Gminy przeznaczając tereny pod zabudowę jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi oraz tereny usługowe (tereny kościelne). Dla tego rodzaju zagospodarowania niezbędna jest obsługa komunikacyjna także od strony zbiornika wodnego, a nie tylko od ul. Wysokie, stąd zaplanowana została droga 1 KD-D przebiegająca wzdłuż projektowanego zbiornika wodnego, z włączeniem do ul. Białostockiej, w wariantcie skonsultowanym zarówno z mieszkańcami ul. Wysokie, jak też z władzami kościelnymi. Nie jest prawdą, że tylko kilku mieszkańców skorzysta ze sporządzonego planu kosztem całej społeczności wsi. Z przebiegu procedury opracowania planu i kontaktów z ludnością wynika, że tylko kilku mieszkańców jest przeciwnych sporządzeniu planu, większość opowiada się za przeznaczeniem tych terenów pod zabudowę jednorodzinną.

§ 7. Nie uwzględnia się uwag wniesionych w dniu 20 października 2009 r. przez mieszkańców budynku mieszkalnego przy ul. Białostockiej 3 w Turośni Kościelnej, w których imieniu występuje Pani Danuta Dunaj, dotyczących przebiegu projektowanej drogi 1 KD-D, z jej włączeniem do ul. Białostockiej przy budynku nr 3. W odniesieniu do argumentów uzasadniających sprzeciw wobec przebiegu projektowanej drogi 1 KD-D, szczególnie, że tereny położone nad zbiornikiem, jako cenne przyrodniczo, należy pozostawić w dotychczasowym sposobie użytkowania, należy zauważyć, jak niżej. Sugerowany sposób zagospodarowania terenu położonego nad zbiornikiem wodnym byłby słuszny, gdyby intencją Rady Gminy był zamiar pozostawienia tych terenów jako terenów rolne. Tymczasem uchwała intencyjna Rady Gminy Turośń Kościelna Nr X/69/07 z dnia 29 listopada 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna, zmieniona uchwałą Nr X/122/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. poleca sporządzenie planu „z przeznaczeniem nieruchomości określonych na załączniku graficznym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych”. Uchwała zaleca także „uwzględnienie istniejących uwarunkowań w postaci istniejącej na tym terenie zabudowy zagrodowej, terenów

rolnych i innych i możliwości ich przeznaczenia pod inny rodzaj zagospodarowania”. Sporządzony projekt planu odpowiada ściśle na polecenia uchwały Rady Gminy przeznaczając tereny pod zabudowę jednorodziną z usługami nieuciążliwymi oraz tereny usługowe (tereny kościelne). Dla tego rodzaju zagospodarowania niezbędna jest obsługa komunikacyjna także od strony zbiornika wodnego, a nie tylko od ul. Wysokie, stąd zaplanowana została droga 1 KD-D przebiegająca wzdłuż projektowanego zbiornika wodnego, z włączeniem do ul. Białostockiej, w wariantcie skonsultowanym zarówno z mieszkańcami ul. Wysokie, jak też z władzami kościelnymi.

§ 8. Nie uwzględnia się uwag wniesionych w dniu 19 października 2009 r. przez Pana Stanisława Hanusiaka, zam. w Białymstoku, ul. Figowa 9, dotyczących: 1) sprzeciwu wobec projektowanego przebiegu drogi 1 KD-D wzdłuż projektowanego zbiornika wodnego, z jej włączeniem do ul. Białostockiej; 2) uwagi, co do wielkości działki budowlanej (800 m²); 3) braku w czasie dyskusji publicznej w dniu 7 października 2009 r. strategicznej oceny oddziaływania planu na środowisko; 4) zarzutu o komercyjnym charakterze planu. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że projektowany zalew graniczy z Narwiańskim Parkiem Narodowym. Sugerowany sposób zagospodarowania terenu położonego nad zbiornikiem wodnym byłby słuszny, gdyby intencją Rady Gminy był zamiar pozostawienia tych terenów jako tereny rolne. Tymczasem uchwała intencyjna Rady Gminy Turośń Kościelna Nr X/69/07 z dnia 29 listopada 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna, zmieniona uchwałą Nr X/122/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. poleca sporządzenie planu „z przeznaczeniem nieruchomości określonych na załączniku graficznym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych”. Uchwała zaleca także „uwzględnienie istniejących uwarunkowań w postaci istniejącej na tym terenie zabudowy zagrodowej, terenów rolnych i innych i możliwości ich przeznaczenia pod inny rodzaj zagospodarowania”. Sporządzony projekt planu odpowiada ściśle na polecenia uchwały Rady Gminy, przeznaczając tereny pod zabudowę jednorodziną z usługami nieuciążliwymi oraz tereny usługowe (tereny kościelne). Dla tego rodzaju zagospodarowania niezbędna jest obsługa komunikacyjna także od strony zbiornika wodnego, a nie tylko od ul. Wysokie, stąd zaplanowana została droga 1 KD-D przebiegająca wzdłuż projektowanego zbiornika wodnego, z włączeniem do ul. Białostockiej, w wariantcie skonsultowanym zarówno z mieszkańcami ul. Wysokie, jak też z władzami kościelnymi, z zachowaniem stuletniego dębu. Odnośnie zarzutu o baku strategicznej oceny oddziaływania planu na środowisko w trakcie dyskusji w dniu 7 października 2009 r. należy zauważyć, że projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wynikającą ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 16 września do 7 października 2009 r. każdy miał możliwość zapoznać się z tymi dokumentami i wnieść swoje uwagi. W trakcie dyskusji w dniu 7 października poruszano tylko niektóre problemy środowiskowe wykraczające poza zakres prognozy, natomiast nikt nie odniósł się do załączonej do projektu planu prognozy. Zarówno zakres prognozy, jak i sama prognoza zostały uzgodnione, zgodnie z przepisami prawa, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku. W odniesieniu do zarzutu, iż plan ma charakter komercyjny, gdyż dopuszcza działki budowlane o wielkości 800 m² i zakłada wzrost wartości gruntu, należy zauważyć, że z praktyki wynika, iż opracowanie planu miejscowego powoduje wzrost wartości terenów, co nie jest bez znaczenia dla właścicieli gruntów. Plan przewiduje najmniejsze działki wielkości 800 m², nie ogranicza zaś działek największych, po to, by można było wznosić zabudowę w stylu dworków. Plan zaleca ten styl zabudowy, ale nie przymusza do jego stosowania.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXX/225/09
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI

zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Turośń Kościelna, gmina Turośń Kościelna, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy stwierdza, że na terenie objętym planem inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy, będą realizowane z dochodów własnych gminy oraz innych źródeł finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, na podstawie uchwalanych rocznych planów inwestycyjnych gminy Turośń Kościelna.

160

UCHWAŁA NR XXXV/142/09 RADY GMINY TRZCIANNE

z dnia 31 grudnia 2009 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Monieckiego Rada Gminy Trzciannie uchwała, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym, położone na obszarze Gminy Trzciannie, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, obejmujące działki o numerach ewidencyjnych wymienionych z załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych, o których mowa w § 1, następuje ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Klepadło

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/142/09
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 31 grudnia 2009 r.

WYKAZ DRÓG

Lp.	OBREB	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA M ²	PRZEBIEG DROGI	DŁU GOŚĆ m	SZEROKOŚĆ m	UWAGI
1	Zubole	407/1	8800	Zubole (od drogi powiatowej Nr 1842B) - Chojnowo	1750	5	
2	Chojnowo i Mrocзки	695, 667- Chojnowo 193 - Mrocзки	36200	Chojnowo – Mrocзки (do drogi powiatowej Nr 1841B)	1780	6,9 i 12	
3	Mrocзки	437 i 431	16000	Chojnowo – Mrocзки	1485	9 i 12	
4	Mrocзки i Boguszki	566 – Mrocзки 158 – Boguszki	9200	Mrocзки - Boguszki	1025	9	
5	Mrocзки i Boguszki	493- Mrocзки 153 i 155– Boguszki	10700	Mrocзки – Boguszki	1590	6	
6	Zubole i Chojnowo	419-Zubole 663- Chojnowo	13500	Zubole - Chojnowo (do drogi gminnej Nr 104706B)	1540	8 i 9	
7	Wilamówka	99/2	11000	Wilamówka - Uścianek	900	12	
8	Wilamówka	771	31400	Wilamówka (od drogi gminnej Nr 104720B do końca działki nr 771)	2625	12	
9	Milewo	146	15400	Milewo – do drogi powiatowej Nr 1363B	1750	9	
10	Niewiarowo	195 i 196	12100	Niewiarowo (od drogi gminnej Nr 104719B do drogi gminnej Nr 104718B)	1522	9 i 6	
11	Niewiarowo	198	4400	Niewiarowo – Znoski	475	9	
12	Niewiarowo	207	5000	Niewiarowo - Czekołydy	550	9	
13	Niewiarowo	205	11100	Niewiarowo (od drogi gminnej Nr 104717B do drogi powiatowej Nr 1844B)	1840	8 i 4	
14	Pisanki	81	3200	Pisanki (od drogi gminnej Nr 104719B do drogi gminnej Nr 104705B)	350	9	
15	Boguszewo	9	17700	Boguszewo – do drogi powiatowej Nr 1846B	1960	9	
16	Boguszewo	405 i 407	3200	Boguszewo – Dębina	300	9 i 15	
17	Krynica	254/2 i 157	19300	Krynica (od drogi powiatowej Nr 1841B do granicy parku)	1060	9 i 12	
18	Krynica	255/1 i 255/2	14200	Krynica – Szelegówka (od granicy gruntów wsi Szorce do granicy gminy)	1620	9	
19	Krynica	259, 249 i 263	67800	Krynica – Słomianka	4765	12 i 14	
20	Krynica	225	17600	Krynica (od drogi gminnej nr 104713B do działki nr 249)	950	14	
21	Trzcianne	9/2	3200	Trzcianne – (do drogi gminnej Nr 104705B)	710	9	
22	Trzcianne	109	5900	Trzcianne (od drogi gminnej Nr 104701B do końca działki)	1125	8 i 4	

Lp.	OBREB	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA M ²	PRZEBIEG DROGI	DLUGOŚĆ m	SZEROKOŚĆ m	UWAGI
23	Nowa Wieś	169/7, 842, 844, 861, 862, 865, 866	80600	Nowa Wieś (od drogi gminnej Nr 104704B do drogi powiatowej Nr 1838B)	7950	21 i 12	
24	Nowa Wieś	831, 832, 856, 834, 839, 838, 837, 836, 860	6100	Nowa Wieś (łączniki drogi gminnej z drogą powiatową)	1000	6, 8, 9	
25	Nowa Wieś	822, 827	10500	Nowa Wieś – Kolonia Nowa Wieś (od strony Trzciannego)	1450	9	
26	Nowa Wieś	847 i 859	10800	Nowa Wieś – granica gruntów wsi Szorce	160	9 i 6	
27	Nowa Wieś	845 i 846	17900	Nowa Wieś (do gruntów leśnych od strony Szorc)	1840	9 i 6	
28	Nowa Wieś	821, 875 i 876	7800	Nowa Wieś – Zubole	1450	9	
29	Nowa Wieś	796	2400	Nowa Wieś (od drogi powiatowej Nr 1841B do drogi gminnej Nr 104701B)	320	9	
30	Nowa Wieś	808	7900	Nowa Wieś (od drogi powiatowej Nr 1841B do końca działki)	1080	9	
31	Nowa Wieś	816	7800	Nowa Wieś (od drogi powiatowej Nr 1841B do końca działki)	1070	9	
32	Nowa Wieś	795	5200	Nowa Wieś (od drogi gminnej Nr 104701B do kolonii od strony Szorc)	720	9	
33	Nowa Wieś	3075	7000	Nowa Wieś – Zubole (droga na „wyrębisku”)	1150	9	
34	Nowa Wieś	884	49300	Nowa Wieś – do drogi powiatowej Nr 1838B („krótka droga”)	2870	21	
35	Szorce	27	4000	Szorce (od drogi powiatowej Nr 1838B do parku)	380	10	
36	Szorce	57	10500	Szorce (od drogi powiatowej Nr 1838B do parku)	860	12	
37	Szorce	433	56500	Szorce (od drogi powiatowej Nr 1838B do drogi powiatowej Nr 1841B)	3890	9, 12, 16	
38	Szorce	290	40700	Szorce (od kolonii od strony Nowej Wsi do drogi powiatowej Nr 1838B)	3490	12	
39	Szorce	237	7600	Szorce (kolonia wsi)	625	12	
40	Szorce	486	30200	Szorce (kolonia wsi)	890	12	
41	Szorce	547 i 577	19200	Szorce (kolonia wsi)	2120	9	
42	Szorce	720	3000	Szorce (łącznik od drogi powiatowej do drogi gminnej)	325	9	
43	Szorce	668	18000	Szorce (przy szkole do kolonii wsi)	1650	11	
44	Szorce	1006	9000	Szorce (droga przy sklepie)	1030	10 i 6	
45	Szorce	1079, 1032, 1033	24000	Szorce (od drogi powiatowej Nr 1841B do drogi powiatowej Nr 1838B od strony wsi Krynica)	2655	9	
46	Szorce	1127	8400	Szorce – Krynica (od drogi gminnej Nr 104711B do granicy gruntów wsi Krynica)	1020	9	
47	Szorce	1260	56600	Szorce (kolonia wsi od strony parku)	4045	14	
48	Laskowiec	59	7800	Laskowiec (od drogi powiatowej Nr 1839B do końca działki nr 59)	875	9	
49	Laskowiec	492	5900	Laskowiec (droga równoległa do drogi powiatowej Nr 1838B)	390	15	
50	Laskowiec	162/2, 175, 179, 124,	27700	Laskowiec – Kleszcze	2220	16 i 6	

Lp.	OBREB	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA M ²	PRZEBIEG DROGI	DLU GOŚĆ m	SZEROKOŚĆ m	UWAGI
		300, 344					
51	Brzeziny	136	8200	Brzeziny (droga przy byłej SKR)	900	9	
52	Brzeziny	107	1900	Brzeziny	150	9	
53	Brzeziny	90	1500	Brzeziny	165	9	
54	Brzeziny	64	1200	Brzeziny	170	9	
55	Brzeziny	45 i 28	10800	Brzeziny	1150	9	
56	Brzeziny	188 i 239	10300	Brzeziny – Kleszcze	1095	9	
57	Brzeziny	227	800	Brzeziny	240	9	
58	Brzeziny	237	3600	Brzeziny (droga przy cmentarzu)	235	9	
59	Brzeziny	303	26200	Brzeziny (od drogi powiatowej Nr 1839B do wału za wsią)	2185	12	
60	Brzeziny	317	2900	Brzeziny	315	9	
61	Brzeziny	331	3300	Brzeziny	360	9	
62	Brzeziny	707	25100	Brzeziny (od drogi powiatowej Nr 1839B do wału we wsi)	1540	15 i 12	
63	Brzeziny	618	15300	Brzeziny – Giełczyn (droga za wsią od strony Narwi)	1690	9	
64	Giełczyn	344	4600	Kołodzieje (od drogi gminnej Nr 104714B do końca działki nr 344)	300	15	
65	Giełczyn	421	11400	Giełczyn – Kołodzieje (droga przy plebanii)	790	15	
66	Giełczyn	434	14200	Giełczyn – Kołodzieje (droga we wsi)	1560	9	
67	Giełczyn	599, 1150, 1058	41900	Giełczyn – Wierciszewo	2940	12	
68	Giełczyn	521	3800	Giełczyn (droga we wsi od drogi powiatowej Nr 1839B do drogi powiatowej Nr 1839B)	665	6	
69	Giełczyn	722	14600	Giełczyn (od drogi powiatowej Nr 1839B do przepompowni)	990	15	
70	Giełczyn	1723	19500	Kołodzieje – Szostaki	1600	12	
71	Zajki	73	18300	Zajki (od drogi powiatowej Nr 1374B do końca działki nr 73)	1410	9	
72	Zajki	80, 193 i 325	35400	Zajki (od drogi powiatowej Nr 1374B do końca działki nr 80)	2600	9 i 6	
73	Zajki	221	17400	Zajki (od drogi gminnej Nr 104713B do końca działki)	1615	9 i 6	
74	Zajki	298, 295, 302, 280	23500	Zajki (droga przy jeziorze)	2100	9	
75	Zajki	432	15100	Zajki (droga we wsi)	1190	12	
76	Zajki	471	12400	Zajki (droga przy starorzeczu za wsią)	1125	9	
77	Zajki	488, 491, 498, 509, 520, 521, 526, 527/2	36400	Zajki – Łaś Toczyłowo	3775	9	
78	Gugny	8, 27, 62	19800	Gugny (droga we wsi)	1990	12, 9, 6	
79	Chojnowo i Gugny- Krzczkowo	248 – Chojnowo 393 – Gugny - Krzczkowo	20800	Chojnowo – Dobarz	2393	12 i 9	
80	Chojnowo	195	11600	Chojnowo (od drogi gminnej nr 104707B do drogi gminnej Chojnowo – Dobarz)	825	9	
81	Chojnowo	239	21200	Chojnowo – Dobarz (przez las)	1735	12	
82	Chojnowo	346 i 347	28100	Chojnowo (od drogi Chojnowo – Dobarz do uroczyska „Pietrelik” przez „Kamiankę”	2535	12, 9, 6	

161

ZARZĄDZENIE NR 5/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 20 stycznia 2010 r.

sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.¹), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach w roku 2010 na kwotę 1 950,43 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych czterdzieści trzy groszy)

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Marszałek Województwa
Jarosław Zygmunt Dworzański**

162

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY PODLASKIEGO

z dnia 19 stycznia 2010 r.

NK.II.KK.0911-12/2010

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420)

stwierdzam nieważność

§ 4, § 6 ust. 2 pkt 4, § 6 ust. 7, § 7 ust. 3 i 4, § 10, § 11 oraz § 14 załącznika do uchwały Nr XXX/18409 Rady Gminy Wizajny z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizajny.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2009 r. Rada Gminy Wizajny podjęła uchwałę Nr XXX/184/09 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizajny, która w dniu 24 grudnia 2009 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż część postanowień Regulaminu stanowiącego załącznik do wskazanej wyżej uchwały zostało podjętych z naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 7 stycznia 2010 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia ich nieważności.

Rada Gminy w § 4 Regulaminu zawarła zapisy dotyczące wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

W ocenie organu nadzoru, takie regulacje wykraczają poza zakres delegacji ustawowej zawartej w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Zgodnie bowiem z wyżej wymienionym przepisem, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:

- 1) **wysokość stawek dodatków:** za wysługę lat, motywacyjnego, **funkcyjnego** oraz za warunki pracy **oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków**, z zastrzeżeniem art. 33 i 34,
- 2) **szczególne warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw**, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,
- 3) **wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach**

- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3.

Z powyższego wynika, iż przyznane przez ustawodawcę mocą art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela radzie gminy kompetencje do kształtowania w regulaminach składników wynagrodzenia nauczycieli nie obejmują samego wynagrodzenia zasadniczego.

W § 6 ust. 2 Regulaminu określone zostały warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, wśród których **punkt 4** wymienia posiadanie przez nauczyciela *wyróżniającej lub dobrej oceny pracy*.

Zgodnie natomiast z uregulowaniami § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:

- 1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym;
- 2) osiągnięcia wychowawczo- opiekuńcze;
- 3) wprowadzenie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;
- 4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela;
- 5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków, związanych z powierzonym stanowiskiem;
- 6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

Z uwagi na fakt, iż wskazane wyżej uregulowania § 6 rozporządzenia nie wymieniają wśród warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego wyróżniającej lub dobrej oceny pracy, należy przyjąć, iż zapis § 6 ust. 2 pkt 4 Regulaminu został podjęty bez stosownego upoważnienia wynikającego z przepisów prawa.

Rada Gminy w § 6 ust. 7 oraz § 7 ust. 4 Regulaminu wskazała przypadki, w których nauczycielowi nie przysługuje prawo do dodatku motywacyjnego i funkcyjnego, a mianowicie:

- dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie urlopu zdrowotnego, od pierwszego dnia następnego miesiąca, a jeżeli nauczyciel przechodzi na urlop, z pierwszym dniem miesiąca – od tego dnia, aż do końca miesiąca, w którym urlop się kończy (§ 6 ust. 7),
- dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie, w którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, a także w okresie urlopu dla podratowania zdrowia (§ 7 ust. 4).

Jednocześnie w § 7 ust. 3 Regulaminu zostały określone przypadki utraty przez nauczyciela prawa do dodatku funkcyjnego (nauczyciel traci prawo do dodatku funkcyjnego, z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło odwołanie ze stanowiska kierowniczego lub wygaśł okres pełnienia funkcji).

Zgodnie z cyt. wyżej art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela, organ prowadzący w regulaminie ustala wysokość i warunki przyznawania przedmiotowych dodatków.

W przywołanym upoważnieniu nie mieści się uprawnienie do określenia przypadków, kiedy dodatek motywacyjny czy funkcyjny nie przysługuje, jak również przypadków utraty prawa do dodatku funkcyjnego. Takie stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w istniejącym orzecznictwie, czego przykładem może być wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 lutego 2009 r. o sygn. IV SA/Wr 494/08.

Ponadto przeprowadzone postępowanie nadzorcze wykazało, iż uchwalony Regulamin w 3 paragrafach zawiera zapisy wykraczające poza zakres delegacji ustawowej wynikającej z przywołanego wyżej art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, a mianowicie:

- § 10 zawiera regulacje dotyczące przysługujących nauczycielom nagród jubileuszowych;
- § 11 wymienia świadczenia pracownicze nie wymienione w art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela (np.: dodatek za pracę w porze nocnej, zasiłek na zagospodarowanie, odprawa emerytalna);
- § 14 zawierający analizę wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

Rada Gminy jako organ stanowiący powinna działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach, zatem niedopuszczalne jest podejmowanie przez Radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem.

Zdaniem organu nadzoru, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, realizując przysługującą mu kompetencję powinien ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co stanowi istotne naruszenie prawa.

W doktrynie jak i w orzecznictwie ugruntował się pogląd, iż wykładnia norm o charakterze kompetencyjnym powinna być interpretowana w sposób ścisły i literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (vide: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000r., K25/99, OTK 2000/5/141).

Dodatkowo należy zauważyć, iż uregulowania cyt. wyżej § 14 Regulaminu stanowią sprzeczne z prawem powtórzenie połączone z modyfikacją zapisów ustawowych, tj. art. 30 a ustawy Karta Nauczyciela. Stanowi to naruszenie § 137 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908), zgodnie z którym za niedopuszczalne należy uznać powtórzenie obowiązujących rozwiązań prawnych w innych aktach prawa (wyrok z dnia 09.12.2008 r. II SA/Bd 806/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy).

W związku z powyższym, stwierdzenie nieważności § 4, § 6 ust. 2 pkt 4, § 6 ust. 7, § 7 ust. 3 i 4, § 10, § 11 oraz § 14 załącznika do uchwały Nr XXX/18409 Rady Gminy Wizajny, jest zasadne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Z up. Wojewody Podlaskiego
Lidia Stupak
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli

163

POROZUMIENIE

z dnia 11 grudnia 2009 r.

pomiędzy Powiatem Białostockim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego w imieniu którego działają:

- 1) Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego
- 2) Adam Kamiński - Wicestarosta Powiatu Białostockiego

a Gminą Dobrzyniewo Duże reprezentowaną przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże:

- 1) Zenona Szypcio

w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i finansowania zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1396B w miejscowości Kulikówka

Na podstawie art. 19, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Uchwały Nr XXVII/269/09 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i finansowania zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1396B w miejscowości Kulikówka wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb regulacji stanów własnościowych w pasie drogowym oraz Uchwały Nr XLI/172/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 listopada 2009 r. w sprawie przekazania pomocy rzeczowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego w formie realizacji zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1396B", strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1.

- 1) Zarząd Powiatu powierza Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenie zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1396B w miejscowości Kulikówka.
- 2) W związku z Uchwałą Nr XLI/172/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 listopada 2009 r. w sprawie przekazania pomocy rzeczowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego w formie realizacji zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1396B", Gmina zapewnia środki finansowe w wysokości 65.720 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych).
- 3) Inwestorem zadania objętego porozumieniem jest Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 2.

- 1) Zarząd Powiatu Białostockiego oświadcza, że jest zarządcą drogi dla drogi powiatowej Nr 1396B.
- 2) Zarząd Powiatu Białostockiego zezwala na dysponowanie pasem drogowym przy wykonywaniu zadania określonego w § 1.
- 3) Powiat uczestniczy w realizacji porozumienia za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wykonującego obowiązki zarządu drogi.

§ 3.

- 1) Koszty wykonanego zadania Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże pokrywać będzie realizując przedstawione przez wykonawców faktury, wystawione na podstawie protokołów odbioru, do których wykonawca każdorazowo dołączy komplet dokumentów wymaganych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.
- 2) Wszelkie skutki prawne i finansowe wynikające z zawarcia porozumienia ponosi Gmina Dobrzyniewo Duże.

§ 4. Po zakończeniu realizacji powierzonego zadania Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże przekaze Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku, pełniącemu w imieniu Zarządu Powiatu funkcję zarządu drogi, poniesione przez Gminę Dobrzyniewo Duże nakłady inwestycyjne dowodem PT.

§ 5. Strony oświadczają, że wyłaniające się w czasie realizacji zadania bieżące problemy i wątpliwości z nim związane, będą rozstrzygane na zasadzie wzajemnego porozumienia i w formie pisemnej.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, tj. do czasu przekazania dokumentacji projektowej przez projektanta protokołem zdawczo - odbiorczym, lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2009 r.

§ 7. Zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o drogach publicznych, ustawy o finansach publicznych.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Gminy Dobrzyniewo Duże i trzy egzemplarze dla Powiatu Białostockiego.

Wójt Gminy
Zenon Szypcio

Starosta Powiatu
Wiesław Pusz
Wicestarosta Powiatu
Adam Kamiński

164

POROZUMIENIE

z dnia 23 grudnia 2009 r.

zawarte w dniu 23 grudnia 2009 r. w Łomży pomiędzy **Powiatem Łomżyńskim** reprezentowanym przez **Zarząd Powiatu Łomżyńskiego, z siedzibą w Łomży, Szosa Zambrowska 1/27**, w imieniu którego działają:

1. Starosta Powiatu Łomżyńskiego - Krzysztof Kozicki,
2. Wicestarosta Powiatu Łomżyńskiego - Marek Dworakowski

a

Gminą Przytuły, z siedzibą 18-423 Przytuły, ul. Supska 10, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Przytuły - Jana Krzysztofa Polkowskiego,

w sprawie zmiany porozumienia z dnia 15-05-2009 r., dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły.

§ 1. Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Powiat Łomżyński i Gmina Przytuły zgodnie wprowadzają następujące zmiany do porozumienia z dnia 15-05-2009 r. dotyczącego udzielenia przez Gminę Przytuły pomocy finansowej na „PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1854B” na odcinku Kubra Stara – Kubra Nowa:

- 1) w § 1 dodaje się ust. 5 o następujący brzmieniu: warstwa ścieralna z mieszanki z betonu asfaltowego grub. 3 cm.
- 2) w § 2 pkt 1 wyrazy „do dnia 30.10.2009 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 30.05.2010 r.”
- 3) w § 2 dodaje się pkt 5 o następującym brzmieniu „zabezpieczy środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł w ramach rezerwy drogowej zaplanowanej w projekcie budżetu na 2010 rok, na pokrycie wykonanych robót koniecznych, których nie można było przewidzieć na etapie opracowania projektu technicznego”.
- 4) otrzymuje brzmienie: Gmina Przytuły zobowiązuje się do przekazania ze swojego budżetu do pokrycia kosztów przebudowy określonej w § 1 porozumienia:
 - na rok 2009 kwoty 130 786,13 zł,
 - na rok 2010 kwoty 369 213,86 zł.
- 5) w § 5 wyrazy „w terminie 14 dni po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego” zastępuje się wyrazami „w terminie 3 dni po przesłaniu przez ZDP w Łomży kserokopii faktury wystawionej przez wykonawcę”.

§ 2. Pozostała treść porozumienia pozostaje bez zmian.

§ 3. Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 1 egzemplarz dla Gminy Przytuły oraz 3 egzemplarze dla Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

§ 4. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Jan Krzysztof Polkowski

Starosta
Krzysztof Kozicki
Wicestarosta Powiatu
Marek Dworakowski

165

POROZUMIENIE

z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Zawarte pomiędzy:

- Jerzym Brzezińskim – Prezydentem Miasta Łomża zwanym dalej “Powierzającym”, a Dariuszem Godlewskim – Nadleśniczym Nadleśnictwa Łomża zwanym dalej „Przyjmującym”.
- Na podstawie art. 5, ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. nr 45 poz. 435 z późniejszymi zmianami) i art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954) ustala się, co następuje:

§ 1. Powierzający powierza a Przyjmujący przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Łomża o powierzchni ogólnej 22,6042 ha gruntów leśnych.

§ 2. Powierzony nadzór obejmuje następujące czynności:

1. lustrację stanu lasów oraz ocenę zgodności wykonywanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną w oparciu o:

- a) przepisy ustawy o lasach i ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
- b) uproszczone plany urządzania lasu, inwentaryzacje stanu lasu,
- c) decyzje ustalające obowiązek wykonania przez właścicieli lasów zadań gospodarczych;

2. wydawania właścicielom lasów poleceń w trybie decyzji administracyjnych w I instancji i następczej kontroli wykonania obowiązku wynikającego z decyzji w sprawach określonych przez: a) art. 9 ustawy o lasach, dotyczący ochrony lasów, b) art. 14 a ust. 3 ustawy o lasach, dotyczący cechowania drewna i wydawania dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania, c) art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, dotyczący ustalania zadań z zakresu gospodarki leśnej w lasach rozdrobnionych do 10 ha powierzchni, d) art. 24 ustawy o lasach, dotyczący obowiązku trwałego utrzymania lasów zapewnienia ciągłości ich użytkowania w lasach posiadających aktualne plany urządzania lasu;

3. opiniowanie wniosków właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w sprawach zmiany lasu na użytek rolny;

4. opiniowanie projektów uproszczonych planów urządzania lasu przed zatwierdzeniem ich przez Prezydenta;

5. uznawanie lasu za ochronny lub pozbawienie tego charakteru;

6. ustanawianie trwałego zarządu nieruchomości lasów;

7. występowanie w charakterze wierzyciela i wystawianie upomnień w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dla właścicieli lasów niepaństwowych w przypadku nie wykonania zadań wynikających z ustawy o lasach;

8. współdziałanie z Prezydentem przy realizacji zadań gospodarczych na uprawach założonych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

§ 3. Przy wykonywaniu czynności kancelaryjnych, związanych ze sprawami objętymi porozumieniem, Przyjmujący będzie stosował instrukcję kancelaryjną dla organów gmin określoną w rozporządzeniu w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z 1999 r. z późniejszymi zmianami).

§ 4. Przy wydawaniu decyzji administracyjnych oraz prowadzeniu korespondencji dotyczącej porozumienia, Przyjmujący będzie stosował własną pieczęć nagłkową oraz pieczęć do podpisu w brzmieniu "z up. Prezydenta Miasta Łomża", z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym uprawnionego do załatwiania spraw.

§ 5. Przyjmujący zapewnia:

1. wykwalifikowanych pracowników i środki techniczne do prowadzenia spraw,
2. terminowe i prawidłowe wykonywanie zadań.

§ 6. Przyjmujący będzie składał Powierzającemu półroczne informacje, łącznie z fakturą z wykonania zadań.

§ 7. Powierzający jest uprawniony do kontroli i oceny prowadzenia przez Przyjmującego spraw objętych porozumieniem.

§ 8. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do decyzji wydanych przez Przyjmującego jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży.

§ 9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.

2. Zmiany porozumienia wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

3. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego drugiej stronie na piśmie na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 10. 1. Koszt powierzonego nadzoru ustala się w wysokości 15,00 złotych rocznie na 1 ha powierzchni leśnej wymienionej w § 1.

2. Przekazywanie środków finansowych przez Powierzającego będzie następowało w dwóch ratach: pierwsza w I dekadzie lipca, druga w III dekadzie grudnia, każdego roku po uprzednim, każdorazowym przedłożeniu przez Przyjmującego informacji o wykonanych zadaniach.

3. Przekazywanie środków, o których mowa w ust. 2 będzie następowało na konto Przyjmującego nr 5820300045110000000197620 w BGŻ O/Łomża.

§ 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża i cztery dla Prezydenta Miasta Łomża.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Prezydent Miasta Łomża
Jerzy Brzeziński

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża
Dariusz Godlewski

166

POROZUMIENIE

z dnia 11 stycznia 2010 r.

w sprawie współdziałania gmin w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 103423 B – Romejki – Kamionka – Słomianka – droga wojewódzka 671 na odcinku Romejki – Kamionka, zawarte pomiędzy: Gminą Jasionówka reprezentowaną przez Wójta Gminy Jasionówka - Wiesławę Kitlas, a Gminą Jaświły reprezentowaną przez Wójta Gminy Jaświły – Jana Jokę,

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), po wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia przez:

- Radę Gminy Jasionówka Uchwałą Nr XXV/144/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie współdziałania z Gminą Jaświły w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 103423 B – Romejki – Kamionka – Słomianka – droga wojewódzka 671 na odcinku Romejki – Kamionka oraz wydzielenia na ten cel majątku gminy,

- Radę Gminy Jaświły Uchwałą Nr XXX/148/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie współdziałania z Gminą Jasionówka w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 103423 B – Romejki – Kamionka – Słomianka – droga wojewódzka 671 na odcinku Romejki – Kamionka oraz wydzielenia na ten cel majątku gminy, zawiera się porozumienie następującej treści:

§ 1. Gminy będą współdziałać w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 103423 B – Romejki – Kamionka – Słomianka - droga wojewódzka 671 na odcinku Romejki - Kamionka.

§ 2. Gmina Jasionówka będzie podmiotem uprawnionym do:

- 1) przygotowania całości dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji, o której mowa w § 1, zgodnie z właściwymi przepisami;
- 2) złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji, o której mowa w § 1, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

§ 3. 1. Gmina Jasionówka zobowiązuje się ponieść część kosztów inwestycji, o której mowa w § 1, obejmujących koszty związane z realizacją tej części inwestycji, która prowadzona będzie na terenie Gminy Jasionówka.

2. Gmina Jaświły zobowiązuje się ponieść część kosztów inwestycji, o której mowa w § 1, obejmujących koszty związane z realizacją tej części inwestycji, która prowadzona będzie na terenie Gminy Jaświły.

§ 4. W przypadku uzyskania dofinansowania, o którym mowa w § 2 pkt 2, szczegółowe warunki współdziałania obejmującego w szczególności realizację inwestycji i rozliczenia finansowe pomiędzy stronami zostaną określone w odrębnej umowie.

§ 5. Kwotę obejmującą koszty przygotowania dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami, o których mowa w § 3 ust. 2, Gmina Jaświły zobowiązuje się wpłacić na wskazane konto Gminy Jasionówka Nr 08807600010000133920000010 w terminie 14 dni od dnia bezusterkowego odbioru dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 pkt 1.

§ 6. Przedstawiciel Gminy Jaświły ma prawo uczestniczyć we wszystkich czynnościach związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji, w szczególności tych wymienionych w § 2.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa.

§ 8. Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Wiesława Kitlas
Skarbnik Gminy
Genowefa Pianka

Wójt
Jan Joka
Skarbnik Gminy
Krystyna Chmielewska

167

ANEKS NR 1

z dnia 31 grudnia 2009 r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r.

pomiędzy:

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem,

a

Gminą Dobrzyniewo Duże, z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ul. Białostockiej 25, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Zenona Szypcio, NIP 966 - 05 - 16 – 743, REGON 000536806, zwaną dalej Gminą.

w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 27 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 232, poz. 2785) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ryczałtową należność Gminy za każdy miesiąc wykonywania przez Miasto Usług w roku 2010 ustala się w wysokości 50 000,00 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Należność będzie przekazywana przez Gminę na konto Miasta Białegostoku: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, Kredyt Bank S.A. Oddział w Białymstoku nr 28 1500 1344 1213 4005 0334 0000 w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.”;

2) Załącznik do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzony został w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze otrzymuje Miasto, jeden egzemplarz otrzymuje Gmina.

§ 4. Postanowienia niniejszego aneksu obowiązują od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta
Tadeusz Truskolaski

Wójt Gminy
Zenon Szypcio

Załącznik

do aneksu Nr 1

z dnia 31 grudnia 2009 r.

Przebieg tras linii komunikacyjnych objętych Porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Białystok wykonywania zadania Gminy Dobrzyniewo Duże w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

1. Linia nr 101

a) kierunek Miasto - Gmina

odcinek od granicy administracyjnej Białegostoku do przystanku nr inw. 724 Fasty/pętla;

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej: nr inw. 719 Fasty/Giełda;

długość trasy linii w II strefie taryfowej: 2,190 km;

b) kierunek Gmina – Miasto;

odcinek od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 721 Fasty/mleczarnia do granicy administracyjnej Białegostoku;

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej: nr inw. 720 Fasty/Giełda;

długość trasy linii w II strefie taryfowej: 2,383 km.

Liczba wozokilometrów realizowanych w ramach Usług

rodzaj autobusu	rozkłady		
	robocze	sobotnie	święteczne
jednoczłonowy	100,606	86,887	41,157
dwuczłonowy	0	0	0
razem	100,606	86,887	41,157

2. Linia nr 106

a) kierunek Miasto-Gmina Dobrzyniewo

odcinek od granicy administracyjnej Białegostoku do przystanku nr inw. 880 Borsukówka/pętla;

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej: nr inw. 370 ANEKS;

długość trasy linii w II strefie taryfowej: 15,98 km;

b) kierunek Gmina – Miasto

odcinek od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 881 Borsukówka/Pętla do granicy administracyjnej Białegostoku;

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej: nr inw. 371 Przędzalniana/ECO;

długość trasy linii w II strefie taryfowej: 16,28 km .

Liczba wozokilometrów realizowanych w ramach Usług

rodzaj autobusu	rozkłady		
	robocze	sobotnie	święteczne
jednoczłonowy	580,68	419,38	419,38
dwuczłonowy	0	0	0
razem	580,68	419,38	419,38

168

ANEKS NR 3

z dnia 31 grudnia 2009 r.

do porozumienia zawartego w dniu 2 stycznia 2007 roku pomiędzy Starostą Siemiatyckim mgr Janem Zalewskim zwanym dalej "Powierzającym", a Nadleśniczym Nadleśnictwa Nurzec mgr inż. Eugeniuszem Chursowiczem zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (Dz. Urzęd. WP Nr 26 poz. 233 zm. w 2008 r. Nr 14 poz. 167 i w 2009 r. Nr 18 poz.184).

Zawarty w dniu 31 grudnia 2009 roku pomiędzy Starostą Siemiatyckim – mgr Janem Zalewskim zwanym dalej "Powierzającym" a Nadleśniczym Nadleśnictwa Nurzec - mgr inż. Eugeniuszem Chursowiczem zwanym dalej "Przyjmującym"

§ 1. W § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o treści: „Zestawienie powierzchni lasów objętych nadzorem w 2010 roku według danych ewidencji gruntów (stan na 1 grudnia 2009 roku) przedstawia załącznik Nr 4 do porozumienia”.

§ 2. W § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o treści: „Ustala się stawkę jednostkową na 2010 rok w wysokości 9,75 (słownie: dziewięć 75/100) złotych brutto w stosunku rocznym za 1 ha powierzchni leśnej objętej nadzorem.”

§ 3. W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Porozumienie zawiera się na czas od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

§ 4. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 5. Niniejszy aneks sporządzono w pięciu egzemplarzach w tym 3 egz. dla Powierzającego i 2 egz. dla Przyjmującego.

Nadleśniczy
Eugeniusz Chursowicz

Starosta Siemiatycki
Jan Zalewski

Załącznik nr 4 do porozumienia z dnia 2 stycznia 2007 r.

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LASÓW OBJĘTYCH NADZOREM w 2010ROKU
według danych ewidencji gruntów -- stan na 1 grudnia 2009 r.**

Lp.	Obręb	Pow. lasu w ha.	Lp.	Obręb	Pow. lasu w ha.
1	Arbasy	55.0700	c.d. Gm. Dziadkowice		
2	Bryki	8.9300	9	Lipiny	81.7600
3	Bujaki	105.2840	10	Malewice	63.3964
4	Bużyski	17.2846	11	Malinowo	286.0000
5	Chechłowo	126.6477	12	Osmola	330.5025
6	Chrołowice	103.3576	13	Wojeniec	87.0027
7	Chutkowice	20.2400	14	Zaręby	221.7642
8	Klepacze	17.4700	15	Żurobice	137.0000
9	Kłyżówka	46.1700	x	Gm. Dziadkowice	2 073.5270
10	Koczery	85.2203	1	Adamowo-Zastawa	1.5200
11	Lisowo	29.8900	2	Maćkowicze	152.9227
12	Łopusze	12.6417	3	Mętna	125.0000
13	Miłkowice Janki	11.5415	4	Mielnik	1 272.5891

Lp.	Obręb	Pow. lasu w ha.	Lp.	Obręb	Pow. lasu w ha.
14	Miłkowice-Maćki	51.2821	5	Moszczona Królewska	240.3699
15	Miłkowice-Paszki	23.5283	6	Niemirów	258.9290
16	Miłkowice-Stawki	36.8584	7	Osłowo	106.9837
17	Mińczewo	125.1898	8	Pawłowicze	390.7440
18	Narajki	99.1350	9	Radziwiłłówka	52.4511
19	Obnize	22.7535	10	Sutno	204.8153
20	Ostrożany	24.9296	11	Tokary	302.0193
21	Putkowice Nadolne	48.8200	12	Wajków	115.2336
22	Putkowice Nagórne	5.5100	13	Wilanowo	84.8500
23	Rotki	6.7300	x	Gm. Mielnik	3 308.4277
24	Runice	82.3507	1	Bielki	47.0000
25	Sady	103.2594	2	Borowiki	119.7970
26	Siekierki	6.0466	3	Chańki-Kościukowicze	13.1500
27	Sieniewice	71.8494	4	Choroszczewo	78.0000
28	Smarklice	37.1100	5	Grabarka	124.0000
29	Smorzewo	6.4169	6	Klimkowicze	58.0257
30	Sutki	62.5300	7	Lubiejki	49.4921
31	Śledzianów	17.1948	8	Miedwieżyki	178.0000
32	Tonkiele	59.0778	9	Mikulicze	227.8168
33	Wierzchuca Nadbużna	13.3100	10	Milejczyce	1 660.1580
34	Wierzchuca Nagórna	12.0100	11	Nowosiółki	78.0275
35	Wólka Zamkowa	45.6465	12	Pokaniewo	51.2283
36	Zajęczniki	115.5963	13	Pokaniewo-Kolonia	191.7445
37	Drohiczyn (miasto)	82.7076	14	Rogacze	335.0198
x	Gm. Drohiczyn	1 799.5901	15	Sobiatyno	409.2534
1	Brzeziny-Janowięta	132.2483	16	Wąłki	63.0093
2	Brzeziny-Niedźwiadki	29.0705	x	Gm. Milejczyce	3 683.7224
3	Dziadkowice	161.4496			
4	Hornowo	198.1647			
5	Hornowszczyzna.	14.3600			
6	Jasienówka	122.4680			
7	Kąty	18.9967			
8	Korzeniówka	189.3434			

Lp.	Obręb	Pow. lasu w ha.	Lp.	Obręb	Pow. lasu w ha.
1	Anusin	1.9476	c.d. Gm. Siemiatycze		
2	Augustynka	87.9752	22	Krupice	142.0920
3	Borysowszczyzna	87.3415	23	Kułygi	10.0525
4	Chanie-Chursy	41.7200	24	Lachówka	96.8211
5	Grabarka	86.6049	25	Laskowszczyzna	11.7500
6	Klukowicze	55.0000	26	Leszczka	7.0700
7	Litwinowicze	48.1909	27	Moczydły Lachowskie	34.4461
8	Moszczona Pańska	278.2554	28	Ogrodniki	61.1300
9	Nurczyk	55.7582	29	Olendry	7.7800
10	Nurzec Wieś	149.3245	30	Orzepy	2.1000
11	Nurzec-Kolonia	20.9511	31	Ossolin	157.2194
12	Nurzec-Stacja	2.1496	32	Rogawka	182.4329
13	Siemichocze	96.6317	33	Romanówka	98.9682
14	Sokóle	137.1700	34	St. Kol. Siemiatycze	27.9438
15	Stołbce	56.2591	35	Skiwy Duże	45.8664
16	Sycze	88.9200	36	Skiwy Małe	23.0000
17	Szumiłówka	9.7800	37	Słochy Annopolskie	77.0000
18	Tymianka	127.9945	39	Szerszenie	28.0000
19	Werpol	54.6100	40	Tołwin	379.8922
20	Wólka Nurzecka	297.3337	41	Turna Duża	46.1370
21	Wyczółki	45.1100	42	Turna Mała	34.0000
22	Zabłocie	243.9468	43	Wiercień Duży	225.8515
23	Zalesie	54.0320	44	Wiercień Mały	61.0000
24	Żerczyce	71.0365	45	Wyromiejki	48.4204
x	Gm. Nurzec-Stacja	2 198.0432	46	Wólka Biszewska	50.9259
1	Anusin	227.3170	47	Wólka Nadbużna	78.3641
2	Baciki Bliższe	87.5510	48	Zalesie	9.0600
3	Baciki Dalsze	38.0000	x	Gm. Siemiatycze	3 464.0013
4	Baciki Średnie	50.0000	1	Obręb 1	119.9958
5	Boratyniec Lacki	83.7722	2	Obręb 2	739.0000
6	Boratyniec Ruski	38.0000	3	Obręb 3	62.0124
7	Ceccele	52.6375	x	M. Siemiatycze	921.0082
8	Czartajew	160.5435	x	R-m Nadleśnictwo Nurzec	17 448.3199
9	Grzyby	6.5800			
10	Kajanka	150.5958			
11	Klekotowo	15.1000			
12	Klukowo	31.4508			
13	Kłopoty-Bańki	88.0000			
14	Kłopoty-Bujny	57.7000			
15	Kłopoty-Patry	224.0000			
16	Kłopoty-Stanisław	62.0400			
17	Korzeniówka Duża	32.7500			
18	Korzeniówka Mała	64.4200			
19	Krasewice-Czerepy	11.0200			
20	Krasewice-Jagielki	21.2200			
21	Krasewice Stare	13.9800			

169

ANEKS NR 3

z dnia 31 grudnia 2009 r.

do porozumienia zawartego w dniu 12 stycznia 2007 roku pomiędzy Starostą Siemiatyckim mgr Janem Zalewskim zwanym dalej "Powierzającym", a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudka mgr inż. Grzegorzem Markiem Godlewskim zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (Dz. Urzęd. WP Nr 26 poz. 233 zm. w 2008 r. Nr 14 poz. 168 i w 2009 r. Nr 16 poz.174).

Zawarty w dniu 31 grudnia 2009 roku pomiędzy Starostą Siemiatyckim – mgr Janem Zalewskim zwanym dalej "Powierzającym" a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudka - mgr inż. Grzegorzem Markiem Godlewskim zwanym dalej "Przyjmującym"

§ 1. W § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o treści:

„5. Zestawienie powierzchni lasów objętych nadzorem w 2010 roku według danych ewidencji gruntów (stan na 1 grudnia 2009 roku) przedstawia załącznik Nr 4 do porozumienia”.

§ 2. W § 5 po ust. 5 dodaje się ust. 6 o treści:

„6. Ustala się stawkę jednostkową na 2010 rok w wysokości 9,75 (słownie: dziewięć 75/100) złotych brutto w stosunku rocznym za 1 ha powierzchni leśnej objętej nadzorem.”

§ 3. W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Porozumienie zawiera się na czas od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2010 roku.”

§ 4. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 5. Niniejszy aneks sporządzono w pięciu egzemplarzach w tym 3 egz. dla Powierzającego i 2 egz. dla Przyjmującego.

Nadleśniczy
Grzegorz Marek Godlewski

Starosta Siemiatycki
Jan Zalewski

Zał. nr 4 do porozumienia z dnia 12 stycznia 2007 r.

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LASÓW OBJĘTYCH NADZOREM w 2010 roku
według danych ewidencji gruntów - stan na 1 grudnia 2009 roku**

Lp.	Obręb	Pow. lasu w ha		Lp.	Obręb	Pow. lasu w ha
1	Aleksandrowo	33.3012		1	Borzymy	0.3800
2	Biszewo	10.8946		2	Czarkówka Duża	68.9255
3	Bogusze-Litewka	10.3600		3	Czarkowka Mała	65.6200
4	Bogusze Stare	18.6609		4	Głębozeczek	31.4480
5	Czaje i Małyszczyn	283.6612		5	Głody	25.7447
6	Czarna Cerkiewna	81.1167		6	Granne	145.5262
7	Czarna Średnia	97.0873		7	Kobyła	63.0100
8	Czarna Wielka	303.3453		8	Koski-Wypychy	19.0500
9	Dolubowo-Wyręby	28.7080		9	Kruzy	40.8266
10	Drochlin	59.9600		10	Leszczka Duża	223.5727
11	Grodzisk	49.5000		11	Leszczka Mała	96.8085
12	Jaszczołty	16.1400		12	Leśniki	94.1219
13	Kamianki	11.7700		13	Miodusy-Dworaki	27.2777
14	Koryciny	55.8497		14	Miodusy-Inochy	14.4500
15	Kosianka-Boruty	33.2645		15	Miodusy-Pokrzywne	4.7224
16	Kosianka Leśna	15.4900		16	Moczydły-Dubiny	52.0200
17	Kosianka Stara	24.2299		17	Moczydły-Kukielki	39.5200
18	Kosianka-Trojanówka	26.6753		18	Moczydły-Pszczółki	26.8300
19	Kozłowo	86.1547		19	Stare Moczydły	5.7600
20	Krakowki-Dąbki	0.6500		20	Olszewo	46.6800
21	Krakowki-Włodki	3.0900		21	Osnówka	134.4668
22	Krakówki-Zdzychy	2.7100		22	Pełch	188.8269
23	Krynki-Białokunki	41.4200		23	Perlejewo	66.5210
24	Krynki Borowe	28.7400		24	Pieczyski	95.5271
25	Krynki-Jarki	31.4600		25	Poniaty	86.3600
26	Krynki-Sobole	82.4803		26	Twarogi Lackie i Ruskie	142.9220
27	Lubowicze	3.0900		27	Twarogi-Mazury	25.3700
28	Makarki	27.4519		28	Twarogi-Trąbnica	0.0000
29	Mierzynówka	123.6071		29	Twarogi-Wypychy	7.1600
30	Morze	40.2600		30	Wiktorowo	1.6340
31	Niewiarowo-Przybki	33.7500		x	Gm. Perlejewo	1 841.0820
32	Niewiarowo-Sochy	1.8900		1	Dolubowo	242.0000
33	Porzeziny	23.6054		2	Smolugi	125.0000
34	Rybałty	1.2000		3	Zaminowo	6.0000
35	Siemiony	96.4792		x	Gm. Dziadkowice	373.0000
36	Stadniki	28.3000		x	Razem N-ctwo Rudka	4 371.1743
37	Sypnie Nowe	148.6449				
38	Stare Sypnie	23.5900				
39	Targowisk	1.2900				
40	Żale	34.5500				
41	Żery Bystre	35.9600				
42	Żery-Czubiki	33.3632				
43	Żery-Pilaki	63.3410				
x	Gm. Grodzisk	2 157.0923				

170

ANEKS NR 1

z dnia 15 stycznia 2010 r.

do Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r.

pomiędzy:

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem,

a

Gminą Juchnowiec Kościelny, z siedzibą w Juchnowcu Kościelnym przy ul. Lipowej 10, reprezentowaną przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny – Czesława Jakubowicza, NIP 966-05-94-401, zwaną dalej Gminą

w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 27 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 232, poz. 2786) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ryczałtową należność Gminy za każdy miesiąc wykonywania przez Miasto Usług w roku 2010 ustala się w wysokości 43 000,00 zł. brutto (słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące 00/100). Należność będzie przekazywana z góry przez Gminę na konto Miasta Białegostoku: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, Kredyt Bank S.A. Oddział w Białymstoku nr 28 1500 1344 1213 4005 0334 0000 w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca obowiązywania porozumienia.”

2) Załącznik do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzony został w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze otrzymuje Miasto, jeden egzemplarz otrzymuje Gmina.

§ 4. Postanowienia niniejszego Aneksu wchodzi w życie z dniem podpisania i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta
Tadeusz Truskolaski

Wójt
Czesław Jakubowicz

Załącznik

do aneksu Nr 1

z dnia 15 stycznia 2010 r.

Przebieg tras linii komunikacyjnych objętych Porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Białostok wykonywania zadania Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

1. Linia nr 7

a) kierunek Miasto - Gmina

odcinek od granicy administracyjnej Białegostoku do przystanku nr inw. 802 Olmonty;

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 800 Wiosenna;

długość trasy linii w II strefie taryfowej: 3,133 km

b) kierunek Gmina – Miasto

odcinek od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 802 Olmonty do granicy administracyjnej Białegostoku;

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 75 Stadion Miejski;

długość trasy linii w II strefie taryfowej 2,836 km.

Liczba wozokilometrów realizowanych w ramach Usług

rodzaj autobusu	rozkłady		
	robocze	sobotnie	święteczne
jednoczłonowy	41,783	23,876	23,876
dwuczłonowy	0	0	0
razem	41,783	23,876	23,876

2. Linia nr 10

a) kierunek Miasto-Gmina

odcinek od granicy administracyjnej Białegostoku do przystanku nr inw. 756 Księżyno/pętla;

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 742 Kleosin/Reymonta;

długość trasy linii w II strefie taryfowej: 2,079 km

b) kierunek Gmina – Miasto

odcinek od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 751Księżyno/Vega do granicy administracyjnej Białegostoku;

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej: nr inw. 743 Kleosin;

długość trasy linii w II strefie taryfowej: 2,070 km.

Liczba wozokilometrów realizowanych w ramach Usług

Rodzaj autobusu	rozkłady		
	robocze	sobotnie	święteczne
jednoczłonowy	12,447	8,298	0
Dwuczłonowy	78,831	41,490	24,894
razem	91,278	49,788	24,894

3. Linia nr 11

a) kierunek Miasto-Gmina

odcinek od granicy administracyjnej Białegostoku do przystanku nr inw. 742 Kleosin/Reymonta;

długość trasy linii w II strefie taryfowej: 0 km;

b) kierunek Gmina – Miasto

odcinek od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 743 Kleosin do granicy administracyjnej Białegostoku;

długość trasy linii w II strefie taryfowej: 0 km.

4. Linia nr 104

a) kierunek Miasto-Gmina

odcinek od granicy administracyjnej Białegostoku do przystanku:

- nr inw. 835 Juchnowiec;

- nr inw. 837 Biele;

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej: nr inw. 815 Firma CHM;

długość trasy linii w II strefie taryfowej:

- 5,003 km;

- 8,155 km;

b) kierunek Gmina – Miasto

odcinek od pętli nawrotowej na przystanku:

- nr inw. 826 Juchnowiec;

- nr inw. 838 Biele;

do granicy administracyjnej Białegostoku;

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 817 Firma CHM;

długość trasy linii w II strefie taryfowej:

- 4,982 km;

- 8,286 km.

Liczba wozokilometrów realizowanych w ramach Usług

rodzaj autobusu	rozkłady		
	robocze	sobotnie	święteczne
jednoczłonowy	261,333	158,556	155,027
dwuczłonowy	0	0	0
razem	261,333	158,556	155,027

171

ANEKS NR 1

z dnia 15 stycznia 2010 r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r.

pomiędzy:

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem,

a

Gminą Supraśl, z siedzibą w Supraślu przy ul. Józefa Piłsudskiego 58, reprezentowaną przez Burmistrza Supraśla – Wiktora Grygiencz, NIP 542-030-43-18, zwaną dalej Gminą

w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Supraśl.

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 27 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 232, poz. 2787) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ryczałtową należność Gminy za każdy miesiąc wykonywania przez Miasto Usług w roku 2010 ustala się w wysokości 60 000,00 zł. brutto (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100). Należność będzie przekazywana z góry przez Gminę na konto Miasta Białegostoku: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, Kredyt Bank S.A. Oddział w Białymstoku nr 28 1500 1344 1213 4005 0334 0000 w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca obowiązywania porozumienia.”;

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzony został w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze otrzymuje Miasto, jeden egzemplarz otrzymuje Gmina.

§ 4. Postanowienia niniejszego Aneksu wchodzi w życie z dniem podpisania i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta
Tadeusz Truskolaski

Wójt
Wiktor Grygiencz

172

ANEKS NR 1

z dnia 15 stycznia 2010 r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 1 grudnia 2009 r.

pomiędzy:

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem,

a

Gminą Choroszcz, z siedzibą w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, reprezentowaną przez Burmistrza Choroszczy – Jerzego Ułanowicza, NIP 542-020-85-72, REGON 000527351, zwaną dalej Gminą

w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Choroszcz.

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 1 grudnia 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 232, poz. 2790) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ryczałtową należność Gminy za każdy miesiąc wykonywania przez Miasto Usług w roku 2010 ustala się w wysokości 34 000,00 zł. brutto (słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące 00/100). Należność będzie przekazywana z góry przez Gminę na konto Miasta Białegostoku: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, Kredyt Bank S.A. Oddział w Białymstoku nr 28 1500 1344 1213 4005 0334 0000 w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca obowiązywania porozumienia.”;

2) Załącznik do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 1 grudnia 2009 r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzony został w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze otrzymuje Miasto, jeden egzemplarz otrzymuje Gmina.

§ 4. Postanowienia niniejszego Aneksu wchodzi w życie z dniem podpisania i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta
Tadeusz Truskolaski

Wójt
Jerzy Ułanowicz

Załącznik
do aneksu Nr 1
z dnia 15 stycznia 2010 r.

Przebieg tras linii komunikacyjnych objętych Porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Białostok wykonywania zadania Gminy Choroszcz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

1. Linia nr 103

a) kierunek Miasto - Gmina

odcinek od granicy administracyjnej Białegostoku do przystanku nr inw. 856 Choroszcz/Rynek

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 604 Makro;

długość trasy linii w II strefie taryfowej: 9,450 km

b) kierunek Gmina – Miasto

odcinek od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 857 Rynek 11 Listopada do granicy administracyjnej Białegostoku

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej: nr inw. 591 Jana Pawła II/WSP

długość trasy linii w II strefie taryfowej: 9,649 km.

Liczba wozokilometrów realizowanych w ramach Usług

rodzaj autobusu	rozkłady		
	robocze	sobotnie	święteczne
jednoczłonowy	324,632	439,277	401,079
dwuczłonowy	267,437	0	0
razem	592,069	439,277	401,079

2. Linia 23

a) kierunek Miasto-Gmina

odcinek od granicy administracyjnej Białegostoku do przystanku nr inw. 233 Klepacze/pętla;

długość trasy linii w II strefie taryfowej: 0 km;

b) kierunek Gmina – Miasto

odcinek od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 233 Klepacze/pętla do granicy administracyjnej Białegostoku;

długość trasy linii w II strefie taryfowej : 0 km.

173

ANEKS NR 1

z dnia 15 stycznia 2010 r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r.

pomiędzy:

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem,

a

Gminą Wasilków, z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, reprezentowaną przez Burmistrza Wasilkowa – Antoniego Pełkowskiego, NIP 542-000-55-50, REGON 000530726, zwaną dalej Gminą

w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Wasilków.

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 27 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 232, poz. 2788) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ryczałtowa należność Gminy za każdy miesiąc wykonywania przez Miasto Usług w roku 2010 ustala się w wysokości 21 000,00 zł. brutto (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy 00/100). Należność będzie przekazywana z góry przez Gminę na konto Miasta Białegostoku: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, Kredyt Bank S.A. Oddział w Białymstoku nr 28 1500 1344 1213 4005 0334 0000 w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca obowiązywania porozumienia.”;

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzony został w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze otrzymuje Miasto, jeden egzemplarz otrzymuje Gmina.

§ 4. Postanowienia niniejszego Aneksu wchodzi w życie z dniem podpisania i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta
Tadeusz Truskolaski

Wójt
Antoni Pełkowski

174

ANEKS NR 1

z dnia 15 stycznia 2010 r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r.

pomiędzy:

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem,

a

Gminą Zabłudów, z siedzibą w Zabłudowie przy ul. Rynek 8, reprezentowaną przez Burmistrza Zabłudowa – Jacka Waldemara Lulewicza, NIP 542-020-78-74, zwaną dalej Gminą

w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Zabłudów.

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 27 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 232, poz. 2789) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ryczałtową należność Gminy za każdy miesiąc wykonywania przez Miasto Usług w roku 2010 ustala się w wysokości 6 000,00 zł. brutto (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100). Należność będzie przekazywana z góry przez Gminę na konto Miasta Białegostoku: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, Kredyt Bank S.A. Oddział w Białymstoku nr 28 1500 1344 1213 4005 0334 0000 w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca obowiązywania porozumienia.”;

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzony został w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarz otrzymuje Miasto, jeden egzemplarz otrzymuje Gmina.

§ 4. Postanowienia niniejszego Aneksu wchodzi w życie z dniem podpisania i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta
Tadeusz Truskolaski

Wójt
Jacek Waldemar Lulewicz

175

OBWIESZCZENIE NR DŁM 713-1/10 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

z dnia 18 stycznia 2010 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolno w dniu 17 stycznia 2010 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm: Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1065 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, Dz. U. z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111 i z 2009 r. Dz. U. Nr 213, poz. 1651 i 1652) Komisarz Wyborczy w Łomży podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kolno przeprowadzonych w dniu 17 stycznia 2010 r.

1. Część I. Dane ogólne.

- 1) Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
- 2) Wybierano 1 radnego spośród 4 kandydatów zgłoszonych na 4 listach.
- 3) Liczba wybranych radnych wyniosła 1.
- 4) Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 604.
- 5) Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 174, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 28,8 %.
- 6) Liczba obwodów głosowania, w których przeprowadzono głosowanie wyniosła 1.

2. Część II. Wyniki wyborów. Rozdział I. Okręg wyborczy Nr 6.

- 1) Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
- 2) Wybory odbyły się.
- 3) Głosowanie przeprowadzono.
- 4) Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 604.
- 5) Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 174.
- 6) Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 174, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 28,8 %.
- 7) Liczba głosów nieważnych wyniosła 9, co stanowi 5,17 % ogólnej liczby głosów.
- 8) Liczba głosów ważnych wyniosła 165, co stanowi 94,83 % ogólnej liczby głosów.

- 9) Na poszczególne listy kandydatów i kandydatek z tych list oddano następującą liczbę głosów: 1) lista nr 1 KWW ZGODA - 28 a) Podsiad Stanisław - 28 2) lista nr 2 KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" - 101 a) Cudnik Sławomir - 101 3) lista nr 3 KWW Andrzeja Gołasia - 21 a) Gołaś Andrzej - 21 4) lista nr 4 KWW HiP - 15 a) Podeszwik Alicja - 15
- 10) Radnym został wybrany Cudnik Sławomir z listy nr 2 KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ"
- 11) W okręgu Nr 6 wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy
Eugeniusz Dąbrowski

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można zamówić i nabyć:

- 1) w Biurze Obsługi Urzędu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku p. 39, tel. (85) 743-95-52;
- 2) prenumerata na podstawie nadesłanego zamówienia (płatne z góry): kwartalna 869,59 zł (w tym 7 % VAT), półroczna 1.739,18 zł (w tym 7 % VAT). Należność za prenumeratę z określeniem kwartału należy wpłacać na konto NBP O/O Białystok 47 1010 1049 0000 3922 3000 000 Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są do wglądu w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, ul. A. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, p. 231, tel. (85) 743-93-54 Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Dziennik_Urzedowy/

Wydawca: Wojewoda Podlaski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel./fax: (85) 743-93-75, e-mail: tkoczta@bialystok.uw.gov.pl

Skład, druk: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel. (085) 743-95-06, e-mail: amatusiak@poczta.bialystok.uw.gov.pl

Kolportaż: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Biuro Obsługi Urzędu
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 85 743-95-52, e-mail: jwaszkiewicz@bialystok.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego
w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 3