



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 sierpnia 2011 r.

Nr 207

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

- 2505** – nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Zabłudów. 19183
- 2506** – nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz. 19184
- 2507** – nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Goniądz. 19206
- 2508** – nr XIV/59/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski. 19211
- 2509** – nr IX/85/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. „Skatepark Michałowo” realizowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwoju wsi” oraz regulaminu korzystania z obiektu i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Michałowo. 19212

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2510** – nr VI/30/11 Rady Gminy Wąsosz z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych. 19215
- 2511** – nr VII/34/11 Rady Gminy Wąsosz z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 19216
- 2512** – nr VII/35/11 Rady Gminy Wąsosz z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych. 19224
- 2513** – nr VIII/48/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Przerośl. 19224

- 2514** – nr VII/58/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 19228
- 2515** – nr VIII/43/11 Rady Gminy Białowieża z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej. 19229
- 2516** – nr VIII/72/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Juchnowiec Kościelny..... 19229

DECYZJE

- 2517** – nr OLB-4210-12(12)/2011/165/XI/WG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku 19231
- 2518** – nr OLB-4210-8(15)/2011/344/XI/AG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim..... 19240

POROZUMIENIE

- 2519** – z dnia 14 lipca 2011 r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Gminą Zawady w sprawie powierzenia Gminie zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Strękowej Górze..... 19246

OBWIESZCZENIE

- 2520** – Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Augustowie. 19248

2505

UCHWAŁA NR VIII/63/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Zabłudów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 5c pkt 3 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 z 2009 roku Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 32, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola oraz w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zabłudów podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu.

§ 2. 1. Świadczenia przedszkola, wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne. Obejmują one zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, rekreacyjne, opiekuńcze oraz rozwijające aktywność indywidualną i społeczną dziecka.

2. Ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 1 w wysokości 1,20 zł i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2, oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 3 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.

§ 5. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzania, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami.

§ 6. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2 nie obejmuje kosztów żywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVII/111/08 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia opłat związanych z pobytem dzieci w Przedszkolu w Zabłudowie

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Wiceprzewodniczący Rady
Mikołaj Kuna

2506

UCHWAŁA NR VIII/54/11 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 27 lipca 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)¹⁾ oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się zgodność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz, o którym mowa w ust. 2 z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz, uchwalonym uchwałą Nr 94/XIX/2000 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 marca 2000 r., zmienionym uchwałą Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 17 czerwca 2011 r.

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz, uchwalonego uchwałą Nr XIX/75/04 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 64, poz. 1098, zm. z 2008 r. Nr 301, poz. 3088), w skład którego wchodzi:

- 1) część tekstowa zmiany planu stanowiąca treść niniejszej uchwały;
- 2) załączniki do niniejszej uchwały, tj.:
 - a) część graficzna w postaci rysunku zmiany planu w skali 1: 1 000 – zał. 1 (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f),
 - b) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu – zał. 2,
 - c) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – zał. 3.

**Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE**

§ 2. 1. Zmianą planu obejmuje się część obszaru miasta Goniądz, w skład którego wchodzi działki lub ich części nr geodezyjne: 12, 434/1, 435/1, 436/1, 433, 434/2, 435/2, 436/2, 320/2, 322, 383, 1284, 883 oraz korektę części tekstowej, dotyczącej zmiany linii zabudowy ul. Różanej oraz zmiany parametrów ul. Jagiellońskiej.

2. Podstawę opracowania zmiany planu stanowią:

- 1) uchwała Rady Miejskiej w Goniądzu Nr XLIV/248/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz, zmieniona uchwałą Nr IV/24/11 z dnia 2 lutego 2011 r.;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

- 2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz uchwalone Nr 94/XIX/2000 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 marca 2000 r., zmienionym uchwałą Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 17 czerwca 2011 r.

3. Zakres zmiany planu obejmuje zagadnienia obowiązujące, zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.³), określone w sposób następujący:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:

- a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MNU,
- b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem letniskowej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MNL,
- c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MNW,
- d) tereny zabudowy usługowej, turystyczno-wypoczynkowej, sportowej, pensjonatowej i rzemieślniczej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem UT,
- e) tereny zabudowy przemysłowej, magazynowo-składowej, usługowej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem PU,
- f) tereny z zakazem zabudowy, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem ZZ,
- g) trasy linii energetycznych: średniego napięcia – eSN, niskiego napięcia – eNN oraz stacje transformatorowe,
- h) zasięg fali powodziowej – FP;

- 2) zasady i warunki zagospodarowania terenów:

- a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
- c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- d) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
- e) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
- f) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
- g) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu,
- h) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
- i) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
- j) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.⁴);

- 3) ustalenia pozostałe:

- a) ustalenia dotyczące potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa,

³Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

⁴Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

- b) zasady ochrony przeciwpożarowej,
 - c) przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.
- 4) Ustalenia zmiany planu nie przypisane określonemu symbolowi dotyczą całego obszaru opracowania.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami:

- 1) granice obszaru objętego zmianą planu,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) symbole określające przeznaczenie terenów,
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny i postulatywny.

§ 4. 1. Przeznaczenie terenów pod zabudowę inną niż rolniczą odbywa się na podstawie wyznaczonych funkcji terenów z ich przeznaczeniem pod różnego rodzaju zabudowę, które nie wymagają uzyskiwania zgody organów, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.⁵).

2. W przypadku nieścisłości pomiędzy określonymi na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi terenu a jego przeznaczeniem opisanym w tekście zmiany planu, decydują ustalenia tekstu zmiany planu.

§ 5. Ilekcioć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia (tekstowe i rysunkowe) planu uchwalonego uchwałą Nr XIX/75/04 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 64, poz. 1098. zm. z 2008 r. Nr 301, poz. 3088);
- 2) zmianie planu – należy przez to rozumieć ustalenia zmiany planu (tekstowe i graficzne) określone w §§ 1 i 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 3) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 4) przepisach odrębnych i szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi;
- 5) rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieć rysunek przedstawiony na mapie w skali 1: 1 000, stanowiący załącznik 1 do niniejszej uchwały;
- 6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
- 8) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, opisanego w tekście zmiany planu oraz wyznaczonego na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi;
- 9) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć definicję zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.⁶);

⁵Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241.

⁶Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, Nr 228, poz. 1514, z 2009 r. Nr 56, poz. 461.

- 10) powierzchni terenu biologicznie czynnego – należy przez to rozumieć definicję zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.⁷);
- 11) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie, których nie mogą przekroczyć ściany budynków w kierunku ulicy (nie dotyczy ganków, wykuszy, pilastrów, itp., zajmujących nie więcej niż 20 % powierzchni ściany);
- 12) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć udział powierzchni zabudowy (suma powierzchni wszystkich budynków na działce) w powierzchni całkowitej działki;
- 13) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć urządzenia z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;
- 14) usługach i rzemiośle nieuciążliwym – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które nie wymagają opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.⁸);
- 15) infrastrukturze telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu – należy przez to rozumieć definicję zawartą w art. 2, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675).

Rozdział 2 **PRZEZNACZENIE TERENÓW I ICH FUNKCJE**

§ 6. 1. Ustala się teren, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 24 MNU, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego, obejmujący działkę nr geodezyjny 383 przy ul. Piotra z Goniądza, będący dotychczas w planie terenem rolnym (zał. 1a).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

- 1) urządzeń infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu;
- 2) dróg dojazdowych, parkingów i garaży oraz budynków gospodarczych – niezbędnych do obsługi obszaru.

§ 7. 1. Ustala się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 25 MNW, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, obejmujący działki nr geodezyjne 883 przy ul. św. Rozalii, przeznaczony dotychczas w planie pod zabudowę usługową, handlową, gastronomiczną i rzemiośle nieuciążliwe, oznaczoną symbolem 25 UHR (zał. 1b).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

- 1) urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) dróg dojazdowych, parkingów i garaży oraz budynków gospodarczych – niezbędnych do obsługi obszaru;
- 3) zabudowy usługowej i rzemieślniczej nieuciążliwej, wbudowanej i wolnostojącej;
- 4) inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

§ 8. 1. Ustala się teren, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 26 MNL, położony przy ul. Demokratycznej, obejmujący działki nr geodezyjne 12, będący dotychczas w planie terenem rolnym, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem letniskowej (zał. 1c).

⁷Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, Nr 228, poz. 1514, z 2009 r. Nr 56, poz. 461.

⁸Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963, Nr 182, poz. 1228.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

- 1) urządzeń infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu;
- 2) dróg dojazdowych, parkingów i garaży oraz budynków gospodarczych – niezbędnych do obsługi obszaru.

§ 9. 1. Ustala się tereny, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem UT, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową, turystyczno-wypoczynkową i pensjonatową, w skład których wchodzi:

- 1) teren 34 UT położony przy ul. Konstytucji 3 Maja, obejmujący działki nr geodezyjny 320/2, 322, będący dotychczas w planie terenem rolnym (zał. 1d);
- 2) teren 35 UT położony przy ul. Demokratycznej, obejmujący działki nr geodezyjny 434/1, 435/1, 436/1, 433, 434/2, 435/2, 436/2, przeznaczony dotychczas w planie pod działalność usługową z zakresu turystyki i wypoczynku, z zakazem zabudowy na części terenu, oznaczony symbolem 10 UT (zał. 1e).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

- 1) urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) dróg dojazdowych, parkingów i garaży oraz budynków gospodarczych – niezbędnych do obsługi obszaru;
- 3) na terenie 34 UT dopuszcza się ponadto zabudowę rekreacyjną, a na terenie 35 UT sportową i rzemieślniczą nieuciążliwą oraz zakazuje się zabudowy na terenach oznaczonych symbolem ZZ, położonych w zasięgu fali powodziowej – na tych terenach dopuszcza się zagospodarowanie turystyczne bez prawa trwałej zabudowy kubaturowej;
- 4) inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

§ 10. 1. Ustala się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 10 PU, położony przy ul. Wojska Polskiego, z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową, magazynowo-składową i usługową, obejmujący działkę nr geodezyjny 1284, będący dotychczas w planie terenem rolnym (zał. 1f).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

- 1) urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) dróg dojazdowych, parkingów i garaży oraz budynków gospodarczych – niezbędnych do obsługi obszaru;
- 3) inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

Rozdział 3

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE ZABUDOWY, GABARYTY OBIEKTÓW I WSKAŹNIKI INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 11. Na terenach przeznaczonych w zmianie planu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, letniskową, turystyczną, usługową, przemysłową, magazynowo-składową i rzemieślniczą ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w sposób następujący:

- 1) dojazdy do terenów jak niżej od najbliższych dróg publicznych i wewnętrznych, zaś miejsce i warunki włączenia się do tych dróg należy uzgodnić z ich zarządcami:
 - a) 24 MNU – od ul. Piotra z Goniądza,
 - b) 25 MNW – od ul. św. Rozalii,
 - c) 26 MNL – od ul. Bednarskiej,

- d) 34 UT – od ul. Konstytucji 3 Maja,
 - e) 35 UT – od ul. Demokratycznej,
 - f) 10 PU – od ul. Wojska Polskiego;
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w odległościach nie mniejszych jak niżej określone:
- a) 24 MNU – min. 5 m od linii rozgraniczającej ulicy i 7 m od osi linii eSN 15 kV, jak na rysunku planu,
 - b) 25 MNW – 5 m od linii rozgraniczającej,
 - c) 26 MNL – 5 m od linii rozgraniczającej,
 - d) 34 UT – 12 m od krawędzi jezdni ul. Konstytucji 3 Maja dla nowej zabudowy, obiekty istniejące mogą funkcjonować, być remontowane i modernizowane w istniejącej linii zabudowy, z obowiązkiem zastosowania w budynkach rozwiązań technicznych niwelujących hałas komunikacyjny,
 - e) 35 UT – 7 m od osi linii eSN 15 kV,
 - f) 10 PU – 5 m od linii rozgraniczającej ul. Wojska Polskiego;
- 3) określone linie zabudowy odnoszą się do nowobudowanej lub modernizowanej zabudowy;
- 4) ustala się następujące zasady w zakresie odległości sytuowania budynków od granicy działek sąsiednich:
- a) najmniejsza odległość sytuowania zabudowy od granicy działki sąsiedniej wynosi:
 - 4 m dla budynków z otworami okiennymi lub drzwiowymi zwróconymi w stronę działki sąsiedniej,
 - 3 m dla budynków zwróconych w stronę działki sąsiedniej ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych;
 - b) dopuszcza się usytuowanie budynku skierowanego w stronę działki sąsiedniej ścianą zewnętrzną bez otworów drzwiowych i okiennych w odległości 1,5 m lub mniejszej od granicy działki oraz bezpośrednio przy jej granicy;
- 5) ustala się dla terenów 26 MNL i 34 UT obowiązek sytuowania zabudowy w odległości nie mniejszej niż 25 m od istniejących cieków wodnych;
- 6) wskaźniki intensywności i gabaryty zabudowy:
- a) podstawową formą zabudowy mieszkaniowej są budynki jednorodzinne wolnostojące; dopuszcza się budynki bliźniacze i szeregowe; dopuszcza się podpiwniczenia budynków (z wyjątkiem terenu 26 MNL); dopuszcza się usługi i rzemiosło w budynku mieszkalnym (do 30 % powierzchni budynku) oraz oddzielną zabudowę usługową i rzemieślniczą na działce budowlanej,
 - b) posadowienie podłogi parteru budynku na wysokości nie większej niż 0,9 m od poziomu terenu od frontu budynku mieszkalnego i 0,6 m dla innych form zabudowy,
 - c) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkaniowego oraz z usługami i rzemiosłem nie może być mniejsza niż 8 m,
 - d) główna kalenica budynków mieszkaniowych oraz z usługami i rzemiosłem nieuciążliwym, równoległa do frontu działki (do ulicy stanowiącej dojazd do działki); wysokość kalenicy zależna od przyjętego kąta nachylenia dachu i gabarytu budynku,
 - e) gabaryty i inne cechy zabudowy turystycznej, usługowej, rzemieślniczej i gospodarczej mogą być dostosowane do potrzeb,
 - f) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy do 40 % powierzchni działki dla wszystkich form zabudowy,
 - g) wskaźnik wielkości powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 30 % powierzchni dla wszystkich form zabudowy,

- h) wysokość dla wszystkich form zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna oraz użytkowe poddasze,
 - i) dachy dla wszystkich form zabudowy symetryczne dwuspadowe, a także dachy wielospadowe – wszystkie o nachyleniu połaci dachowej nie mniejszym niż 35 i nie większym niż 45°, również inne, których kształty wywodzą się z tradycji miejscowego budownictwa ludowego i dworowego, dachy dla zabudowy usługowo-rzemieślniczej należy dostosować do wymagań technologicznych;
- 7) zaopatrzenie w wodę:
- a) ustala się dla poszczególnych terenów następujący sposób zaopatrzenia w wodę do celów komunalnych i przeciwpożarowych:
 - 24 MNU – z istniejącego przewodu wodociągowego w ul. Piotra z Goniądza,
 - 25 MNW – z projektowanej sieci wodociągowej w ul. św. Rozalii, z włączeniem się do istniejącego przewodu wodociągowego w ul. Wojska Polskiego – dopuszcza się włączenie do przewodu wodociągowego w ul. Wojska Polskiego po uzyskaniu zgody właściciela działki przy tej ulicy, przez którą będzie prowadzić przyłączy wodociągowe,
 - 26 MNL – z istniejącego przewodu wodociągowego w ul. Bednarskiej,
 - 34 UT – z istniejącego przewodu wodociągowego w ul. Konstytucji 3 Maja,
 - 35 UT – z istniejącego przewodu wodociągowego w ul. Demokratycznej,
 - 10 PU – z istniejącego przewodu wodociągowego w ul. Wojska Polskiego;
 - b) realizacja przyłączy poszczególnych obiektów do sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę urządzeń wodociągowych,
 - c) do czasu zrealizowania projektowanej sieci wodociągowej, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z lokalnych, indywidualnych ujęć wody, wykonanych zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych – po wybudowaniu wodociągu, ujęcia te będą mogły być wykorzystane do celów gospodarczych;
- 8) odprowadzanie ścieków i usuwanie odpadów:
- a) ustala się odprowadzanie ścieków komunalnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Goniądzu, przyjmując dla poszczególnych terenów następujący sposób rozwiązania:
 - 24 MNU – do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Piotra z Goniądza,
 - 25 MNW – do istniejącego kanału sanitarnego w ul. św. Rozalii,
 - 26 MNL – do projektowanego kanału sanitarnego w ul. Bednarskiej i ul. Demokratycznej, z włączeniem się do istniejącego kanału sanitarnego w tej ulicy, poza terenem opracowania,
 - 34 UT – do projektowanego kanału sanitarnego w ul. Konstytucji 3 Maja, z włączeniem się w układzie pompowym do istniejącego kanału sanitarnego w tej ulicy,
 - 35 UT – do istniejącego na działce kanału sanitarnego lub włączenie się do kanału sanitarnego w ul. Rybackiej; strefa techniczna do kanału dla obiektów budowlanych wynosi 2 m od osi sieci,
 - 10 PU – do projektowanego kanału sanitarnego w ul. Wojska Polskiego, z włączeniem się w układzie grawitacyjno-pompowym do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Wojska Polskiego lub ul. Nadbiebrzańskiej, poza terenem opracowania;
 - b) do czasu realizacji w ulicach projektowanych kanałów sanitarnych, wymienionych w pkt a), dopuszcza się możliwość odprowadzania ścieków:
 - z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej i usługowej, do szczelnych zbiorników bezodpływowych (z wywożeniem do punktu zlewnego w miejskiej oczyszczalni ścieków) lub przydomowych oczyszczalni ścieków, z lokalizacją w obrębie własnej działki (jeżeli parametry działki na to pozwalają) i wykonanych zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych,

- z terenów zabudowy turystycznej i usługowej (o ilości wytwarzanych ścieków większej od przepustowości przydomowej oczyszczalni) i rzemiosła nieuciążliwego – do oczyszczalni ścieków z lokalizacją urządzeń w obrębie własnej działki i wykonanych zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych;
 - c) po wykonaniu kanałów sanitarnych w ulicach, zbiorniki szczelne i oczyszczalnie przydomowe należy zlikwidować, a obiekty podłączyć do tych kanałów,
 - d) realizacja przyłączy poszczególnych obiektów do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę urządzeń kanalizacyjnych,
 - e) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:
 - wody opadowe i roztopowe z utwardzonych, szczelnych powierzchni terenów przemysłowych, usługowych, dróg, ulic i parkingów, o znacznym stopniu zanieczyszczenia zawiesiną i substancjami ropopochodnymi, ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi, w taki sposób, aby spełniały wymogi ochrony środowiska, określone w odrębnych przepisach szczególnych,
 - wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów oraz terenów o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane powierzchniowo bezpośrednio do gruntu na własny, nieutwardzony teren, w sposób uniemożliwiający spływ tych wód na grunty sąsiednie poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu, zastosowanie rozwiązań technicznych, takich jak np. mały zbiornik retencyjny, wykorzystanie wód deszczowych do celów gospodarczych,
 - f) ustala się zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków i wód opadowych nie spełniających obowiązujących norm,
 - g) ustala się usuwanie odpadów stałych systemem zorganizowanym, do pojemników bądź kontenerów ustawionych na posesjach z lokalizacją spełniającą warunki określone w odrębnych przepisach szczególnych dotyczących miejsc gromadzenia odpadów stałych, z wprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i azbestu według rozstrzygnięć Burmistrza Goniądza;
- 9) zaopatrzenie w energię elektryczną:
- a) ustala się dla poszczególnych terenów następujący sposób zaopatrzenia w energię elektryczną:
 - 24 MNU – z istniejącej w ul. Piotra z Goniądza linii eNN napowietrznej, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi,
 - 25 MNW – z istniejącej w ul. św. Rozalii, linii eNN napowietrznej, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi,
 - 26 MNL – z istniejącej w ul. Demokratycznej linii eNN napowietrznej, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi; w przypadku kolizji istniejących linii eNN na przedmiotowym terenie z projektowanym zagospodarowaniem terenu, istniejącą linię należy przebudować (propozycja przebudowy na rysunku planu),
 - 34 UT – z istniejącej w ul. Konstytucji 3 Maja linii eNN napowietrznej, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi,
 - 35 UT – w zależności od wielkości zapotrzebowanej mocy: z istniejącej w ul. Demokratycznej linii eNN napowietrznej, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi lub oddzielnym projektowanym obwodem linii eNN kablowej ze stacji transformatorowej przy ul. Rybackiej do miejsca odbioru; należy uwzględnić obecność na przedmiotowym terenie linii SN 15 kV napowietrznej, dostosowując ją do nowych warunków pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi.
 - 10 PU – w zależności od wielkości zapotrzebowanej mocy: z istniejącej w ul. Wojska Polskiego linii eNN napowietrznej, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi lub oddzielnym projektowanym obwodem linii eNN kablowej ze stacji transformatorowej przy ul. Wojska Polskiego Nr 11-1020 do miejsca odbioru;

- b) budowa, rozbudowa, i dostosowanie linii SN lub NN do nowych warunków pracy na warunkach wydanych przez gestora sieci,
- c) odległość sytuowania zabudowy od istniejącej linii SN 15 kV – 7 m od osi linii przy liniach wykonanych przewodami nieizolowanymi lub 5 m przy liniach z przewodami izolowanymi, z wyjątkiem urządzeń łączności publicznej,
- d) odległość nasadzenia drzew:
 - od linii elektroenergetycznych napowietrznych eNN – 2 m,
 - od linii elektroenergetycznych eSN 15 kV – 5 m (od osi linii),
 - od linii kablowych – co najmniej 1,5 m od osi pni istniejących lub projektowanych nasadzeń drzew,
 - na obszarach przeznaczonych pod zalesienie, gdzie zlokalizowane są urządzenia energetyczne, nie należy prowadzić nasadzeń pod tymi liniami;
- e) dopuszcza się zmianę sposobu zasilania poszczególnych terenów, pod warunkiem, że będzie to zgodne z przepisami szczególnymi,
- f) przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, realizacja nowych inwestycji energetycznych oraz przystosowanie istniejących sieci do nowych warunków pracy – w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.⁹), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi stosownymi przepisami szczególnymi;
- 10) zaopatrzenie w łączność z istniejących lub projektowanych sieci w liniach rozgraniczających ulic lub poza pasem drogowym na terenach niezabudowanych – przy projektowanym zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić istniejące urządzenia telekomunikacyjne, lub przebudować na koszt inwestora inwestycji podstawowej na warunkach gestora sieci;
- 11) zaopatrzenia w ciepło według własnych rozwiązań przy preferencji ekologicznych nośników energii (gaz, olej opałowy, energia elektryczna, biomasa);
- 12) zaopatrzenie w gaz gazociągami średniego i niskiego ciśnienia, po zrealizowaniu stacji redukcyjno-pomiarowej I^o w Goniądzu, według odrębnych przepisów szczególnych, przy zachowaniu linii zabudowy, sadzenia drzew oraz urządzania stałych składów i magazynów od gazociągów średniego i niskiego ciśnienia w odległości 1 m od osi gazociągu;
- 13) w razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmioty lub obiekty archeologiczne należy przerwać prace i powiadomić Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku;
- 14) ustala się następujące wskaźniki i zasady zabezpieczenia miejsc postojowych:
 - a) na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, letniskową i turystyczną – miejsca postojowe na własnych działkach,
 - b) na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową i rzemieślniczą 14-16 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych, w granicach działek wyznaczonych na ten cel;
- 15) na etapie projektowania inwestycji należy uwzględnić wymagania ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.¹⁰);

⁹Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530.

¹⁰Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530.

- 16) w przypadku działalności gospodarczej należy zastosować dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu dotrzymania standardów jakości środowiska poza terenem inwestora;
- 17) przy podziale terenu na działki budowlane wyznaczone na rysunku zmiany planu drogi wewnętrzne (KDW) mogą być wyznaczone w innych miejscach z zachowaniem ich gabarytów;
- 18) przy zagospodarowaniu terenów należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość występowania tu obiektów dziedzictwa kulturowego – zasady ochrony dziedzictwa kulturowego określa § 15 uchwały;
- 19) przy zagospodarowaniu terenu 35 UT, należy zwrócić uwagę, iż jego część położona jest na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią; zasięg fali powodziowej oznaczono symbolem FP; zabudowa nie może być lokalizowana poniżej zasięgu fali powodziowej; obowiązują przepisy art. 82 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.¹¹);
- 20) określone na rysunku zmiany planu nieprzekraczalne linie zabudowy odnoszą się do odległości zabudowy od dróg i wód; przy lokalizacji zabudowy należy także uwzględnić odległości sytuowania budynków od innych elementów infrastruktury technicznej, jak linie energetyczne, sieci wodociągowo-kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyjne, określone w przepisach szczególnych – a także zasięgu fali powodziowej.

§ 12. Wprowadza się zmianę tekstu obowiązującego planu:

- 1) w § 18, ust. 2, w tabeli w pkt 14 dla ulicy 15 KD-10/5 (ul. Jagiellońska) ustala się jej szerokość w liniach rozgraniczających 10 m i szerokość jezdni do 6 m;
- 2) w § 18, ust. 3, pkt 2, otrzymuje następujące brzmienie:

„2) nieprzekraczalną linię zabudowy mieszkaniowej 8 m oraz dla pozostałych obiektów 6 m od krawędzi jezdni, z wyjątkiem ul. Różanej, gdzie nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej i innych obiektów wynosi 6 m.”

Rozdział 4

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 13. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) źródłem inspiracji dla kształtowania architektury zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej powinna być dawna architektura dworów szlacheckich i kmiecych reprezentowana do niedawna w rodzimym budownictwie na terenie gminy;
- 2) do prac wykończeniowych i elewacyjnych zaleca się stosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, np. kamień, drewno, cegła;
- 3) określone na rysunku planu linie zabudowy dotyczą zabudowy nowoprojektowanej i rozbudowy budynków istniejących, nie dotyczą przebudowy lub nadbudowy budynków istniejących w ich dotychczasowych obrysach;
- 4) budynki należy projektować i lokalizować na działkach budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z zachowaniem odległości od granic działek sąsiednich (jeżeli ustalenia planu nie mówią inaczej), zgodnie z warunkami technicznymi budownictwa, w tym przepisami przeciwpożarowymi;
- 5) forma architektoniczna, rodzaj wykończenia, kolorystyka budynków powinny tworzyć jednorodną całość z budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi na działkach sąsiednich;
- 6) pokrycie dachów budynków powinno być wykonane z materiałów jednorodnych kolorystycznie (dachówka lub inne materiały dachówkopodobne) dla wszystkich budynków zlokalizowanych na poszczególnych działkach budowlanych; kolorystyka pokrycia dachowego neutralna, wpisująca się w krajobraz; dopuszczalna kolorystyka to: brąz, czerwień, zieleń, szarość, kolor naturalnej cegły; kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być dostosowana do barwy dachu;

¹¹Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704.

- 7) barwy elewacji powinny być zharmonizowane z dachem (nie kontrastujące z tłem krajobrazu); dopuszczalna kolorystyka elewacji: szary, beżowy, jasno-żółty, jasno-zielony (zakaz stosowania jaskrawych kolorów);
- 8) ogrodzenia działek od strony ulic powinny być w miarę jednorodne, w dostosowaniu do ogrodzeń sąsiednich; ogrodzenia należy wykonać starannie i estetycznie, wysokość ogrodzenia powinna wynosić nie więcej niż 1,7 m od poziomu terenu ulicy.

Rozdział 5

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 14. 1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) dopuszczalne poziomy hałasu:
 - a) 55 dB – pora dzienna (równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia),
 - b) 45 dB – pora nocna (równy 8 najmniej korzystnym godzinom nocy);
- 2) dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu, alarmowe poziomy niektórych substancji w powietrzu oraz marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji, według odrębnych przepisów szczególnych;
- 3) zakaz wprowadzania do wód lub ziemi ścieków nie spełniających warunków określonych w odrębnych przepisach szczególnych;
- 4) wszystkie tereny objęte zmianą planu położone są w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego, dlatego wszelkie działania inwestycyjne i zagospodarowanie terenu nie mogą negatywnie wpływać na walory przyrodnicze Parku; teren 35 UT położony jest w części na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią; w związku z tym, zakazuje się wznoszenia w tej części działki obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz sadzenia drzew; ponadto tereny te położone są w obszarze NATURA 2000 (OSO) „Ostoja Biebrzańska” (kod obszaru PLB 200006) wyznaczonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, zm. z 2007 r. Nr 179, poz. 1275, z 2008 r. Nr 198, poz. 1226) oraz w SOO „Dolina Biebrzy” (kod obszaru PLH 200008); działania podejmowane na tym terenie nie mogą wpływać negatywnie na gatunki lub siedliska, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000;
- 5) obowiązek uwzględniania wymogów ochrony środowiska, o których mowa w szczególności w art. 72 i 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.¹²) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.5);
- 6) stosować system gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych gwarantujący ochronę środowiska.

2. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego należy stosować:

- 1) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów zawarte w rozdziale 3 niniejszej uchwały;
- 2) tradycyjne formy architektoniczne i gabaryty przestrzenne obiektów zabudowy mieszkaniowej nawiązujące do dawnych wzorów tradycyjnej architektury, jak też do zabudowy na terenach sąsiednich.

¹²Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227 i Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

Rozdział 6

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTEKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

§ 15. 1. Tereny będące przedmiotem zmiany planu położone są na obszarze stanowiska archeologicznego m. Goniądz – st. 2 AZP (30-82/2) na całym obszarze objętym zmianą planu wszelkie działania inwestycyjne mogą być prowadzone wyłącznie pod nadzorem archeologicznym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.

2. W przypadku odkrycia – podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych - przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy pomocy dostępnych środków i niezwłocznie zawiadomić o tym Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku i Burmistrza Goniądza.

Rozdział 7

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

§ 16. Na obszarze objętym zmianą planu funkcje publiczne nie występują.

Rozdział 8

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH, A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH

§ 17. 1. Wszystkie tereny objęte zmianą planu położone są w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

2. Teren 35 UT położony jest w części na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią; w związku z tym, zakazuje się w tej części wznoszenia obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz sadzenia drzew i krzewów.

3. Tereny 26 MNL i 35 UT położone są w obszarach NATURA 2000 OSO „Ostoja Biebrzańska” i SOO „Dolina Biebrzy”.

4. Obowiązują ustalenia zawarte w § 14, ust. 1, pkt 4.

Rozdział 9

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH ZMIANĄ PLANU MIEJSCOWEGO

§ 18. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: najmniejsza powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 800 m², szerokość frontu działki nie mniejsza niż 18 m, kąt położenia granic działek 90° w stosunku do pasa drogowego z tolerancją $\pm 30^\circ$.

Rozdział 10

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY

§ 19. 1. Część terenu 35 UT położona jest na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, na którym zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz sadzenia drzew i krzewów.

2. Przy zagospodarowywaniu terenów 26 MNL i 34 UT należy mieć na uwadze przepływającą po granicy terenów rzekę Czarna Struga. Niedopuszczalne jest naruszanie koryta rzeki i terenów przyległych do tego ciek. Ustala się linię zabudowy na tych terenach w odległości nie mniejszej niż 25 m od ciek.

Rozdział 11

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

§ 20. Do czasu rozpoczęcia realizacji projektowanego zagospodarowania obszar objęty zmianą planu pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania.

Rozdział 12

STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ JEDNORAZOWE OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM ZMIANY PLANU

§ 21. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości będących przedmiotem zmiany planu w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent).

Rozdział 13

USTALENIA DOTYCZĄCE POTRZEB OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

§ 22. Ustala się następujące przedsięwzięcia w zakresie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa:

- 1) w budynkach, w których przewiduje się działalność usługową i rzemieślniczą o zatrudnieniu powyżej 15 osób należy przewidzieć możliwość wykonania ukryć w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP;
- 2) na etapie opracowywania projektów budowlanych, dokumentację obiektów wymienionych w pkt 1 należy uzgadniać z Szefem Obrony Cywilnej Województwa;
- 3) stacje transformatorowe należy dostosować do systemu wygaszania oświetlenia zewnętrznego;
- 4) awaryjne studnie wody pitnej o wydajności nie mniejszej niż 7,5 l na osobę/dobę planować w odległości do 800 m od budynków;
- 5) układ projektowanych oraz modernizowanych ulic winien spełniać następujące kryteria:
 - a) posiadać odpowiednią szerokość uniemożliwiając ewentualne zagruzowanie,
 - b) połączenie z traktami przelotowymi zapewniającymi sprawną ewakuację ludności.
 - c) ustalać bezpieczne trasy przejazdów pojazdów z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

§ 23. Ustala się ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej, m.in.:

- 1) projektować zabudowę zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi;
- 2) zapewnić zaopatrzenie wodne na cele przeciwpożarowe oraz drogi pożarowe, umożliwiające dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej, zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi;
- 3) zapewnić właściwą ochronę przeciwpożarową i zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi;
- 4) dokonywać uzgodnień projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej na podstawie odrębnych przepisów szczególnych.

Rozdział 14

PRZEZNACZENIE GRUNTÓW ROLNYCH NA CELE NIEROLNICZE

§ 24. § 24. Przeznacza się grunty rolne, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze, określone w niniejszej uchwale, na podstawie wyznaczonych funkcji terenów z ich przeznaczeniem pod zagospodarowanie, które nie wymagają uzyskiwania zgody organów, o których mowa w art. 7, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.¹³).

Rozdział 15

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 26. W zakresie ustalonym niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr XIX/75/04 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 64, poz. 1098, zm. z 2008 r. Nr 301, poz. 3088).

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Gabriel Haffke

¹³Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VIII/54/11
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 27 lipca 2011 r.

CZĘŚĆ GRAFICZNA – RYSUNEK

**ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GONIĄDZ
SKALA 1: 1 000**

OZNACZENIA GRAFICZNE

	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY
	GRANICE OPRACOWANIA PLANU
	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z DOPUSZCZENIEM USŁUG I RZEMIOSŁA NIEUCIĄŻLIWEGO
	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z DOPUSZCZENIEM LETNISKOWEJ
	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I WIELORODZINNEJ
	TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ, TURYSTYCZNO - WYPOCZYNKOWEJ, SPORTOWEJ, PENSJONATOWEJ I RZEMIEŚLNICZEJ
	TERENY ZABUDOWY PRZEMYSŁOWEJ, MAGAZYNOWO - SKŁADOWEJ I USŁUGOWEJ
	NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
	TRASA LINII ENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA
	TRASA LINII ENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA
	ZASIĘG FALI POWODZIOWEJ
	ZAKAZ ZABUDOWY

Skala 1:1000 10 20 30 40 50 1cm = 10m

Zał. 1a


Starostwo Powiatowe w Mieloku
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Rozpraszanie, rozprowadzanie i rozprowadzanie
dokumentów w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o geodezji i kartografii
(Dz. U. Nr 50, poz. 163, z późniejszymi zmianami)
Miejsce: 11.12.08r. Marian L.

Starostwo Powiatowe w Mieloku
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Podpisuje się zgodność niniejszej mapy z oryginałem
przejętym do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
w dniu 11.12.08r.
i zarejestrowanej pod nr 1304-83134
NINIEJSZA MAPA NIE MOŻE SŁUżyć
DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH
Miejsce: 11.12.08r.


Wyrys ze studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Goniądz w skali 1:25000




Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem
usług (w tym turystycznych) i rzemiosła nieuciążliwego



Granica obszaru objętego
planem miejscowym






Załącznik 1c

Skala 1:1000 10 20 30 40 50 1cm = 10m




Skala 1:1000 10 20 30 40 50 1cm = 10m

Załącznik 1d







Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VIII/54/11
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 27 lipca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Burmistrza Goniądza uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz, w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 3 do 23 marca 2010 r. i 14 dni po jego wyłożeniu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miejska stwierdza, że w okresie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu wniesiono 1 uwagę, która została uwzględniona przez Burmistrza Goniądza. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba rozpatrywania nieuwzględnionych uwag przez Radę Miejską.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr VIII/54/11
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 27 lipca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miejska nie stwierdza konieczności realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, ponieważ w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zapisano takich potrzeb.

UZASADNIENIE

podjęcia przez Radę Miejską w Goniądzu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz

Uchwała Rady Miejskiej jest końcowym efektem prac nad sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz

Prace nad zmianą planu podjęto na podstawie uchwały Nr XLIV/248/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 24 lutego 2010 r.

Podstawą prawną opracowania zmiany planu jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

W trakcie prac nad zmianą planu wykonano wszystkie opracowania i czynności przewidziane w wyżej wymienionej ustawie oraz innych przepisach, m.in.:

- wykorzystano opracowanie ekofizjograficzne, sporządzone do planu w 2003 r.
- przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania zmiany planu na środowisko na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), w tym sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko,
- sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany planu,
- projekt zmiany planu rozpatrzyła Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Goniądzu w dniu 22 lipca 2010r.,
- uzyskano stosowne opinie i uzgodnienia,
- wyłożono projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 3 do 23 marca 2011 r. oraz przeprowadzono dyskusję publiczną w dniu 9 marca 2011 r.,
- zgłoszona do zmiany planu uwaga została rozpatrzona przez Burmistrza Goniądza zarządzeniem Nr 52/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. - uwaga została uwzględniona.

Zmiana planu jest zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz, uchwalonym uchwałą Nr 94/XIX/200 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 marca 2000 r., zmienionym uchwałą Nr XXVII/161/08 z dnia 12 listopada 2008 r., zmienionym uchwałą Nr VII/46/11 z dnia 17 czerwca 2011 r.

Uchwalona zmiana zmiany planu umożliwi realizację zamierzeń inwestycyjnych właścicieli nieruchomości, którzy wnioskowali o jego zmianę.

Inwestycje te wpłyną pozytywnie na rozwój gospodarczy gminy.

2507

UCHWAŁA NR VIII/56/11 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 27 lipca 2011 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Goniądz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z2011 r. Nr 5, poz. 13) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goniądz, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Goniądz, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Gabriel Haffke

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VIII/56/11

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 27 lipca 2011 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goniądz

§ 1. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do Burmistrza Goniądza o udzielenie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierający dane określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) oraz prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

§ 2. Przedsiębiorca ponadto powinien spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1) pojazdów:

- a) pojazdy używane do odbioru odpadów komunalnych muszą posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem (ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 208 z późn. zm.)
- b) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien dysponować lub posiadać co najmniej dwa pojazdy, w tym do odbierania:
 - niesegregowanych odpadów komunalnych - samochód bezpylny lub pojazd z dźwignikiem hakowym,
 - odpadów selektywnie zbieranych - samochód z dźwignikiem hakowym lub pojazd skrzyniowy,
 - odpadów z trudno dostępnych miejsc - śmieciarka małogabarytowa lub mały pojazd skrzyniowy,
- c) pojazdy powinny być oznakowane w widoczny i czytelny sposób poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu, numeru telefonu,
- d) usuwanie odpadów komunalnych drobnych na terenie gminy Goniądz może odbywać się przy użyciu pojazdów bezpylnych. Dopuszcza się usuwanie odpadów komunalnych samochodami kontenerowymi. Do usuwania odpadów wielkogabarytowych i zebranych z koszy ulicznych oraz z porządkowania terenów publicznych (drogi, tereny zieleni wiejskiej) dopuszcza się samochody skrzyniowe pod warunkiem uniemożliwienia wydostawania się odpadów na zewnątrz pojazdu (np. poprzez założenie siatki lub plandeki),

- e) w przypadku przedsiębiorców, których działalność będzie polegać wyłącznie na utrzymaniu czystości placów, dróg, opróżnianiu koszy ulicznych, konserwacji terenów zieleni- odstępuje się od spełnienia wymogu posiadania pojazdów określonych w ust. 1 pkt 1 lit b, muszą się jednak wykazać posiadaniem samochodów do prowadzenia tego typu działalności spełniając pozostałe wymagania z ust. 1,
 - f) pojazdy mają być dostosowane do warunków - miejsca prowadzonej działalności tak, aby nie powodować uszkodzenia infrastruktury technicznej.
- 2) pojemników:
- a) pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę, zarówno do odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych powinny spełniać następujące warunki:
 - zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla użytkowników,
 - powinny być oznakowane w czytelny i widoczny sposób nazwą przedsiębiorcy,
 - b) przedsiębiorca powinien posiadać ilość i różnorodność pojemników dostosowanych do ilości wytwarzanych odpadów, ich rodzaju i częstotliwości i wywozu, która zapewni usługobiorcom możliwość ich zakupu bądź dzierżawy,
- 3) bazy transportowej:
- a) przedsiębiorca musi dysponować bazą spełniającą wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne oraz wyposażoną w stanowisko do mycia oraz odkażania pojazdów i pojemników, spełniającą wymogi ochrony środowiska. Przedsiębiorca winien przedłożyć dokumenty stwierdzające zachowanie tych wymogów, np. pozwolenie na użytkowanie,
 - b) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do terenu, na którym znajduje się baza transportowa.

2. Wymagania sanitarno-porządkowe:

- 1) pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymywane w czystości – myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
- 2) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów lub złożyć potwierdzenie o możliwości korzystania z myjni w wyżej wymienionym zakresie, należącej do innego podmiotu gospodarczego,
- 3) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie miejsc odbioru i trasy przewozu odpadów,
- 4) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób niepowodujący hałasu, zapylenia,
- 5) przedsiębiorca powinien myć i odkażać pojemniki nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości,
- 6) odpady przewożone w kontenerach otwartych i pojazdach skrzyniowych, które mogą być wywiane, muszą być zabezpieczone siatką lub plandeką.

3. Wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów :

- 1) przedstawienie możliwości dostarczania zebranych odpadów zmieszanych zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) do najbliższych położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki lub technologii lub na inne składowiska spełniające wymóg z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach i art. 7 ust. 3a pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. na składowiska bądź w instalacjach wynikających Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego.
- 2) przedstawienie możliwości przekazania wysegregowanych odpadów roślinnych, z selektywnej zbiórki, odpadów wielkogabarytowych, z remontów do odzysku lub unieszkodliwiania.

§ 3. 1. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności:

- 1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno - biurowe,
- 2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 wraz z ich opisem technicznym,
- 3) dokumenty potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 2, przez przedsiębiorcę/przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowaniem na składowisku odpadów) odpadów komunalnych.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VIII/56/11

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 27 lipca 2011 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Goniądz

§ 1. Przedsiębiorca powinien prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz złożyć wniosek do Burmistrza Goniądza o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z danymi określonymi w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).

§ 2. Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1) pojazdów:

- a) pojazdy używane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych muszą posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem zgodnie z ustawą z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.,
- b) pojazdy, o których mowa w pkt 1 lit. a powinny spełniać standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617),
- c) pojazdy powinny być oznakowane w sposób widoczny i czytelny poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu.

2) bazy transportowej:

- a) przedsiębiorca musi posiadać teren, na którym znajduje się baza transportowa spełniająca wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne oraz wyposażoną w stanowisko do mycia oraz odkażania pojazdów i pojemników, spełniającą wymogi ochrony środowiska, do której posiada tytuł prawny, wyposażoną w:
 - miejsca postojowe dla pojazdów, które powinny być zabezpieczone przed dostępem dla osób trzecich,

- punktu napraw (w przypadku, gdy nieruchomość nie spełnia tego wymagania, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczy to wymaganie, należących do innych przedsiębiorców poprzez przedłożenie stosownej umowy).

2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:

- 1) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być utrzymywane systematycznie w czystości - myte po zakończeniu pracy, a część spustowa odkażana po zakończeniu opróżnienia zbiornika,
- 2) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów,
- 3) w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie bazy technicznej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych,
- 4) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie miejsc odbioru i trasy przewozu nieczystości ciekłych,
- 5) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób nie powodujący hałasu,

3. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

- przedsiębiorca ma obowiązek posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię ścieków lub stację zlewną.

§ 3. 1. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności:

- 1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno biurowe,
- 2) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a (w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, w rubryce "przeznaczenie" musi być zamieszczony wpis o treści: "asenizacyjny").

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy w drodze uchwały określi wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy. W myśl obowiązujących obecnie przepisów prawnych Rada Gminy przy określaniu wymagań uwzględnia opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadania oraz miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego. Wymagania określone w niniejszej uchwale są zgodne z zapisami ustawy oraz z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Wymagania nie ograniczają i nie dyskryminują konkurencji na rynku przedmiotowych usług. W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

2508

UCHWAŁA NR XIV/59/11 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 29 lipca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Stawiski stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/91/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie:

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach,
- 2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach,
- 3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach,
- 4) Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach,
- 5) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach,
- 6) Szkoła Filialna w Budach Stawiskich Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach,
- 7) Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach,
- 8) Szkoła Podstawowa w Porytem,
- 9) Szkoła Filialna w Dzierzbi Szkoły Podstawowej w Porytem,
- 10) Miejskie Przedszkole w Stawiskach.

2. § 42 otrzymuje brzmienie: „Z każdej sesji sporządzany jest protokół”

3. § 44 otrzymuje brzmienie:

- 1) Protokół wyklada się do wglądu radnym w urzędzie oraz na każdej następnej sesji do czasu przyjęcia przez radę.
- 2) Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu w przerwie między sesjami, jednak nie później niż na najbliższej sesji.
- 3) O uwzględnieniu poprawek i uzupełnień decyduje przewodniczący rady po uprzednim wysłuchaniu protokolanta.
- 4) Radny, którego wnioski nie zostały uwzględnione, może przedłożyć je na sesji. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku decyduje rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, za wyjątkiem § 1 ust. 1 uchwały – załącznik Nr 3 do statutu, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rządka

UZASADNIENIE

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski

Zmiany w Statucie Gminy Stawiski przedstawione w niniejszej uchwale w §1 ust.1 wynikają:

- z Uchwały Nr IX/29/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Sokolach Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach;
- pkt1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach jest następstwem zmiany nazwy instytucji.

Analiza faktyczna i prawna wskazuje, że nie ma przesłanek bezwzględnie obowiązujących, które nakazywałyby rejestrowanie obrad sesji na nośnikach CD-ROM. Jedynym dokumentem odzwierciedlającym przebieg sesji jest protokół z jej obrad zatwierdzony przez radę. Mając na uwadze sugestie radcy prawnego dotyczącą rozważenia zmiany przepisów statutu w zakresie nagrań przebiegu sesji podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

2509

UCHWAŁA NR IX/85/11 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 1 sierpnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. „Skatepark Michałowo” realizowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwoju wsi” oraz regulaminu korzystania z obiektu i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Michałowo

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 223, poz. 1458; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 40, poz. 230) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/346/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2010 r. sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu mającego powstać w ramach operacji pn. „Skatepark Michałowo” realizowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwoju wsi” oraz regulaminu korzystania z obiektu i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Michałowo załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
Bogusław Ostaszewski

Załącznik

do uchwały Nr IX/85/11
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 1 sierpnia 2011 r.

Regulamin użytkowania Skateparku Michałowo

1. Warunkiem korzystania z „Skateparku Michałowo” zwanym dalej „Skatepark” jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego przestrzeganie.

2. Obiekt Skatepark jest obiektem ogólnodostępnym, stanowiącym własność Gminy Michałowo.

3. Skatepark nie jest placem zabaw.

4. Administratorem obiektu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michałowie

5. Nadzór nad obiektem oraz przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawuje Administrator obiektu.

6. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń Skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń, w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

7. W przypadku większej ilości osób w Skateparku, korzystający ma obowiązek poinformować innych użytkowników, że właśnie zjeżdża z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa itp.) – poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp.

8. Korzystanie z Skateparku jest bezpłatne.

9. Z Skateparku mogą korzystać osoby w wieku powyżej 7 lat. Osoby, które nie ukończyły dwunastego roku życia, mogą przebywać na terenie Skateparku wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

10. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za ich czyny ponoszą prawni opiekunowie.

11. Terminy korzystania z Skatepark uzgadnia się z Administratorem obiektu, który prowadzi i zarządza grafikami.

12. Użytkownicy korzystają z Skateparku na własną odpowiedzialność.

13. Urządzenia w obrębie Skateparku przeznaczone są do użytkowania przez osoby jeżdżące na deskorolce, rolkach oraz rowerach BMX.

14. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym bez kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki, jest zabroniona.

15. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.

16. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać.

17. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba.

18. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.

19. Zabrania się:

- 1) palenia tytoniu podczas korzystania ze Skateparku,
- 2) wnoszenie oraz spożywania alkoholu i innych używek na terenie Skateparku,

- 3) przebywanie po spożyciu alkoholu i innych używek na terenie Skateparku,
- 4) wprowadzania i wpuszczania zwierząt na obiekty Skateparku,
- 5) używania Skateparku do innych celów (np. gry w piłkę),
- 6) wrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników i zanieczyszczających Skatepark,
- 7) jazdy na hulajnogach,
- 8) jazdy na rowerach innych niż BMX.

20. Zabrania się korzystania ze Skateparku następującym osobom:

- 1) kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.),
- 2) z chorobami układu ruchowego,
- 3) z wadami serca,
- 4) chorym na epilepsję,
- 5) kobietom w ciąży.

21. Za wypadki na terenie Skateparku, nie spowodowane zaniedbaniami Administratora obiektu, wyłączną odpowiedzialność ponoszą korzystający z urządzeń Skateparku.

22. W przypadku opadów atmosferycznych korzystanie ze Skateparku jest zabronione.

23. Jazda na deskorolce, rolkach czy rowerze BMX jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad tego regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów.

24. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na obiekcie, ponosi użytkownik, w związku, z czym, za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe z użytkowania Skateparku administrator Skateparku nie ponosi odpowiedzialności.

25. Osoby niszczące urządzenia Skateparku ponoszą odpowiedzialność materialną.

26. Kary za zniszczenia naliczane będą proporcjonalnie do wielkości zniszczonego mienia.

27. Osoby przebywające na terenie Skateparku, które będą naruszać przepisy niniejszego regulaminu, zakłócać porządek oraz utrudniać korzystanie z urządzeń Skateparku innym osobom, zostaną usunięte z obiektu.

28. Osoby nieprzestrzegające poleceń zawartych w niniejszym regulaminie podlegają odpowiedzialności karnej na podstawie przepisu art. 54 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.).

29. Z Skateparku korzystać można w godzinach 6.00 – 22.00.

30. Kontakt z Administratorem Skateparku Michałowo:Szkoła Podstawowa im. Władysława Syrokomliul. Sienkiewicza 21, 16-050 Michałowo sekretariat tel./fax. 85 718 95 15

31. Telefony alarmowe:

- a) Pogotowie ratunkowe - 999 (tel. kom. 112)
- b) Straż Pożarna - 998
- c) Policja - 997

2510

UCHWAŁA NR VI/30/11 RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 20 maja 2011 r.

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Grajewskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym, położone na obszarze Gminy Wąsosz, stanowiące sieć dróg miejscowym potrzebom, obejmujące działki o numerach ewidencyjnych wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały

§ 2. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych, o których mowa w § 1 następuje ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Albert Kochanowski

Załącznik

do uchwały Nr VI/30/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 20 maja 2011 r.

Wykaz dróg wewnętrznych przeznaczonych do zaliczenia do kategorii dróg gminnych

- 1) droga Wąsosz - Świdry Awissa do granicy gminy-długość 1800 m, szerokość 10 m, działka nr 800 o pow. 1,83 ha;
- 2) droga od drogi powiatowej Wąsosz - Żebry do wsi Komosewo-długość 3640 m, szerokość 8 m, działki nr 2073 i 2771 o pow. 2,49 ha.
- 3) droga od drogi powiatowej Wąsosz-Żebry do drogi powiatowej Wąsosz -Bagienice-długość 3800 m, szerokość 8 m, działki nr 2076 i 2773 o pow.2,90 ha.
- 4) droga Bukowo Duże - Zakrzewo do granicy gminy-długość 2050 m, szerokość 9 m, działki nr 110/1 i 110/2 o pow. 1,84 ha.
- 5) droga Nieciki - Siwki do granicy gminy-długość 1800 m, szerokość 9 m, działka nr 315, o pow. 1,61 ha.
- 6) droga Szymany do drogi Niebrzydzy-Szymany-długość 1780 m, szerokość 9 m; działki nr 64/1 i 64/2, o pow. 1,60 ha.
- 7) droga od drogi powiatowej Wąsosz - Żebry do drogi powiatowej Wąsosz - Bagienice-długość 1465 m, szerokość 10 m, działka nr 2071, o pow. 1,47 ha.
- 8) droga od drogi Wąsosz - Obrytki przez miejscowość Łempice do drogi powiatowej Wąsosz - Modzele-długość 2120 m, działka nr 212/2, szerokość 8 m, działka nr 85/2 szerokość 6 m, działka nr 81 szerokość 10 m, o pow. 1,89 ha.
- 9) droga od drogi Żebry - Bukowo Duże do drogi Bukowo Duże - Zakrzewo - długość 1470 m, szerokość 9 m, działki nr 112, 114/7, 121 o pow. 1,32 ha.

- 10) droga Wąsosz - Komosewo - Zalesie od drogi Wąsosz-Kędziorowo do drogi powiatowej Bagienice-Kędziorowo-długość 3130 m, szerokość 10 m, działki nr 2057 i 233 o pow. 3,13 ha.
- 11) droga Wąsosz - Nieckowo do granicy gminy-długość 1580 m, szerokość 8 m, działka nr 2046 o pow. 1,27 ha.
- 12) droga Wąsosz - Koniecki Małe od drogi Wąsosz-Świdry Awissa do granicy gminy- długość 2050 m, szerokość 10 m, działka nr 809, o pow. 2,05 ha.
- 13) droga Wąsosz - Koniecki Małe - Sokoły od drogi Wąsosz-Świdry Awissa do granicy gminy- długość 1720 m, szerokość 10 m, działka nr 806, o pow. 1,72 ha.

2511

UCHWAŁA NR VII/34/11 RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 18 lipca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załączniki Nr 1 i 4 do uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Wąsosz z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 157, poz. 1808) ulegają zmianie i otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Albert Kochanowski

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

I .Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/34/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 18 lipca 2011 r.

DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

na

2. Rok

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ¹⁴ (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)	
Składający:	Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.	
Termin składania:	Do 15 stycznia każdego roku podatkowego bądź w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.	
Miejsce składania:	Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.	
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI		
3. Wójt Gminy Wąsosz Adres: Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz		
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE (niepotrzebne skreślić) * - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną		
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE		
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję) ☐ 1. osoba fizyczna ☐ 2. osoba prawna ☐ 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ☐ 4. spółka nie mająca osobowości prawnej		
5. Nazwa pełna / nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia		
6. Nazwa skrócona / imię ojca, imię matki		
7. Identyfikator REGON / Nr PESEL		
B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA		
8. Kraj	9. Województwo	10. Powiat
11. Gmina	12. Ulica	13. Numer domu / Numer lokalu
14. Miejscowość	15. Kod pocztowy	16. Poczta
C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI		
17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję) ☐ 1. deklaracja roczna ☐ 2. korekta deklaracji rocznej		
18. Podstawa korekty 1. Akt notarialny Nrz dnia 2. Umowa dzierżawy Nrz dnia 3. Inne		

¹⁴

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/100/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. U. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. U. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)			
Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku	Kwota podatku
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW			
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i	19. m ²	20.	21.
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych	22. ha	23.	24.
3. pozostałe grunty w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje	25. m ²	26.	27.
4. Pozostałe grunty zajęte pod drogi wewnętrzne	28. m ²	29.	30.
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)			
* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnacją uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.			
1. mieszkalnych ogółem	31. m ²	32.	33.
a) powyżej 2,20 m	34. m ²	35.	36.
b) kondygnacji o wysokości: - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	 m ²		
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:	37. m ²	38.	39.
a) w budynkach mieszkalnych - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)	 m ²		
- powyżej 2,20 m	 m ²		
b) w budynkach innych niż mieszkalne - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)	 m ²		
- powyżej 2,20 m	 m ²		
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem, w tym pomieszczenia o wysokości:	40. m ²	41.	42.
a) w budynkach mieszkalnych - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)	 m ²		
- powyżej 2,20 m	 m ²		
b) w budynkach innych niż mieszkalne - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)	 m ²		
- powyżej 2,20 m	 m ²		
4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem, w tym pomieszczenia o wysokości:	43. m ²	44.	45.
a) w budynkach mieszkalnych - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)	 m ²		
- powyżej 2,20 m	 m ²		
b) w budynkach innych niż mieszkalne - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)	 m ²		
- powyżej 2,20 m	 m ²		
5. pozostałych budynków w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (budynki gospodarcze murowane jedno i wielokondygnacyjne, drewniane, garaże i inne) pomieszczenia o wysokości:	46. m ²	47.	48.
- od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)	 m ²		
- powyżej 2,20 m	 m ²		

D.3 BUDOWLE			
1. budowle – (wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 3 i ust 3-7, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym)	49.	50.	51.
E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU			
Suma kwot z części D		52.	
F. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH 53.			
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Świadomy odpowiedzialności karnej - art. 233 § 1 Kodeksu karnego - oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.			
54. Imię		55. Nazwisko	
56. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)		57. Podpis (pieczęć) składającego/ osoby reprezentującej składającego	
H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO			
58. Uwagi organu podatkowego			
59. Identyfikator przyjmującego formularz		60. Podpis przyjmującego formularz	

POUCZENIE

1. Obowiązek składania deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy.
2. W przypadku korekty deklaracji, należy dołączyć dokument będący podstawą do dokonania zmiany w naliczeniu podatku.
3. Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania – na rachunek gminy Nr 71876800032605510120000010 BS Szczuczyn o. Wąsosz w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

UWAGA

W przypadku nie wykonania w całości lub w części zadeklarowanego zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości – niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego – zgodnie z art.3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/34/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 18 lipca 2011 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację
2. Numer Identyfikacji Podatkowej współmałżonka

INRL-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

na **3. Rok**
.....

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zm.), ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682 ze zm.). Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części, albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. Miejsce składania: Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.		
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI		
4. Wójt Gminy Wąsosz Adres : Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19- 222 Wąsosz		
B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJE		
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE		
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) ☐ 1. właściciel, ☐ 2. współwłaściciel (nie prowadzący gospodarstwa w całości), ☐ 3. współwłaściciel (prowadzący gospodarstwo w całości), ☐ 4. posiadacz samoistny, ☐ 5. współposiadacz samoistny, ☐ 6. użytkownik wieczysty, ☐ 7. współużytkownik wieczysty, ☐ 8. posiadacz zależny (np. dzierżawca), ☐ 9. współposiadacz zależny (np. dzierżawca). 6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu.		
B.2 DANE PODATNIKA		
8. Nazwisko	9. Imię	10. Data urodzenia
11. Imię ojca, matki	12. Numer PESEL/ REGON	13. Telefon
14. Kraj	15. Województwo	16. Powiat
17. Gmina	18. Ulica	19. Numer domu/ Numer lokalu
20. Miejscowość	21. Kod pocztowy	22. Poczta

¹ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. U. WEL 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. U. WEL 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

B.3 DANE WSPÓŁMAŁŻONKA- jeżeli składają wspólnie informację/ wypełnić gdy dane są inne niż w części B.2/		
23. Nazwisko	24. Imię	25. Data urodzenia
26. Imię ojca, matki	27. Numer PESEL/ REGON	28. Telefon
29. Kraj	30. Województwo	31. Powiat
32. Gmina	33. Ulica	34. Numer domu/ Numer lokalu
35. Miejscowość	36. Kod pocztowy	37. Poczta
C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI		
38. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję): ☐ 1. informacja składana po raz pierwszy ☐ 2. korekta informacji		

I PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)	
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW	
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania	39.m ²
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych	40. ha.
3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	41.m ²
4. Pozostałe grunty zajęte pod drogi wewnętrzne	42.m ²
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)	
*Do powierzchni użytkowej budynku lub ich części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz sztywów dźwigowych. Za kondygnację, uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Budynek- obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.	
1. mieszkalnych ogółem	43.m ²
a) powyżej 2,20 m b) kondygnacji o wysokości: - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni)	44.m ²m ²
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym o wysokości: a) budynkach mieszkalnych - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni) - pow. 2,20 m b) w budynkach innych niż mieszkalne - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni) - pow. 2,20 m	45.m ²m ²m ²m ²
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym a) w budynkach mieszkalnych - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni) - pow. 2,20 m b) w budynkach innych niż mieszkalne - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni) - pow. 2,20 m	46.m ²m ²m ²m ²
4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem w tym pomieszczenia o wysokości: a) w budynkach mieszkalnych - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni) - pow. 2,20 m b) w budynkach innych niż mieszkalne - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni) - pow. 2,20 m	47.m ²m ²m ²m ²

5. pozostałych budynków (budynki gospodarcze murowane jedno i wielokondygnacyjne, drewniane, garaże i inne) pomieszczenia o wysokości: - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % powierzchni) - pow. 2,20 m	48. m ²m ²
D.3 BUDOWLE	
1. Budowle (wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3-7 o której mowa w przepisach o podatku dochodowym)	49.zł.
E. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH	
1. Budynki lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służących wyłącznie działalności rolniczej	50.m ²
2. grunty (np. nieużytki)	51.....m ²

II PODATEK ROLNY

F. Dane dotyczące przedmiotu opodatkowania / włącznie ze zwolnieniami /						
Klasy użytków wynikających z ewidencji gruntów	Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych					
	Grunty orne	sady	Użytki zielone	Rolne zabudowane	Zadrzewione i zakrzewione	Ogółem ha
I	52.	53.	54.	55.	56.	57.
II	58.	59.	60.	61.	62.	63.
III	64.	65.	66.	67.	68.	69.
IIIa	70.	71.	72.	73.	74.	75.
IIIb	76.	77.	78.	79.	80.	81.
IV	82.	83.	84.	85.	86.	87.
IVa	88.	89.	90.	91.	92.	93.
IVb	94.	95.	96.	97.	98.	99.
V	100.	101.	102.	103.	104.	105.
VI	106.	107.	108.	109.	110.	111.
VIz	112.	113.	114.	115.	116.	117.
Razem	118.	119.	120.	121.	122.	123.
Grunty pod stawami:						124.
- zarybione/czym						125.
- nie zarybione						126.
Rowy	127.	128.	129.	130.	131.	132.
Razem	133.	134.	135.	136.	137.	138.
G. INFORMACJA O ZWOLNIONYCH W PODATKU ROLNYM (podać rodzaj, klęskę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepisy prawa- z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 139.						

III PODATEK LEŚNY

H. POWIERZCHNIA LASU	
1. wynikająca z ewidencji gruntów i budynków	140.ha
2. zwolniona od podatku leśnego, w tym: lasy z drzewostanem do 40 lat	141.haha
3. podlegająca opodatkowaniu (lasy powyżej 40 lat i grunty leśne)	142.ha
4. wchodząca w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych	143.ha
OGÓLNA POWIERZCHNIA LASÓW	144.ha

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Świadomy odpowiedzialności karnej – art. 233	
§ 1 Kodeksu karnego- oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.	
145. Imię	146. Nazwisko
147. Data wypełnienia (dzień- miesiąc- rok)	148. Podpis (pieczęć) składającego/ osoby reprezentującej składającego
J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO	
149. Uwagi organu podatkowego	
150. Identyfikator przyjmującego formularz	151. Podpis przyjmującego formularz

POUCZENIA

1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
2. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenia mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku a w szczególności zmian sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek uległ obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenia.
3. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3
4. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem art. 6a ust. 10 ustawy o podatku rolnym, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w ust. 4.
5. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 7 ustawy o podatku leśnym, są obowiązane złożyć właściwemu organowi ze względu na miejsce położenia lasu, informację o lasach, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4.

DANE OSOBOWE WSPÓŁWŁAŚCICIELI:

LP.	Imię i nazwisko	Adres zamieszkanie	NIP	PESEL
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

2512

UCHWAŁA NR VII/35/11 RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 18 lipca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Grajewskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Ulega zmianie § 2 uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Wąsosz z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych i otrzymuje brzmienie:

„Zaliczenie do kategorii dróg gminnych, o których mowa w § 1 nastąpi ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2012 roku”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Albert Kochanowski

2513

UCHWAŁA NR VIII/48/11 RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 22 lipca 2011 r.

w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Przerośl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679), art. 14a, ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 157, poz. 1241; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się punkty przedszkolne na terenie gminy Przerośl:

- 1) Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki, przy ul. Rynek 11, 16-427 Przerośl,
- 2) Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Pawłówcze, 16-427 Przerośl,

- 3) Punkty Przedszkolne będą funkcjonować od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2013 roku w ramach otrzymanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Edukacja przedszkolna – kluczem do sukcesu” dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” nr POKL.09.01.01 – 20 – 098/10.

§ 2. Organizację Punktów Przedszkolnych wymienionych w § 1 określa załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Radzewicz

Załącznik

do uchwały Nr VIII/48/11

Rady Gminy Przerośl

z dnia 22 lipca 2011 r.

ORGANIZACJA PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PRZEROŚL

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Punkty przedszkolne działają na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów i innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080).

2. Organem prowadzącym punkty przedszkolne jest Gmina Przerośl.

3. Nadzór pedagogiczny nad punktami sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania punktów przedszkolnych

§ 2. 1. Punkty przedszkolne prowadzą bezpłatne nauczanie i wychowywanie w zakresie podstawy programowej wychowywania przedszkolnego.

2. Celem wszystkich punktów przedszkolnych jest:

- 1) wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku 3-4 lat;
- 2) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi
- 3) w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym;
- 4) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie "gotowości szkolnej".

3. Do zadań punktów przedszkolnych należy:

- 1) zapewnienie opieki nad dzieckiem w czasie trwania zajęć;
- 2) dostosowanie realizacji wybranych obszarów edukacyjnych do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;
- 3) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami dzieci) zapisanych do punktów.

ROZDZIAŁ 3

Dzienny wymiar godzin zajęć

§ 3. 1. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu, w wymiarze 5 godzin dziennie, w tym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin.

2. Godzina zajęć z dziećmi trwa 60 minut.

ROZDZIAŁ 4

Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia

§ 4. 1. Rekrutację do punktu przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Rekrutacja odbędzie się w miesiącu sierpniu 2011 roku. Dzieci, które nie zostaną zakwalifikowane utworzą listę rezerwową.

3. Do punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3-4 lat.

4. Grupa przedszkolna liczy:

- 1) w Punkcie Przedszkolnym w Przerośli – do 18 wychowanków,
- 2) w Punkcie Przedszkolnym w Pawłówce – do 12 wychowanków,

5. Podstawą zapisania dziecka do punktu przedszkolnego jest wypełnienie "karty zgłoszenia dziecka" oraz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych potrzebami projektu i złożenie ich w podanym terminie.

ROZDZIAŁ 5

Prawa i obowiązki wychowanków

§ 5. 1. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają prawo do:

- 1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny
- 2) pracy umysłowej i ich rozwojem psychofizycznym;
- 3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej;
- 4) życzliwego i równego traktowania;
- 5) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
- 6) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć i uczuć w różnych formach działalności.

2. Do obowiązków dziecka należy:

- 1) współpraca z nauczycielami w procesie swojego nauczania i wychowania;
- 2) przestrzeganie zasady i formy współżycia ustalonego w zbiorowości przedszkolnej;
- 3) szanowanie sprzętu i zabawek jako wspólnej własności;
- 4) wykonywanie poleceń nauczyciela.

ROZDZIAŁ 6

Sposób sprawowania opieki nad dzieckiem

§ 6. W czasie przebywania dzieci w punkcie przedszkolnym opiekę nad nimi sprawuje zatrudniony nauczyciel prowadzący zajęcia, który może korzystać z pomocy osoby zatrudnionej na stanowisku opiekunki dziecięcej, rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletnich osób z tych rodzin upoważnionych przez rodziców/opiekunów prawnych.

ROZDZIAŁ 7

Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbieranie dzieci przez rodziców

§ 7. 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do osobistego przyprowadzania dzieci do punktu i odbierania ich z punktu, bądź przez osoby dorosłe pisemnie przez nich wskazane i upoważnione.

2. Dzieci należy przyprowadzać o godzinie 9⁰⁰, a odbierać o godzinie 14⁰⁰.

3. W drodze do punktu i w drodze powrotnej do domu za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione.

ROZDZIAŁ 8

Warunki organizowania zajęć dodatkowych

§ 8. W ramach obowiązującego wymiaru godzin organizowane będą zajęcia dodatkowe w wymiarze łącznym od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. z języka angielskiego w ilości 54 godzin oraz z rytmiki w wymiarze 54 godzin mające na celu twórczą aktywizację dzieci, stymulującą ich prawidłowy rozwój emocjonalny oraz rozwijanie muzykalności i wrażliwości muzycznej.

ROZDZIAŁ 9

Terminy przerw w pracy punktu przedszkolnego

§ 9. Punkt przedszkolny funkcjonuje przez cały rok z uwzględnieniem przerw:

- w soboty i niedziele,
- we wszystkie święta ustawowo wolne od pracy,
- podczas letniej przerwy wakacyjnej tj. od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

ROZDZIAŁ 10

Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie przedszkolnym

§ 10. 1. Opiekę dydaktyczno-wychowawczą nad dziećmi w czasie trwania zajęć sprawuje nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami prawa.

2. Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia w punkcie przedszkolnym należy:

- 1) realizacja programu wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz programem nauczania;
- 2) zachowanie właściwej jakości pracy dydaktycznej;
- 3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci oraz ustalenia metod wychowawczych w dalszej pracy;
- 4) współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/opiekunów prawnych do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez organizowanie spotkań z rodzicami, uroczystości, zajęć otwartych, wystaw wykonywanych przez dzieci prac;
- 5) przeprowadzanie, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole;
- 6) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 7) zapewnienie bezpieczeństwa i stałej opieki nad dziećmi podczas pobytu w punkcie i poza jego terenem np. w czasie wycieczek i spacerów;
- 8) współpraca ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

ROZDZIAŁ 11

Skreślenie dziecka z listy wychowanków

§ 11. 1. Dziecko może być skreślone z listy w przypadku:

- 1) zachowanie jego będzie stwarzać zagrożenie dla innych wychowanków, a także będzie naruszać ich godność osobistą i wyczerpane zostały wszelkie oddziaływania wychowawcze;
- 2) na wniosek rodzica/opiekuna prawnego;
- 3) jeśli nie uczestniczy w zajęciach ponad 14 dni kalendarzowych i jego nieobecność nie została usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego.

2514

UCHWAŁA NR VII/58/11 RADY GMINY WYSZKI

z dnia 22 lipca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 14a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały Nr XV/163/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Wyszki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 84, poz. 1275 i z 2006 r. Nr 281, poz. 2794) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) skreśla się pkt 1,
- 2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie”,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Janusz Wyszyński

2515

UCHWAŁA NR VIII/43/11 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 1 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 tj. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963) uchwala się co następuje:

§ 1. Przez opłatę adiacencką rozumie się opłatę związaną ze wzrostem wartości gruntów z powodu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 2. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej, tj. gminna sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, drogi, urządzenia ciepłownicze, elektryczne i telekomunikacyjne dla właścicieli nieruchomości oraz użytkowników wieczystych.

§ 3. Wartość opłaty adiacenckiej wynosi 25 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w § 2, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Wołkowycki

2516

UCHWAŁA NR VIII/72/11 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 1 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Juchnowiec Kościelny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679) oraz art. 5c pkt 3 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 32, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola oraz w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Juchnowiec Kościelny podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu.

§ 2. 1. Świadczenia przedszkola, wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne. Obejmują one zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, rekreacyjne, opiekuńcze oraz rozwijające aktywność indywidualną i społeczną dziecka.

2. Ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 1 w wysokości 1,15 zł i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2, oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 3 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.

§ 5. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzania, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami.

§ 6. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.

§ 7. Traci moc uchwała Nr VII/55/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jakończuk

2517

DECYZJA NR OLB-4210-12(12)/2011/165/XI/WG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 135, poz. 789) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 maja 2011 r.

**w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
przedsiębiorstwa energetycznego**

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku,**

posiadającego:

- 1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000121456,
 - 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 542-020-19-08,
- zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”,

postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić okres obowiązywania w/w taryfy do dnia 31 sierpnia 2012 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje udzielone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej „Prezesem URE”) z dnia 21 września 1998 r.: na wytwarzanie ciepła nr WCC/68/165/U/2/98/RS z późn. zm., na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/75/165/U/2/98/RS z późn. zm. oraz na obrót ciepłem nr OCC/29/165/U/2/98/RS z późn. zm., w dniu 10 maja 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla ciepła oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie określonej przedmiotowym wnioskiem w celu stwierdzenia, czy przedłożona taryfa dla ciepła została ustalona zgodnie z powyższymi przepisami, Prezes URE wzywał Przedsiębiorstwo do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia wniosku, następującymi pismami: z dnia 12 maja 2011 r. nr OLB-4210-12(2)/2011/165/XI/WG, z dnia 30 maja 2011 r. nr OLB-4210-12(4)/2011/165/XI/WG, z dnia 21 czerwca 2011 r. nr OLB-4210-12(6)/2011/165/XI/WG oraz z dnia 27 lipca 2011 r. nr OLB-4210-12(8)/2011/165/XI/WG.

Przedsiębiorstwo skorygowało i uzupełniło przedmiotowy wniosek, przedstawiając jednocześnie Prezesowi URE, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”, uzasadnienie kalkulacji bazowych cen i stawek opłat, następującymi pismami: z dnia 16 maja 2011 r. (znak: EE/2510/1/11/4), z dnia 14 czerwca 2011 r. (znak: EE/2510/1/11/11), z dnia 15 lipca 2011 r. (znak: EE/2510/1/11/17) oraz z dnia 1 sierpnia 2011 r. (znak: EE/2510/1/11/19).

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat skalkulowane zostały na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją oraz obrotem ciepłem zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy, tj. zgodnie z § 11 i § 12 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisany dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - ul. Garbarska 20, 20-340 Lublin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Lublinie
Tomasz Adamczyk**

Załącznik

do decyzji Nr OLB-4210-12(12)/2011/165/XI/WG

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 10 sierpnia 2011 r.

TARYFA DLA CIEPŁA

Część I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie

1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 21, poz. 104 oraz Nr 81, poz. 530),

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),

rozporządzenie o systemach ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

lokalne źródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

układ pomiarowo - rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,

moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,

zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach

obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

- a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
- b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
- c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

przedsiębiorstwo ciepłownicze – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Białymstoku, ul. Warszawska 27, 15 - 062 Białystok, zwane dalej „MPEC”,

odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym,

taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,

przyłączeniowa moc cieplna – moc cieplną ustaloną przez przedsiębiorstwo ciepłownicze dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców przyłączonych do tej sieci, po uwzględnieniu strat mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą siecią oraz niejednoczesności występowania szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców.

2. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

- **CZ** - źródło ciepła zlokalizowane przy ul. Starosielce 2/1 w Białymstoku („Ciepłownia Zachód”), w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania mialu węgla kamiennego,
- **LZ** - lokalne źródło ciepła, wyposażone w układ pomiarowo - rozliczeniowy, zlokalizowane przy ul. Matejki 26 w Białymstoku, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego,
- **EC** – Elektrociepłownia Białystok S.A. w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 3, 15-124 Białystok, zwana dalej EC, od której MPEC zakupuje ciepło.

Część II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz sprzedaży ciepła zakupionego od Elektrociepłowni Białystok S.A. w Białymstoku. Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

- na wytwarzanie ciepła: Nr WCC/68/165/U/2/98/RS z dnia 21 września 1998 r., zmienionej decyzjami Nr WCC/68A/165/U/2/98/RS z dnia 17 listopada 1998 r., Nr WCC/68B/165/W/3/2000/BP z dnia 26 stycznia 2000 r., Nr WCC/68C/165/W/3/2001/ASA z dnia 6 kwietnia 2001 r., Nr WCC/68D/165/W/3/2001/ASA z dnia 16 maja 2001 r., Nr WCC/68E/165/OLB/2004/TD z dnia 25 maja 2004 r., Nr WCC/68-ZTO/165/W/OLB/

2007/OG z dnia 07 sierpnia 2007 r., Nr WCC/68-ZTO-A/165/W/OLB/2009/ASZ z dnia 25 czerwca 2009r.

- na przesyłanie i dystrybucję ciepła: Nr PCC/75/165/U/2/98/RS z dnia 21 września 1998 r., zmienionej decyzjami Nr PCC/75A/165/U/3/99 z dnia 26 kwietnia 1999 r., Nr PCC/75/S/165/U/3/99 z dnia 7 września 1999 r., PCC/75B/165/W/OLB/2005/OG z dnia 15 września 2005 r., Nr PCC/75-ZTO/165/W/OLB/2007/OG z dnia 7 sierpnia 2007 r., Nr PCC/75-ZTO-A/165/W/OLB/2010/MSZ z dnia 19 stycznia 2010r.
- na obrót ciepłem: Nr OCC/29/165/U/2/98/RS z dnia 21 września 1998 r., zmienionej decyzjami Nr OCC/29A/165/U/3/99 z dnia 26 kwietnia 1999 r., Nr OCC/29/S/165/U/3/99 z dnia 7 września 1999 r., Nr OCC/29-ZTO/165/W/OLB/2007/OG z dnia 28 czerwca 2007 r.

Część III

Podział odbiorców na grupy

Grupa A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła LZ, dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczej w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane;

Grupa B₁ - odbiorcy, którym ciepło w wodzie, wytwarzane w źródle ciepła CZ i zakupywane od EC, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność MPEC i przez nie eksploatowaną oraz węzły cieplne, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane;

Grupa B₂ - odbiorcy, którym ciepło w wodzie, wytwarzane w źródle ciepła CZ i zakupywane od EC, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i indywidualne węzły cieplne stanowiące własność MPEC i przez nie eksploatowane;

Grupa B₃ - odbiorcy, którym ciepło w wodzie, wytwarzane w źródle ciepła CZ i zakupywane od EC, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność MPEC i przez nie eksploatowane oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane;

Grupa B₄ - odbiorcy, którym ciepło w wodzie, wytwarzane w źródle ciepła CZ i zakupywane od EC, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność MPEC i przez nie eksploatowane;

Grupa C - odbiorcy, którym ciepło w parze, zakupywane od EC, dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność MPEC i przez nie eksploatowaną do węzłów cieplnych stanowiących własność odbiorców i przez nich eksploatowanych.

Część IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1. Ceny ciepła wytworzonego w źródle ciepła Ciepłownia „Zachód” w ujęciu netto:

Symbol grupy odbiorców	Cena za zamówioną moc ciepłą		Cena ciepła	Cena nośnika ciepła
	[zł/MW/rok]	[zł/MW/m-c]	[zł/GJ]	[zł/m ³]
B1	34.535,56	2.877,96	25,90	15,34
B2	34.535,56	2.877,96	25,90	15,34
B3	34.535,56	2.877,96	25,90	15,34
B4	34.535,56	2.877,96	25,90	15,34

Podatek od towarów i usług VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.1 Odbiorcy z grup taryfowych B1, B2, B3, B4 obciążani będą za zamówioną moc ciepłą, ciepło i nośnik ciepła według cen ustalonych na podstawie następujących algorytmów:

- cena za zamówioną moc ciepłą:

$$C_{MW} = 0,70 \times C_{EC} + 0,30 \times C_{CZ}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- C_{MW} - cena za zamówioną moc ciepłą [zł/MW],
- C_{EC} - cena za zamówioną moc ciepłą zawarta w taryfie EC [zł/MW],
- C_{CZ} - cena za zamówioną moc ciepłą zawarta w taryfie MPEC [zł/MW],
- 0,70 - wskaźnik udziału mocy cieplnej zamówionej przez MPEC w EC planowanej na pierwszy rok stosowania taryfy, w łącznej wielkości mocy przyłączeniowej,
- 0,30 - wskaźnik udziału mocy przyłączeniowej przyjętej do kalkulacji ceny wytworzenia ciepła w źródle CZ w łącznej wielkości mocy przyłączeniowej,

- cena ciepła:

$$C_{GJ} = 0,74 \times C_{EC} + 0,26 \times C_{CZ}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- C_{GJ} - cena ciepła [zł/GJ],
- C_{EC} - cena ciepła zawarta w taryfie EC [zł/GJ],
- C_{CZ} - cena ciepła zawarta w taryfie MPEC [zł/GJ],
- 0,74 - wskaźnik udziału planowanej ilości ciepła przeznaczonego do sprzedaży z EC w łącznej planowanej ilości ciepła przeznaczonego do sprzedaży,
- 0,26 - wskaźnik udziału planowanej ilości ciepła przeznaczonego do sprzedaży z CZ w łącznej planowanej ilości ciepła przeznaczonego do sprzedaży,

- cena nośnika ciepła:

$$C_n = 0,59 \times C_{EC} + 0,41 \times C_{CZ}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- C_n - cena nośnika ciepła [zł/m³],
 C_{EC} - cena nośnika ciepła zawarta w taryfie EC [zł/m³],
 C_{CZ} - cena nośnika ciepła zawarta w taryfie MPEC [zł/m³],
 0,59 - wskaźnik udziału planowanej ilości nośnika ciepła zakupionego w EC w dostawie nośnika ciepła do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków w tych instalacjach,
 0,41 - wskaźnik udziału planowanej ilości nośnika ciepła ze źródła CZ w dostawie nośnika ciepła do napełniania instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania jego ubytków w tych instalacjach.

1.2 W przypadku zmiany ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła oraz ceny nośnika ciepła przez EC, odbiorcy z grup taryfowych B1, B2, B3, B4 zostaną poinformowani pisemnie przez MPEC o wprowadzeniu do stosowania ww. cen w terminie 14 dni przed datą ich obowiązywania.

2. Stawki opłat za ciepło wytworzone w kotłowni gazowej przy ul. Matejki w ujęciu netto:

Symbol grupy odbiorców	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	Stawka opłaty za ciepło
	[zł/MW]	[zł/GJ]
A	8.241,54	55,48

Podatek od towarów i usług VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Stawki opłat za usługi przesyłowe w ujęciu netto:

Symbol grupy odbiorców	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe		Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
	[zł/MW/rok]	[zł/MW/m-c]	[zł/GJ]
B1	24.066,72	2.005,56	10,31
B2	32.465,22	2.705,44	13,87
B3	29.819,13	2.484,93	11,15
B4	37.157,65	3.096,47	12,96
C	28.188,66	2.349,06	4,24

Podatek od towarów i usług VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odbiorcy z grupy taryfowej C, na potrzeby których MPEC zakupuje ciepło w EC, będą dodatkowo obciążani za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła według cen zawartych w taryfie dla ciepła EC. Każdorazowo o zmianie taryfy EC ww. odbiorcy zostaną poinformowani pisemnie przez MPEC o wprowadzeniu do stosowania nowych cen w terminie 14 dni przed datą ich obowiązywania.

4. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Lp.	Rodzaje stawek opłat w zależności od średnicy przyłącza	Jednostka miary	netto
1.	Dn 32	zł/m	203,99
2.	Dn 40	zł/m	218,79
3.	Dn 50	zł/m	239,90
4.	Dn 65	zł/m	274,48
5.	Dn 80	zł/m	310,97
6.	Dn 100	zł/m	381,42
7.	Dn 125	zł/m	514,45
8.	Dn 150	zł/m	555,75

Podatek od towarów i usług VAT dla opłat za przyłączenie do sieci zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Opłaty za udostępnienie przez odbiorcę pomieszczenia wężla cieplnego.

W przypadku, gdy odbiorca udostępnia MPEC pomieszczenie wężla cieplnego, na zasadach ustalonych w odrębnej umowie, koszty ponoszone z tego tytułu przez MPEC zalicza się do kosztów przesyłania i dystrybucji ciepła do odbiorców zasilanych z tego wężla zgodnie z § 18 rozporządzenia taryfowego. W celu ustalenia stawek opłat za usługi przesyłowe dla odbiorców zasilanych z danego wężla cieplnego, stosowany będzie algorytm obliczania stawek opłat za usługi przesyłowe dla tych odbiorców:

- a) obliczenie stawek opłat stałych dla odbiorców zasilanych z danego wężla cieplnego

$$O_{spw} = B \times (O_s \times N_{gppw} + O_z \times Q_{gppw} + K_{pw}) : N_{gppw}$$

- b) obliczanie stawek opłat zmiennych dla odbiorców zasilanych z danego wężla cieplnego

$$O_{zpw} = (1-B) \times (O_s \times N_{gppw} + O_z \times Q_{gppw} + K_{pw}) : Q_{gppw}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

O_{spw} – stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe dla odbiorców zasilanych z danego wężla cieplnego uwzględniającą opłaty z tytułu najmu pomieszczenia wężla cieplnego [zł/MW/rok],

O_{zpw} – stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla odbiorców zasilanych z danego wężla cieplnego uwzględniającą opłaty z tytułu najmu pomieszczenia wężla cieplnego [zł/GJ],

B – wskaźnik udziału opłat stałych za usługi przesyłowe w łącznych opłatach za te usługi, przyjęty we wniosku o zatwierdzenie taryfy w wysokości 0,29,

O_s – ustaloną w taryfie stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe dla odbiorców z grupy taryfowej, do której zaliczony jest odbiorca udostępniający pomieszczenie wężla cieplnego według zasad ustalonych w odrębnej umowie [zł/MW/rok],

O_z – ustaloną w taryfie stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla odbiorców z grupy taryfowej, do której zaliczony jest odbiorca udostępniający pomieszczenie wężla cieplnego według zasad ustalonych w odrębnej umowie [zł/GJ],

N_{gppw} – zamówioną moc cieplną przez odbiorców, zasilanych z danego wężla cieplnego, planowaną na pierwszy rok stosowania taryfy, zgodnie z zawartą umową w [MW],

Q_{gppw} – ilość ciepła planowana do sprzedaży dla odbiorców zasilanych z danego wężla cieplnego na pierwszy rok stosowania taryfy w [GJ],

K_{pw} – planowane do poniesienia przez MPEC roczne koszty z tytułu udostępnienia odpłatnie przez odbiorcę pomieszczenia węzła cieplnego, na zasadach ustalonych w odrębnej umowie w [zł].

Część V

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat przedstawione w części IV taryfy dla ciepła zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i rozporządzeniu taryfowym.

Część VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

Zakres usług świadczonych dla odbiorców.

Zakres świadczonych usług określony jest w umowie sprzedaży ciepła, umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji lub umowie kompleksowej.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców.

1. Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w Rozdziale 6 rozporządzenia o systemach ciepłowniczych.

2. W przypadkach :

- niedotrzymania przez strony warunków ww. umów,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat,
- nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia Rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego.

W odniesieniu do opłat za nielegalny pobór ciepła podatek od towarów i usług VAT uwzględnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część VII

Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
2. Odbiorcy będą powiadomieni o wprowadzeniu do rozliczeń nowych cen i stawek opłat w formie pisemnej, w terminie co najmniej na 14 dni przed ich zastosowaniem.

2518

DECYZJA NR OLB-4210-8(15)/2011/344/XI/AG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 135, poz. 789) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622),

**po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 28 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
przedsiębiorstwa energetycznego**

**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku Podlaskim,**

posiadającego:

- 1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000005087,
 - 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 543-020-04-02,
- zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”,

postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić okres obowiązywania w/w taryfy do dnia 31 sierpnia 2012 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje udzielone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej „Prezesem URE”): na wytwarzanie ciepła z dnia 6 października 1998 r. nr WCC/187/344/U/OT-7/98/AS z późn. zm. oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 6 października 1998 r. nr PCC/203/344/U/OT-7/98/AS z późn. zm., w dniu 29 kwietnia 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla ciepła oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie określonej przedmiotowym wnioskiem w celu stwierdzenia, czy przedłożona taryfa dla ciepła została ustalona zgodnie z powyższymi przepisami, Prezes URE wzywał Przedsiębiorstwo do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia wniosku, następującymi pismami: z dnia 6 maja 2011 r. nr OLB-4210-8(2)/2011/344/XI/AG, z dnia 20 maja 2011 r. nr OLB-4210-8(6)/2011/344/XI/AG, z dnia 1 lipca 2011 r. nr OLB-4210-8(8)/2011/344/XI/AG, z dnia 2 sierpnia 2011 r. nr OLB-4210-8(10)/2011/344/XI/AG.

Przedsiębiorstwo skorygowało i uzupełniło przedmiotowy wniosek, przedstawiając jednocześnie Prezesowi URE, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”, uzasadnienie kalkulacji bazowych cen i stawek opłat, następującymi pismami: pismem złożonym w dniu 10 maja 2011 r., (bez znaku), pismem z dnia 10 maja 2011 r. (znak: DO. Ldz. 1101), z dnia 11 maja 2011 r. (znak: DO. Ldz. 1109), z dnia 3 czerwca 2011 r. (znak: DO. Ldz. 1278), z dnia 19 lipca 2011 r. (znak: DO. Ldz. 1579), z dnia 2 sierpnia 2011 r. (znak: DO. Ldz. 1637) oraz z dnia 5 sierpnia 2011 r. (znak: DO. Ldz. 1732).

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.

Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat skalkulowane zostały na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją oraz obrotem ciepłem zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy, tj. zgodnie z § 11 i § 12 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - ul. Garbarska 20, 20-340 Lublin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Lublinie
Tomasz Adamczyk**

Załącznik

do decyzji Nr OLB-4210-8(15)/2011/344/XI/AG

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 10 sierpnia 2011 r.

TAFRYFA DLA CIEPŁA

CZĘŚĆ I

Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie.

Używane w taryfie pojęcia oznaczają:

- 1/ ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 135, poz. 789).*
- 2/ rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),*
- 3/ rozporządzenie o systemach ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),*
- 4/ źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,*
- 5/ sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,*
- 6/ węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,*
- 7/ zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:*
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,*
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,*
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,*
- 8/ grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,*
- 9/ instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,*
- 10/ zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,*
- 11/ przyłączy – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,*
- 12/ układ pomiarowo - rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,*
- 13/ dostawca – przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające odbiorcy ciepło na podstawie umowy sprzedaży ciepła zawartej z tym odbiorcą, w tym przypadku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Bielsku Podlaskim,*
- 14/ odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwo lub energię na podstawie umowy z dostawcą,*

15/ taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez dostawcę i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

CZĘŚĆ 2

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Bielsku Podlaskim prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu oraz przesyłaniu i dystrybucji ciepła.

Przedsiębiorstwo posiada koncesje:

- Na wytwarzanie ciepła Nr WCC/187/344/U/OT-7/98/AS z dnia 6 października 1998 r., (z późniejszymi zmianami).
- Na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/203/344/U/OT-7/98/AS z dnia 6 października 1998 r., (z późniejszymi zmianami).

CZĘŚĆ 3

Podział odbiorców na grupy taryfowe.

Potrzeby ciepłe dla odbiorców komunalnych i przemysłowych są realizowane w zakresie:

- ogrzewania i wentylacji,
- podgrzewania wody wodociągowej.

Lp.	Symbol grupy	Opis (charakterystyka) grupy odbiorców
1.	2.	3.
1.		Grupy odbiorców A, dla których ciepło w postaci gorącej wody jest wytwarzane w źródle ciepła przy ul. Rejonowej 11.
1.1.	A-1	Odbiorcy zasilani bezpośrednio z sieci ciepłowniczej dostawcy, własnym przyłączem.
1.1.1	A-1-1	Odbiorcy zasilani bezpośrednio z sieci ciepłowniczej dostawcy, przyłączem dostawcy.
1.2.	A-2	Odbiorcy zasilani z węzłów ciepłych obsługujących jeden obiekt, będących własnością i eksploatowanych przez dostawcę.
1.3.	A-3	Odbiorcy zasilani z grupowych węzłów ciepłych, będących własnością i eksploatowanych przez dostawcę.
1.4.	A-4	Odbiorcy zasilani z grupowych węzłów ciepłych i zewnętrznych instalacji odbiorczych, będących własnością oraz dzierżawionych i eksploatowanych przez dostawcę.
2.1.	B-1	Odbiorca, do którego ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła przy ul. Ogrodowej 103 za pomocą zewnętrznych instalacji odbiorczych, będących własnością i eksploatowanych przez odbiorcę.
2.2.	C-1	Odbiorca, do którego ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła przy ul. Ogrodowej 103 za pomocą zewnętrznych instalacji odbiorczych, będących własnością i eksploatowanych przez dostawcę.
3.	D-1	Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła przy ul. Dubiażyńskiej 2.

CZĘŚĆ 4

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

Ceny i stawki opłat dla grup odbiorców A-1, A-1-1, A-2, A-3, A-4, B-1, C-1, D-1.

Lp.	Ceny i stawki opłat		Grupy odbiorców	Netto
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Cena za zamówioną moc cieplną	zł/MW/rok zł/MW/m-c	A-1; A-1-1, A-2; A-3; A-4	92.036,68 7.669,72
2.	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	B-1 C-1 D-1	12.717,17 13.516,75 12.634,57
3.	Cena ciepła	zł/GJ	A-1; A-1-1; A-2; A-3; A-4	30,30
4.	Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	B-1 C-1 D-1	35,31 38,79 86,76
5.	Cena nośnika ciepła	zł/m ³	A-1; A-1-1; A-2; A-3; A-4	12,27
6.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	zł/MW/rok zł/MW/m-c zł/MW/rok zł/MW/m-c zł/MW/rok zł/MW/m-c zł/MW/rok zł/MW/m-c zł/MW/rok zł/MW/m-c	A-1 A-1-1 A-2 A-3 A-4	15.010,24 1.250,85 17.918,43 1.493,20 27.816,40 2.318,03 24.218,29 2.018,19 37.505,94 3.125,50
7.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	A-1 A-1-1 A-2 A-3 A-4	4,90 8,19 9,61 8,01 12,58

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

<i>Lp.</i>	<i>Średnica przyłącza</i>	<i>Stawka opłaty netto - zł/mb</i>
1.	2 x DN 32/110	150,00
2.	2 x DN 40/110	175,00
3	2 x DN 50/125	231,06

Do stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej naliczany będzie podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ 5

Zasady ustalania cen i stawek opłat.

Ceny i stawki opłat przedstawione w części 4 taryfy dla ciepła ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i rozporządzeniu taryfowym.

CZĘŚĆ 6

Zakres świadczonych usług dla odbiorców.

Zakres świadczonych usług dla odbiorców określony jest w umowie sprzedaży ciepła, umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowie kompleksowej.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców.

1. Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w Rozdziale 6 rozporządzenia o systemach ciepłowniczych.
2. W przypadkach:
 - niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowy kompleksowej,
 - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 - udzielania bonifikat,
 - nielegalnego poboru ciepła,stosuje się postanowienia określone w Rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

W odniesieniu do opłat za nielegalny pobór ciepła, podatek od towarów i usług VAT uwzględnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ 7

Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat.

1. Dostawca wprowadzi do stosowania taryfę dla ciepła nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
2. Odbiorcy zostaną powiadomieni o wprowadzeniu do rozliczeń nowych cen i stawek opłat w formie pisemnej w terminie co najmniej na 14 dni przed ich zastosowaniem.

2519

POROZUMIENIE

z dnia 14 lipca 2011 r.

w sprawie powierzenia Gminie zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Strękowej Górze

pomiędzy Powiatem Białostockim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego w imieniu, którego działają:

1. Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego
 2. Pan Robert Wardziński – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego
- przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Białostockiego
zwanym w treści porozumienia „Powiatem”,

a

Gminą Zawady z siedzibą w Zawadach przy Placu Wolności 12 reprezentowaną przez:

1. Krzysztofa Wędołowskiego – Wójta Gminy
2.

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
zwaną w treści porozumienia „Gminą”.

w sprawie powierzenia Gminie zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Strękowej Górze.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Białostockiego Nr VIII/68/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Zawady zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Strękowej Górze oraz uchwały Nr VII/44/11 Rady Gminy Zawady z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Strękowej Górze, strony porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1

Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do prowadzenia zadanie publiczne w zakresie założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Strękowej Górze, zwanego dalej schroniskiem, na zasadach określonych w porozumieniu i przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 2

1. Utworzone schronisko działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

2. Nadzór pedagogiczny nad utworzonym schroniskiem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.
Nadzór w pozostałym zakresie sprawuje Wójt Gminy.

§ 3

1. Schronisko prowadzone jest w oparciu o mienie Gminy.
2. Organem prowadzącym schronisko jest Gmina.

§ 4

Zadanie, o którym mowa w niniejszym porozumieniu finansowane będzie w następujący sposób:

- 1) Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszego porozumienia oraz utworzeniem i prowadzeniem schroniska ponoszone będą przez Gminę.
2) Gmina zobowiązuje się samodzielnie wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznanie jej subwencji oświatowej stanowiącej część subwencji ogólnej na przekazane jej przez Powiat zadanie.
3) W przypadku zamiaru zakończenia działalności schroniska likwidację prowadzi Gmina, pokrywając związane z tym koszty.

§ 5

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Strony przewidują możliwość jego wcześniejszego rozwiązania za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
3. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 7

Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Gminy Zawady i cztery egz. dla Zarządu Powiatu.

ZARZĄD POWIATU
w Białymstoku
15-569 Białystok, ul. Borsucza 7

WICESTAROSTA **CZŁONEK ZARZĄDU**
Jolanta Den *Robert Wądrzyński*

SKARBNIK
Powiatu Białostockiego
Małgorzata Bołodzik

GMINA ZAWADY
16-075 ZAWADY
Plac Wolności 12
woj. podlaskie

WÓJT
Krzysztof Wądołowski

SKARBNIK GMINY
mgr Zdzisław Zająk

2520

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH

z dnia 9 sierpnia 2011 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Augustowie

Na podstawie art. 182 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.), Komisarz Wyborczy w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wygaśnięcia mandatu radnego nastąpiła zmiana w składzie Rady Miejskiej w Augustowie.

1. W związku z wygaśnięciem w okręgu wyborczym Nr 2 mandatu radnego Pana Adama Sieńko z listy wyborczej Nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP z przyczyn określonych w art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, na jego miejsce w okręgu wyborczym Nr 2 wstępuje Pan Stanisław Łoniewski kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

2. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie okręgu wyborczego Nr 2 i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Komisarz Wyborczy w Suwałkach
Cezary Olszewski

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można zamówić i nabyć:

1) w Biurze Obsługi Urzędu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku p. 39, tel. 85 743-95-52;
2) prenumerata na podstawie nadesłanego zamówienia (płatne z góry): kwartalna 1516,32 zł (w tym 8 % VAT), półroczna 3.032,64 zł (w tym 8 % VAT). Należność za prenumeratę z określeniem kwartału należy wpłacać na konto NBP O/O Białystok 94 1010 1049 0000 3922 3100 0000 Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są do wglądu w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, ul. A. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, p. 231, tel./fax: 85 743-93-25 Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie http://www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Dziennik_Urzedowy/

Wydawca: Wojewoda Podlaski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel. 85 743-93-75, e-mail: tkoczta@bialystok.uw.gov.pl

Skład, druk: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel. 85 743-95-06, e-mail: ipajkert@poczta.bialystok.uw.gov.pl

Kolportaż: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Biuro Obsługi Urzędu
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 85 743-95-52, e-mail: jwaszkiewicz@bialystok.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego
w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 3

nakład 14 egz.

PL ISSN 1508-4809

Cena 14,62 zł (w tym 8% VAT)